

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-28-10
28 ВЛ 220 Магдагачи - Ульручи с отпайкой на ПС Талдан. Талданское уч. л-во Урушинского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.28-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 313.61	32,47 тыс. руб.
Сметная стоимость	5 321.30 (74.67) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,871.79 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	5 321.30 (74.67) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 163-434, 443-447											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	73.17	1	73.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	7,887.61	71.26	562,071.09
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	941.25888					
		Итого по расценке					112.29		7,887.61		
		ФОТ							7,887.61		562,071.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,019.97		500,243.27

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,233.92		230,449.15
		Всего по позиции							18,141.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	34.93	1	34.93					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	10,846.85	71.26	772,946.53
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,294.36608					
		Итого по расценке					323.47		10,846.85		
		ФОТ							10,846.85		772,946.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,653.70		687,922.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,447.21		316,908.08
		Всего по позиции							24,947.76		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	7.37	1	7.37					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,875.57	71.26	204,913.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	343.1472					
		Итого по расценке					406.43		2,875.57		
		ФОТ							2,875.57		204,913.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,559.26		182,372.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,178.98		84,014.38
		Всего по позиции							6,613.81		
4	ФЕР01-02-101-07	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	1.86	1	1.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					686.67	0.96	1,226.12	71.26	87,373.31
		ЗТ	чел.-ч	80.5	0.96	143.7408					
		Итого по расценке					686.67		1,226.12		
		ФОТ							1,226.12		87,373.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,091.25		77,762.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			502.71		35,823.06
		Всего по позиции							2,820.08		
5	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	30.04	1	30.04					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	3,794.27	71.26	270,379.68
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	452.76288					
		Итого по расценке					131.57		3,794.27		
		ФОТ							3,794.27		270,379.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,376.90		240,637.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,555.65		110,855.67
		Всего по позиции							8,726.82		
6	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	14.29	1	14.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	5,276.65	71.26	376,014.08

		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	629.67456					
		Итого по расценке					384.64		5,276.65		
		ФОТ							5,276.65		376,014.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,696.22		334,652.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,163.43		154,165.77
		Всего по позиции							12,136.30		
7	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.18	1	1.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		ЛОТ					494.42	0.96	560.08	71.26	39,911.30
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	66.8352					
		Итого по расценке					494.42		560.08		
		ФОТ							560.08		39,911.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			498.47		35,521.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			229.63		16,363.63
		Всего по позиции							1,288.18		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									74 674.45	
Итого прямые затраты по разделу									32 467.15	2 313 609.11
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									32 467.15	2 313 609.11
Итого накладные расходы									28 895.77	2 059 112.12
Итого сметная прибыль									13 311.53	948 579.74
Итого по разделу									74 674.45	5 321 300.97
Справочно										
затраты труда рабочих						3 871.79				
затраты труда машинистов						0.00				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	74 674.45	
ВСЕГО строительные работы	74 674.45	5 321 300.97
в том числе		
всего прямые затраты	32 467.15	2 313 609.11
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	32 467.15	2 313 609.11
всего накладные расходы	28 895.77	2 059 112.12
всего сметная прибыль	13 311.53	948 579.74
ВСЕГО по смете	74 674.45	5 321 300.97
Всего прямые затраты	32 467.15	2 313 609.11
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	32 467.15	2 313 609.11
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	32 467.15	2 313 609.11
Всего накладные расходы	28 895.77	2 059 112.12
Всего сметная прибыль	13 311.53	948 579.74
Справочно		
затраты труда рабочих	3 871.79	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)