

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-03
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 399.95	33.68 тыс. руб.
Сметная стоимость	6 594.18 (112.95) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,984.71 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	374.58 чел. ч.
строительных работ	6 594.18 (112.95) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	591	1	591					
		1 ОТ					37.79	1.2	26,800.67	71.26	1,909,815.74
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,141.756					
		Итого по расценке					37.79		26,800.67		
		ФОТ							26,800.67		1,909,815.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23,852.60		1,699,736.01

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,988.27		783,024.45
		Всего по позиции							61,641.54		
Пролет 1-505											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	11.82	1	11.82					
	1 ОТ						48.97	1.2	694.59	71.26	49,496.48
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	73.89864					
	Итого по расценке						48.97		694.59		
	ФОТ								694.59		49,496.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.19		44,051.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.78		20,293.56
		Всего по позиции							1,597.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.67	1	6.67					
	1 ОТ						94.94	1.2	759.90	71.26	54,150.47
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	80.8404					
	Итого по расценке						94.94		759.90		
	ФОТ								759.90		54,150.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			676.31		48,193.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.56		22,201.69
		Всего по позиции							1,747.77		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.36	1	1.36					
	1 ОТ						125.96	1.2	205.57	71.26	14,648.92
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	21.8688					
	Итого по расценке						125.96		205.57		
	ФОТ								205.57		14,648.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.96		13,037.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.28		6,006.06
		Всего по позиции							472.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1	1	1					
	1 ОТ						59.22	1.2	71.06	71.26	5,063.74
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	7.56					
	Итого по расценке						59.22		71.06		
	ФОТ								71.06		5,063.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.24		4,506.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.13		2,076.13
		Всего по позиции							163.43		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.36	1	0.36					
	1 ОТ						115.62	1.2	49.95	71.26	3,559.44
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	5.3136					
	Итого по расценке						115.62		49.95		
	ФОТ								49.95		3,559.44

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.46		3,167.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.48		1,459.37
		Всего по позиции							114.89		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	12.82	1	12.82					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,775.93	71.26	126,552.77
	2	ЭМ					655.43	1.2	10,083.14		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,763.31	71.26	125,653.47
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	227.6832					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	130.61016					
		Итого по расценке					770.87		11,859.07		
		ФОТ							3,539.24		252,206.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,149.92		224,463.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,451.09		103,404.56
		Всего по позиции							16,460.08		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	12.82	1	12.82					
	1	ОТ					28.94	1.2	445.21	71.26	31,725.66
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,517.75		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	440.29	71.26	31,375.07
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	57.07464					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	32.61408					
		Итого по расценке					192.60		2,962.96		
		ФОТ							885.50		63,100.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			788.10		56,159.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			363.06		25,871.30
		Всего по позиции							4,114.12		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.03	1	7.03					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,697.66	71.26	120,975.25
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	9,638.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,685.51	71.26	120,109.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	217.6488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	124.8528					
		Итого по расценке					1,343.80		11,336.30		
		ФОТ							3,383.17		241,084.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,011.02		214,565.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,387.10		98,844.72
		Всего по позиции							15,734.42		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.03	1	7.03					
	1	ОТ					58.34	1.2	492.16	71.26	35,071.32
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,787.42		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	487.43	71.26	34,734.26
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	63.10128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	36.10608					

		Итого по расценке				388.76		3,279.58		
		ФОТ						979.59		69,805.58
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		871.84		62,126.97
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		401.63		28,620.29
		Всего по позиции						4,553.05		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.36	1	1.36				
	1	ОТ				326.82	1.2	533.37	71.26	38,007.95
	2	ЭМ				1,852.80	1.2	3,023.77		
	3	в т.ч. ОТм				324.00	1.2	528.77	71.26	37,680.15
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	68.3808				
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	39.168				
		Итого по расценке				2,179.62		3,557.14		
		ФОТ						1,062.14		75,688.10
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		945.30		67,362.41
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		435.48		31,032.12
		Всего по позиции						4,937.92		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.36	1	1.36				
	1	ОТ				93.60	1.2	152.76	71.26	10,885.68
	2	ЭМ				531.14	1.2	866.82		
	3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	151.58	71.26	10,801.59
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	19.584				
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	11.22816				
		Итого по расценке				624.74		1,019.58		
		ФОТ						304.34		21,687.27
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		270.86		19,301.67
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		124.78		8,891.78
		Всего по позиции						1,415.22		

Итого по разделу I. Вырубка просеки								112 952.81		
Итого прямые затраты по разделу								62 596.37		3 005 775.88
в том числе										
- оплата труда (ОТ)								33 678.83		2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов								28 917.54		605 822.46
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов								28 917.54		605 822.46
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)								5 056.89		360 353.98
Итого ФОТ (справочно)								38 735.72		2 760 307.40
Итого накладные расходы								34 474.80		2 456 673.59
Итого сметная прибыль								15 881.64		1 131 726.03
Итого по разделу								112 952.81		6 594 175.50
Справочно										
затраты труда рабочих						3 984.71				
затраты труда машинистов						374.58				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	112 952.81	
ВСЕГО строительные работы	112 952.81	6 594 175.50
в том числе		
всего прямые затраты	62 596.37	3 005 775.88
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов	28 917.54	605 822.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	28 917.54	605 822.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 056.89	360 353.98
всего ФОТ (справочно)	38 735.72	2 760 307.40
всего накладные расходы	34 474.80	2 456 673.59
всего сметная прибыль	15 881.64	1 131 726.03
ВСЕГО по смете	112 952.81	6 594 175.50
Всего прямые затраты	62 596.37	3 005 775.88
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	33 678.83	2 399 953.42
- эксплуатация машин и механизмов	28 917.54	605 822.46
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	28 917.54	605 822.46
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	5 056.89	360 353.98
Всего ФОТ (справочно)	38 735.72	2 760 307.40
Всего накладные расходы	34 474.80	2 456 673.59
Всего сметная прибыль	15 881.64	1 131 726.03
Справочно		
затраты труда рабочих	3 984.71	
затраты труда машинистов	374.58	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)