

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-07
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	203.02	2,85	тыс. руб.
Сметная стоимость		564.82	(9.79)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	337.31		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	34.12		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	49	1	49					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							5,110.71		
Пролет 81-114											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.08	1	1.08					
		1 ОТ					48.97	1.2	63.47	71.26	4,522.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	6.75216					
		Итого по расценке					48.97		63.47		
		ФОТ							63.47		4,522.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			56.49		4,025.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.02		1,854.38
		Всего по позиции							145.98		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.6	1	0.6					
		1 ОТ					94.94	1.2	68.36	71.26	4,871.33
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.272					
		Итого по расценке					94.94		68.36		
		ФОТ							68.36		4,871.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.84		4,335.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.03		1,997.25
		Всего по позиции							157.23		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							41.72		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							16.36		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					115.62	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					115.62		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.18	1	1.18					
		1 ОТ					115.44	1.2	163.46	71.26	11,648.16
		2 ЭМ					655.43	1.2	928.09		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	162.30	71.26	11,565.50
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	20.9568					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.02184					
		Итого по расценке					770.87		1,091.55		
		ФОТ							325.76		23,213.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			289.93		20,660.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.56		9,517.60
		Всего по позиции							1,515.04		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.18	1	1.18					
		1 ОТ					28.94	1.2	40.98	71.26	2,920.23
		2 ЭМ					163.66	1.2	231.74		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	40.53	71.26	2,888.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.25336					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.00192					
		Итого по расценке					192.60		272.72		
		ФОТ							81.51		5,808.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.54		5,169.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.42		2,381.44
		Всего по позиции							378.68		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.64	1	0.64					
		1 ОТ					201.24	1.2	154.55	71.26	11,013.23
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	877.49		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	153.45	71.26	10,934.85
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	19.8144					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	11.3664					
		Итого по расценке					1,343.80		1,032.04		
		ФОТ							308.00		21,948.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			274.12		19,533.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			126.28		8,998.71
		Всего по позиции							1,432.44		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.64	1	0.64					
		1 ОТ					58.34	1.2	44.81	71.26	3,193.16
		2 ЭМ					330.42	1.2	253.76		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	44.38	71.26	3,162.52
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.74464					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.28704					

		Итого по расценке					388.76		298.57		
		ФОТ							89.19		6,355.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.38		5,656.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.57		2,605.83
		Всего по позиции							414.52		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					326.82	1.2	47.06	71.26	3,353.50
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	266.80		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	46.66	71.26	3,324.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.0336					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.456					
		Итого по расценке					2,179.62		313.86		
		ФОТ							93.72		6,678.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.41		5,943.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.43		2,738.18
		Всего по позиции							435.70		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					93.60	1.2	13.48	71.26	960.58
	2	ЭМ					531.14	1.2	76.48		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	13.37	71.26	952.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.728					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.99072					
		Итого по расценке					624.74		89.96		
		ФОТ							26.85		1,913.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.90		1,702.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.01		784.47
		Всего по позиции							124.87		

Итого по разделу I. Вырубка просеки		9 786.02	
Итого прямые затраты по разделу		5 483.38	258 210.99
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов		2 634.36	55 189.84
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 634.36	55 189.84
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		460.69	32 828.78
Итого ФОТ (справочно)		3 309.71	235 849.93
Итого накладные расходы		2 945.64	209 906.45
Итого сметная прибыль		1 357.00	96 698.47
Итого по разделу		9 786.02	564 815.91
Справочно			
затраты труда рабочих		337.31	
затраты труда машинистов		34.12	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 786.02	
ВСЕГО строительные работы	9 786.02	564 815.91
в том числе		
всего прямые затраты	5 483.38	258 210.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов	2 634.36	55 189.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 634.36	55 189.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	460.69	32 828.78
всего ФОТ (справочно)	3 309.71	235 849.93
всего накладные расходы	2 945.64	209 906.45
всего сметная прибыль	1 357.00	96 698.47
ВСЕГО по смете	9 786.02	564 815.91
Всего прямые затраты	5 483.38	258 210.99
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 849.02	203 021.15
- эксплуатация машин и механизмов	2 634.36	55 189.84
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 634.36	55 189.84
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	460.69	32 828.78
Всего ФОТ (справочно)	3 309.71	235 849.93
Всего накладные расходы	2 945.64	209 906.45
Всего сметная прибыль	1 357.00	96 698.47
Справочно		
затраты труда рабочих		337.31
затраты труда машинистов		34.12

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)