

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-09
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 811.46	25.42	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 976.45	(	85.23	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 976.45	(	85.23	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	3,007.01		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	282.46		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	445	1	445					
		1 ОТ					37.79	1.2	20,179.86	71.26	1,438,016.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,365.62					
		Итого по расценке					37.79		20,179.86		
		ФОТ							20,179.86		1,438,016.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17,960.08		1,279,834.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,273.74		589,586.90
		Всего по позиции							46,413.68		
Пролет 163-172, 175-179, 186-187, 207-276											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	7.23	1	7.23					
		1 ОТ					48.97	1.2	424.86	71.26	30,275.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	45.20196					
		Итого по расценке					48.97		424.86		
		ФОТ							424.86		30,275.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			378.13		26,945.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			174.19		12,412.96
		Всего по позиции							977.18		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	4.02	1	4.02					
		1 ОТ					94.94	1.2	457.99	71.26	32,636.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	48.7224					
		Итого по расценке					94.94		457.99		
		ФОТ							457.99		32,636.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			407.61		29,046.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			187.78		13,380.91
		Всего по позиции							1,053.38		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.84	1	0.84					
		1 ОТ					125.96	1.2	126.97	71.26	9,047.88
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	13.5072					
		Итого по расценке					125.96		126.97		
		ФОТ							126.97		9,047.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.00		8,052.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.06		3,709.63
		Всего по позиции							292.03		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.54	1	2.54					
		1 ОТ					59.22	1.2	180.50	71.26	12,862.43
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	19.2024					
		Итого по расценке					59.22		180.50		
		ФОТ							180.50		12,862.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			160.65		11,447.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.01		5,273.60
		Всего по позиции							415.16		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.33	1	1.33					
		1 ОТ					115.62	1.2	184.53	71.26	13,149.61
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	19.6308					
		Итого по расценке					115.62		184.53		
		ФОТ							184.53		13,149.61

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			164.23		11,703.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.66		5,391.34
		Всего по позиции							424.42		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						154.16	1.2	22.20	71.26	1,581.97
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.3616					
	Итого по расценке						154.16		22.20		
	ФОТ								22.20		1,581.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.76		1,407.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.10		648.61
		Всего по позиции							51.06		
8	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	9.77	1	9.77					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,353.42	71.26	96,444.71
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,684.26		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,343.80	71.26	95,759.19
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	173.5152					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	99.53676					
	Итого по расценке						770.87		9,037.68		
	ФОТ								2,697.22		192,203.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,400.53		171,061.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,105.86		78,803.60
		Всего по позиции							12,544.07		
9	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	9.77	1	9.77					
	1 ОТ						28.94	1.2	339.29	71.26	24,177.81
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,918.75		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	335.54	71.26	23,910.58
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	43.49604					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	24.85488					
	Итого по расценке						192.60		2,258.04		
	ФОТ								674.83		48,088.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			600.60		42,798.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			276.68		19,716.24
		Всего по позиции							3,135.32		
10	ФЕР01-02-100-02	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.35	1	5.35					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,291.96	71.26	92,065.07
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	7,335.24		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,282.72	71.26	91,406.63
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	165.636					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	95.016					
	Итого по расценке						1,343.80		8,627.20		
	ФОТ								2,574.68		183,471.70

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,291.47		163,289.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,055.62		75,223.40
		Всего по позиции							11,974.29		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.35	1	5.35					
	1	ОТ					58.34	1.2	374.54	71.26	26,689.72
	2	ЭМ					330.42	1.2	2,121.30		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	370.95	71.26	26,433.90
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	48.0216					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	27.4776					
		Итого по расценке					388.76		2,495.84		
		ФОТ							745.49		53,123.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			663.49		47,280.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			305.65		21,780.68
		Всего по позиции							3,464.98		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.96	1	0.96					
	1	ОТ					326.82	1.2	376.50	71.26	26,829.39
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,134.43		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	373.25	71.26	26,597.80
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	48.2688					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	27.648					
		Итого по расценке					2,179.62		2,510.93		
		ФОТ							749.75		53,427.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			667.28		47,550.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			307.40		21,905.15
		Всего по позиции							3,485.61		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.96	1	0.96					
	1	ОТ					93.60	1.2	107.83	71.26	7,683.97
	2	ЭМ					531.14	1.2	611.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	107.00	71.26	7,624.82
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	13.824					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.92576					
		Итого по расценке					624.74		719.70		
		ФОТ							214.83		15,308.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.20		13,624.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.08		6,276.60
		Всего по позиции							998.98		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									85 230.16		
Итого прямые затраты по разделу									47 226.30		2 268 293.83
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									25 420.45		1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов									21 805.85		456 832.56
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									21 805.85		456 832.56
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 813.26		271 732.92

Итого ФОТ (справочно)	29 233.71	2 083 194.19
Итого накладные расходы	26 018.03	1 854 042.81
Итого сметная прибыль	11 985.83	854 109.62
Итого по разделу	85 230.16	4 976 446.26
Справочно		
затраты труда рабочих	3 007.01	
затраты труда машинистов	282.46	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	85 230.16	
ВСЕГО строительные работы	85 230.16	4 976 446.26
в том числе		
всего прямые затраты	47 226.30	2 268 293.83
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	25 420.45	1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов	21 805.85	456 832.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	21 805.85	456 832.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 813.26	271 732.92
всего ФОТ (справочно)	29 233.71	2 083 194.19
всего накладные расходы	26 018.03	1 854 042.81
всего сметная прибыль	11 985.83	854 109.62
ВСЕГО по смете	85 230.16	4 976 446.26
Всего прямые затраты	47 226.30	2 268 293.83
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	25 420.45	1 811 461.27
- эксплуатация машин и механизмов	21 805.85	456 832.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	21 805.85	456 832.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 813.26	271 732.92
Всего ФОТ (справочно)	29 233.71	2 083 194.19
Всего накладные расходы	26 018.03	1 854 042.81
Всего сметная прибыль	11 985.83	854 109.62
Справочно		
затраты труда рабочих	3 007.01	
затраты труда машинистов	282.46	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)