

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-15
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	595.60	8.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 635.94 (28.01) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	988.50 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	92.77 чел. ч.
строительных работ	1 635.94 (28.01) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	146	1	146					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,620.81	71.26	471,798.92
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	776.136					
		Итого по расценке					37.79		6,620.81		
		ФОТ							6,620.81		471,798.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,892.52		419,901.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,714.53		193,437.56
		Всего по позиции							15,227.86		
Пролет 334-345,351-399, 420-459, 462-468, 485-489											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.7	1	1.7					
		1 ОТ					48.97	1.2	99.90	71.26	7,118.87
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.6284					
		Итого по расценке					48.97		99.90		
		ФОТ							99.90		7,118.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.91		6,335.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.96		2,918.74
		Всего по позиции							229.77		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.97	1	0.97					
		1 ОТ					94.94	1.2	110.51	71.26	7,874.94
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.7564					
		Итого по расценке					94.94		110.51		
		ФОТ							110.51		7,874.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.35		7,008.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.31		3,228.73
		Всего по позиции							254.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					125.96	1.2	45.35	71.26	3,231.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.824					
		Итого по расценке					125.96		45.35		
		ФОТ							45.35		3,231.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.36		2,876.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.59		1,324.97
		Всего по позиции							104.30		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.49	1	1.49					
		1 ОТ					59.22	1.2	105.89	71.26	7,545.72
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.2644					
		Итого по расценке					59.22		105.89		
		ФОТ							105.89		7,545.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			94.24		6,715.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.41		3,093.75
		Всего по позиции							243.54		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.79	1	0.79					
		1 ОТ					115.62	1.2	109.61	71.26	7,810.81
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.6604					
		Итого по расценке					115.62		109.61		
		ФОТ							109.61		7,810.81

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.55		6,951.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.94		3,202.43
		Всего по позиции							252.10		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1 ОТ						154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
	Итого по расценке						154.16		3.70		
	ФОТ								3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.19	1	3.19					
	1 ОТ						115.44	1.2	441.90	71.26	31,489.79
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,508.99		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	438.77	71.26	31,266.75
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	56.6544					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	32.49972					
	Итого по расценке						770.87		2,950.89		
	ФОТ								880.67		62,756.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			783.80		55,853.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			361.07		25,730.18
		Всего по позиции							4,095.76		
9	ФЕР01-02-100-07	При трепке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.19	1	3.19					
	1 ОТ						28.94	1.2	110.78	71.26	7,894.18
	2 ЭМ						163.66	1.2	626.49		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	109.56	71.26	7,807.25
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	14.20188					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	8.11536					
	Итого по расценке						192.60		737.27		
	ФОТ								220.34		15,701.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			196.10		13,974.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.34		6,437.59
		Всего по позиции							1,023.71		
10	ФЕР01-02-100-02	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.76	1	1.76					
	1 ОТ						201.24	1.2	425.02	71.26	30,286.93
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	2,413.09		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	421.98	71.26	30,070.29
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
	Итого по расценке						1,343.80		2,838.11		
	ФОТ								847.00		60,357.22

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		53,717.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		24,746.46
		Всего по позиции							3,939.21		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	71.26	8,779.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	71.26	8,695.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		17,475.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		15,553.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		7,165.08
		Всего по позиции							1,139.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					326.82	1.2	125.50	71.26	8,943.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	711.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	124.42	71.26	8,866.17
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	16.0896					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.216					
		Итого по расценке					2,179.62		836.98		
		ФОТ							249.92		17,809.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.43		15,850.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.47		7,301.81
		Всего по позиции							1,161.88		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					93.60	1.2	35.94	71.26	2,561.08
	2	ЭМ					531.14	1.2	203.96		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	35.67	71.26	2,541.84
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.608					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.64192					
		Итого по расценке					624.74		239.90		
		ФОТ							71.61		5,102.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.73		4,541.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.36		2,092.20
		Всего по позиции							332.99		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									28 013.67		
Итого прямые затраты по разделу									15 519.98		745 640.58
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									8 358.12		595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов									7 161.86		150 040.97
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 161.86		150 040.97
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 252.43		89 248.16

Итого ФОТ (справочно)	9 610.55	684 847.77
Итого накладные расходы	8 553.37	609 514.52
Итого сметная прибыль	3 940.32	280 787.60
Итого по разделу	28 013.67	1 635 942.70
Справочно		
затраты труда рабочих	988.50	
затраты труда машинистов	92.77	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	28 013.67	
ВСЕГО строительные работы	28 013.67	1 635 942.70
в том числе		
всего прямые затраты	15 519.98	745 640.58
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	8 358.12	595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов	7 161.86	150 040.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 161.86	150 040.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 252.43	89 248.16
всего ФОТ (справочно)	9 610.55	684 847.77
всего накладные расходы	8 553.37	609 514.52
всего сметная прибыль	3 940.32	280 787.60
ВСЕГО по смете	28 013.67	1 635 942.70
Всего прямые затраты	15 519.98	745 640.58
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	8 358.12	595 599.61
- эксплуатация машин и механизмов	7 161.86	150 040.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 161.86	150 040.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 252.43	89 248.16
Всего ФОТ (справочно)	9 610.55	684 847.77
Всего накладные расходы	8 553.37	609 514.52
Всего сметная прибыль	3 940.32	280 787.60
Справочно		
затраты труда рабочих	988.50	
затраты труда машинистов	92.77	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)