

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-29-16
29 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №1. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.29-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	77.74	1.09	тыс. руб.
Сметная стоимость		178.80	(	2.51	)		тыс. руб.
				Нормативные затраты труда рабочих	130.18		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		178.80	(	2.51	)		тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
оборудования		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 334-345,351-399, 420-459, 462-468, 485-489											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.7	1	1.7					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	183.26	71.26	13,059.11
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	21.8688					
		Итого по расценке					112.29		183.26		
		ФОТ							183.26		13,059.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			163.10		11,622.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		75.14		5,354.24
		Всего по позиции						421.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.97	1	0.97				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					323.47	0.96	301.22	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	35.94432				
		Итого по расценке					323.47		301.22	
		ФОТ							301.22	21,464.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			268.09	19,103.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			123.50	8,800.63
		Всего по позиции							692.81	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.3	1	0.3				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					406.43	0.96	117.05	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.968				
		Итого по расценке					406.43		117.05	
		ФОТ							117.05	8,340.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.17	7,423.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.99	3,419.80
		Всего по позиции							269.21	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.49	1	1.49				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					131.57	0.96	188.20	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	22.45728				
		Итого по расценке					131.57		188.20	
		ФОТ							188.20	13,411.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.50	11,935.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.16	5,498.56
		Всего по позиции							432.86	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.79	1	0.79				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								
	1	ОТ					384.64	0.96	291.71	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	34.81056				
		Итого по расценке					384.64		291.71	
		ФОТ							291.71	20,787.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			259.62	18,500.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.60	8,522.77
		Всего по позиции							670.93	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02				
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7								

		1 ОТ					494.42	0.96	9.49	71.26	676.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке					494.42		9.49		
		ФОТ							9.49		676.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 509.14		
Итого прямые затраты по разделу									1 090.93		77 739.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 090.93		77 739.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 090.93		77 739.67
Итого накладные расходы									970.93		69 188.31
Итого сметная прибыль									447.28		31 873.27
Итого по разделу									2 509.14		178 801.25
Справочно											
затраты труда рабочих											130.18
затраты труда машинистов											0.00
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 509.14		
ВСЕГО строительные работы									2 509.14		178 801.25
в том числе											
всего прямые затраты									1 090.93		77 739.67
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 090.93		77 739.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 090.93		77 739.67
всего накладные расходы									970.93		69 188.31
всего сметная прибыль									447.28		31 873.27
ВСЕГО по смете									2 509.14		178 801.25
Всего прямые затраты									1 090.93		77 739.67
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 090.93		77 739.67
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 090.93		77 739.67
Всего накладные расходы									970.93		69 188.31
Всего сметная прибыль									447.28		31 873.27
Справочно											
затраты труда рабочих											130.18
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)