

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-30

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта)

Сметная стоимость

1257.08 тыс.руб.

Средства на оплату труда

443.00 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-30-01	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	103.73	0.00	0.00	0.00	103.73	35.72	
2	02-30-02	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	8.39	0.00	0.00	0.00	8.39	3.65	
3	02-30-03	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	23.08	0.00	0.00	0.00	23.08	7.94	
4	02-30-04	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	1.88	0.00	0.00	0.00	1.88	0.82	
5	02-30-05	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненное уч. л-во Свободненского л-ва	294.17	0.00	0.00	0.00	294.17	101.56	
6	02-30-06	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненное уч. л-во Свободненского л-ва	23.70	0.00	0.00	0.00	23.70	10.30	
7	02-30-07	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	9.71	0.00	0.00	0.00	9.71	3.29	
8	02-30-08	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.36	
9	02-30-09	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	301.87	0.00	0.00	0.00	301.87	104.31	
10	02-30-10	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	24.12	0.00	0.00	0.00	24.12	10.49	
11	02-30-11	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	62.48	0.00	0.00	0.00	62.48	21.58	
12	02-30-12	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	5.10	0.00	0.00	0.00	5.10	2.22	
13	02-30-13	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	161.09	0.00	0.00	0.00	161.09	55.53	
14	02-30-14	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	13.01	0.00	0.00	0.00	13.01	5.66	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показа- тели единич- ной стоимос- ти
			строитель- ных (ремонтно- строитель- ных) работ	Монтаж- ных работ	Оборудова- ния, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	02-30-15	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	167.35	0.00	0.00	0.00	167.35	58.63	
16	02-30-16	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	13.25	0.00	0.00	0.00	13.25	5.76	
17	02-30-17	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	9.78	0.00	0.00	0.00	9.78	3.35	
18	02-30-18	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	0.83	0.00	0.00	0.00	0.83	0.36	
19	02-30-19	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	30.20	0.00	0.00	0.00	30.20	10.40	
20	02-30-20	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	2.48	0.00	0.00	0.00	2.48	1.08	
21	Итого по разделу: Локальные сметы		1 257.08	0.00	0.00	0.00	1 257.08	443.00	
Всего по смете									
	Всего по смете		1 257.08	0.00	0.00	0.00	1 257.08	443.00	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-30

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта)

Сметная стоимость

75057.57 тыс.руб.

Средства на оплату труда

31568.39 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-30-01	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	6 075.74	0.00	0.00	0.00	6 075.74	2 545.08	
2	02-30-02	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный	597.95	0.00	0.00	0.00	597.95	259.98	
3	02-30-03	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	1 350.90	0.00	0.00	0.00	1 350.90	565.77	
4	02-30-04	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет	134.02	0.00	0.00	0.00	134.02	58.27	
5	02-30-05	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненное уч. л-во Свободненского л-ва	17 268.38	0.00	0.00	0.00	17 268.38	7 237.01	
6	02-30-06	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненное уч. л-во Свободненского л-ва	1 688.96	0.00	0.00	0.00	1 688.96	734.33	
7	02-30-07	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	561.48	0.00	0.00	0.00	561.48	234.54	
8	02-30-08	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет	59.34	0.00	0.00	0.00	59.34	25.80	
9	02-30-09	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	17 733.31	0.00	0.00	0.00	17 733.31	7 432.98	
10	02-30-10	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва	1 718.96	0.00	0.00	0.00	1 718.96	747.38	
11	02-30-11	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	3 669.78	0.00	0.00	0.00	3 669.78	1 538.13	
12	02-30-12	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет	363.73	0.00	0.00	0.00	363.73	158.14	
13	02-30-13	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	9 444.41	0.00	0.00	0.00	9 444.41	3 956.98	
14	02-30-14	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет	927.19	0.00	0.00	0.00	927.19	403.13	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	02-30-15	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	9 943.08	0.00	0.00	0.00	9 943.08	4 177.66	
16	02-30-16	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва	944.49	0.00	0.00	0.00	944.49	410.65	
17	02-30-17	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	570.71	0.00	0.00	0.00	570.71	238.87	
18	02-30-18	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет	59.38	0.00	0.00	0.00	59.38	25.82	
19	02-30-19	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	1 769.08	0.00	0.00	0.00	1 769.08	741.08	
20	02-30-20	30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Благовещенск	176.67	0.00	0.00	0.00	176.67	76.81	
21	Итого по разделу: Локальные сметы		75 057.57	0.00	0.00	0.00	75 057.57	31 568.39	
Всего по смете									
	Всего по смете		75 057.57	0.00	0.00	0.00	75 057.57	31 568.39	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-01

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 219.09	31,14 тыс. руб.
Сметная стоимость	6 075.74 (103.73) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,683.93 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	338.86 чел. ч.
строительных работ	6 075.74 (103.73) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	550	1	550					
		1 ОТ					37.79	1.2	24,941.40	71.26	1,777,324.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,923.8					
		Итого по расценке					37.79		24,941.40		
		ФОТ							24,941.40		1,777,324.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,197.85		1,581,818.50

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,225.97		728,702.91
		Всего по позиции							57,365.22		
Пролет 1-29,30-33,44-46											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	12.49	1	12.49					
	1 ОТ						48.97	1.2	733.96	71.26	52,301.99
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	78.08748					
	Итого по расценке						48.97		733.96		
	ФОТ								733.96		52,301.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			653.22		46,548.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.92		21,443.82
		Всего по позиции							1,688.10		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						94.94	1.2	669.90	71.26	47,737.07
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	71.2656					
	Итого по расценке						94.94		669.90		
	ФОТ								669.90		47,737.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			596.21		42,485.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			274.66		19,572.20
		Всего по позиции							1,540.77		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.22	1	1.22					
	1 ОТ						125.96	1.2	184.41	71.26	13,141.06
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	19.6176					
	Итого по расценке						125.96		184.41		
	ФОТ								184.41		13,141.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			164.12		11,695.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.61		5,387.83
		Всего по позиции							424.14		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	12.49	1	12.49					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,730.21	71.26	123,294.76
	2 ЭМ						655.43	1.2	9,823.58		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,717.92	71.26	122,418.98
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	221.8224					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	127.24812					
	Итого по расценке						770.87		11,553.79		
	ФОТ								3,448.13		245,713.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,068.84		218,685.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,413.73		100,742.63
		Всего по позиции							16,036.36		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	12.49	1	12.49					
	1 ОТ						28.94	1.2	433.75	71.26	30,909.03

		2 ЭМ					163.66	1.2	2,452.94		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	428.96	71.26	30,567.69
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	55.60548					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	31.77456					
		Итого по расценке					192.60		2,886.69		
		ФОТ							862.71		61,476.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			767.81		54,714.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			353.71		25,205.46
		Всего по позиции							4,008.21		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,419.95	71.26	101,185.64
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,061.90		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,409.79	71.26	100,461.64
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	182.0448						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	104.4288						
	Итого по расценке						1,343.80		9,481.85		
	ФОТ								2,829.74		201,647.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,518.47		179,466.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,160.19		82,675.38
		Всего по позиции							13,160.51		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						58.34	1.2	411.65	71.26	29,334.18
	2 ЭМ						330.42	1.2	2,331.44		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	407.70	71.26	29,052.70
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	52.77888						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	30.19968						
	Итого по расценке						388.76		2,743.09		
	ФОТ								819.35		58,386.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			729.22		51,964.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			335.93		23,938.62
		Всего по позиции							3,808.24		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.22	1	1.22					
	1 ОТ						326.82	1.2	478.46	71.26	34,095.06
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	2,712.50		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	474.34	71.26	33,801.47
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	61.3416						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	35.136						
	Итого по расценке						2,179.62		3,190.96		
	ФОТ								952.80		67,896.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.99		60,427.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.65		27,837.58
		Всего по позиции							4,429.60		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.22	1	1.22					
	1	ОТ					93.60	1.2	137.03	71.26	9,764.76
	2	ЭМ					531.14	1.2	777.59		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	135.98	71.26	9,689.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	17.568					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.07232					
		Итого по расценке					624.74		914.62		
		ФОТ							273.01		19,454.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			242.98		17,314.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.93		7,976.42
		Всего по позиции							1,269.53		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	103 730.68	
Итого прямые затраты по разделу	57 300.67	2 767 138.66
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов	26 159.95	548 050.95
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	26 159.95	548 050.95
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	4 574.69	325 992.41
Итого ФОТ (справочно)	35 715.41	2 545 080.12
Итого накладные расходы	31 786.71	2 265 121.29
Итого сметная прибыль	14 643.30	1 043 482.85
Итого по разделу	103 730.68	6 075 742.80
Справочно		
затраты труда рабочих	3 683.93	
затраты труда машинистов	338.86	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	103 730.68	
ВСЕГО строительные работы	103 730.68	6 075 742.80
в том числе		
всего прямые затраты	57 300.67	2 767 138.66
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов	26 159.95	548 050.95
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	26 159.95	548 050.95
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 574.69	325 992.41
всего ФОТ (справочно)	35 715.41	2 545 080.12
всего накладные расходы	31 786.71	2 265 121.29
всего сметная прибыль	14 643.30	1 043 482.85
ВСЕГО по смете	103 730.68	6 075 742.80
Всего прямые затраты	57 300.67	2 767 138.66
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов	26 159.95	548 050.95
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	26 159.95	548 050.95
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 574.69	325 992.41
Всего ФОТ (справочно)	35 715.41	2 545 080.12
Всего накладные расходы	31 786.71	2 265 121.29
Всего сметная прибыль	14 643.30	1 043 482.85
Справочно		
затраты труда рабочих		3 683.93
затраты труда машинистов		338.86

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-02

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный

(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	259.98	3.65 тыс. руб.
Сметная стоимость	597.95	(8.39) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	435.36	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	597.95	(8.39) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 1-29,30-33,44-46											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	12.49	1	12.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,346.40	71.26	95,944.46
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	160.67136					
		Итого по расценке					112.29		1,346.40		
		ФОТ							1,346.40		95,944.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,198.30		85,390.57

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			552.02		39,337.23
		Всего по позиции							3,096.72		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.88	1	5.88					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	1,825.92	71.26	130,115.06
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	217.88928					
		Итого по расценке					323.47		1,825.92		
		ФОТ							1,825.92		130,115.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,625.07		115,802.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			748.63		53,347.17
		Всего по позиции							4,199.62		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.22	1	1.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	476.01	71.26	33,920.47
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	56.8032					
		Итого по расценке					406.43		476.01		
		ФОТ							476.01		33,920.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			423.65		30,189.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.16		13,907.39
		Всего по позиции							1,094.82		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									8 391.16		
Итого прямые затраты по разделу									3 648.33		259 979.99
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 648.33		259 979.99
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									3 648.33		259 979.99
Итого накладные расходы									3 247.02		231 382.19
Итого сметная прибыль									1 495.81		106 591.79
Итого по разделу									8 391.16		597 953.97
Справочно											
затраты труда рабочих						435.36					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	8 391.16	
ВСЕГО строительные работы	8 391.16	597 953.97
в том числе		
всего прямые затраты	3 648.33	259 979.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 648.33	259 979.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	3 648.33	259 979.99
всего накладные расходы	3 247.02	231 382.19
всего сметная прибыль	1 495.81	106 591.79
ВСЕГО по смете	8 391.16	597 953.97
Всего прямые затраты	3 648.33	259 979.99
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 648.33	259 979.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	3 648.33	259 979.99
Всего накладные расходы	3 247.02	231 382.19
Всего сметная прибыль	1 495.81	106 591.79
Справочно		
затраты труда рабочих		435.36
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-03
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	492.92	6.92	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 350.90	(	23.08	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 350.90	(	23.08	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	818.35		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	75.73		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	122	1	122					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,532.46	71.26	394,243.10
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	648.552					
		Итого по расценке					37.79		5,532.46		
		ФОТ							5,532.46		394,243.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,923.89		350,876.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,268.31		161,639.67
		Всего по позиции							12,724.66		
Пролет 29-30,60-66											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.69	1	2.69					
	1 ОТ						48.97	1.2	158.08	71.26	11,264.78
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	16.81788					
	Итого по расценке						48.97		158.08		
	ФОТ								158.08		11,264.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			140.69		10,025.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.81		4,618.56
		Всего по позиции							363.58		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						94.94	1.2	149.25	71.26	10,635.56
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	15.8772					
	Итого по расценке						94.94		149.25		
	ФОТ								149.25		10,635.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			132.83		9,465.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.19		4,360.58
		Всего по позиции							343.27		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						125.96	1.2	46.86	71.26	3,339.24
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.9848					
	Итого по расценке						125.96		46.86		
	ФОТ								46.86		3,339.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.71		2,971.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.21		1,369.09
		Всего по позиции							107.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.69	1	2.69					
	1 ОТ						115.44	1.2	372.64	71.26	26,554.33
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,115.73		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	369.99	71.26	26,365.49
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	47.7744					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	27.40572					
	Итого по расценке						770.87		2,488.37		
	ФОТ								742.63		52,919.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			660.94		47,098.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			304.48		21,697.13
		Всего по позиции							3,453.79		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.69	1	2.69					
	1 ОТ						28.94	1.2	93.42	71.26	6,657.11

		2 ЭМ					163.66	1.2	528.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	92.39	71.26	6,583.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.97588					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.84336					
		Итого по расценке					192.60		621.71		
		ФОТ							185.81		13,240.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			165.37		11,784.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.18		5,428.74
		Всего по позиции							863.26		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						201.24	1.2	316.35	71.26	22,543.10
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,796.10		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	314.09	71.26	22,382.05
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	40.5576						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	23.2656						
	Итого по расценке						1,343.80		2,112.45		
	ФОТ								630.44		44,925.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.09		39,983.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.48		18,419.31
		Всего по позиции							2,932.02		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						58.34	1.2	91.71	71.26	6,535.25
	2 ЭМ						330.42	1.2	519.42		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	90.83	71.26	6,472.55
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.75856						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.72816						
	Итого по расценке						388.76		611.13		
	ФОТ								182.54		13,007.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.46		11,576.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.84		5,333.20
		Всего по позиции							848.43		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						326.82	1.2	121.58	71.26	8,663.79
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	689.24		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	120.53	71.26	8,588.97
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.5868						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.928						
	Итого по расценке						2,179.62		810.82		
	ФОТ								242.11		17,252.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.48		15,354.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.27		7,073.63
		Всего по позиции							1,125.57		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.31	1	0.31					
	1	ОТ					93.60	1.2	34.82	71.26	2,481.27
	2	ЭМ					531.14	1.2	197.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	34.55	71.26	2,462.03
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.464					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.55936					
		Итого по расценке					624.74		232.40		
		ФОТ							69.37		4,943.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.74		4,399.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.44		2,026.75
		Всего по позиции							322.58		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									23 084.94		
Итого прямые затраты по разделу									12 763.53		615 398.77
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									6 917.17		492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов									5 846.36		122 481.24
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 846.36		122 481.24
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 022.38		72 854.80
Итого ФОТ (справочно)									7 939.55		565 772.33
Итого накладные расходы									7 066.20		503 537.37
Итого сметная прибыль									3 255.21		231 966.66
Итого по разделу									23 084.94		1 350 902.80
Справочно											
затраты труда рабочих									818.35		
затраты труда машинистов									75.73		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	23 084.94	
ВСЕГО строительные работы	23 084.94	1 350 902.80
в том числе		
всего прямые затраты	12 763.53	615 398.77
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	6 917.17	492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов	5 846.36	122 481.24
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	5 846.36	122 481.24
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 022.38	72 854.80
всего ФОТ (справочно)	7 939.55	565 772.33
всего накладные расходы	7 066.20	503 537.37
всего сметная прибыль	3 255.21	231 966.66
ВСЕГО по смете	23 084.94	1 350 902.80
Всего прямые затраты	12 763.53	615 398.77
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	6 917.17	492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов	5 846.36	122 481.24
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	5 846.36	122 481.24
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 022.38	72 854.80
Всего ФОТ (справочно)	7 939.55	565 772.33
Всего накладные расходы	7 066.20	503 537.37
Всего сметная прибыль	3 255.21	231 966.66
Справочно		
затраты труда рабочих		818.35
затраты труда машинистов		75.73

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-04

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Свободненский р-он Новгородский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	58.27	0.82	тыс. руб.
Сметная стоимость	134.02	(1.88)	Нормативные затраты труда рабочих	97.58		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	134.02	(1.88)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 29-30,60-66											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.69	1	2.69					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	289.98	71.26	20,663.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.60416					
		Итого по расценке					112.29		289.98		
		ФОТ							289.98		20,663.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.08		18,390.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.89		8,472.23
		Всего по позиции							666.95		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.31	1	1.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	406.80	71.26	28,988.57
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	48.54336					
		Итого по расценке					323.47		406.80		
		ФОТ							406.80		28,988.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			362.05		25,799.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.79		11,885.31
		Всего по позиции							935.64		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.31	1	0.31					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	120.95	71.26	8,618.90
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	14.4336					
		Итого по расценке					406.43		120.95		
		ФОТ							120.95		8,618.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.65		7,670.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.59		3,533.75
		Всего по позиции							278.19		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 880.78		
Итого прямые затраты по разделу									817.73		58 271.44
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									817.73		58 271.44
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									817.73		58 271.44
Итого накладные расходы									727.78		51 861.58
Итого сметная прибыль									335.27		23 891.29
Итого по разделу									1 880.78		134 024.31
Справочно											
затраты труда рабочих						97.58					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 880.78	
ВСЕГО строительные работы	1 880.78	134 024.31
в том числе		
всего прямые затраты	817.73	58 271.44
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	817.73	58 271.44
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	817.73	58 271.44
всего накладные расходы	727.78	51 861.58
всего сметная прибыль	335.27	23 891.29
ВСЕГО по смете	1 880.78	134 024.31
Всего прямые затраты	817.73	58 271.44
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	817.73	58 271.44
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	817.73	58 271.44
Всего накладные расходы	727.78	51 861.58
Всего сметная прибыль	335.27	23 891.29
Справочно		
затраты труда рабочих	97.58	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-05

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	6 322.03	88.72	тыс. руб.
Сметная стоимость	17 268.38	(	294.17	Нормативные затраты труда рабочих	10,492.05		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	951.09		чел. ч.
строительных работ	17 268.38	(	294.17				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	1569	1	1,569					
		1 ОТ					37.79	1.2	71,151.01	71.26	5,070,220.97
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,340.804					
		Итого по расценке					37.79		71,151.01		
		ФОТ							71,151.01		5,070,220.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63,324.40		4,512,496.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29,171.91		2,078,790.60
		Всего по позиции							163,647.32		
Пролет 33-44,46-60,66-95,131-178											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	34.1	1	34.1					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,003.85	71.26	142,794.35
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	213.1932					
	Итого по расценке						48.97		2,003.85		
	ФОТ								2,003.85		142,794.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,783.43		127,086.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			821.58		58,545.68
		Всего по позиции							4,608.86		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	17.11	1	17.11					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,949.31	71.26	138,907.83
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	207.3732					
	Итого по расценке						94.94		1,949.31		
	ФОТ								1,949.31		138,907.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,734.89		123,627.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			799.22		56,952.21
		Всего по позиции							4,483.42		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.17	1	3.17					
	1 ОТ						125.96	1.2	479.15	71.26	34,144.23
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	50.9736					
	Итого по расценке						125.96		479.15		
	ФОТ								479.15		34,144.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			426.44		30,388.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			196.45		13,999.13
		Всего по позиции							1,102.04		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.29	1	1.29					
	1 ОТ						59.22	1.2	91.67	71.26	6,532.40
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	9.7524					
	Итого по расценке						59.22		91.67		
	ФОТ								91.67		6,532.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.59		5,813.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.58		2,678.28
		Всего по позиции							210.84		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.62	1	0.62					
	1 ОТ						115.62	1.2	86.02	71.26	6,129.79
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	9.1512					
	Итого по расценке						115.62		86.02		
	ФОТ								86.02		6,129.79

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			76.56		5,455.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.27		2,513.21
		Всего по позиции							197.85		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					154.16	1.2	14.80	71.26	1,054.65
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.5744					
		Итого по расценке					154.16		14.80		
		ФОТ							14.80		1,054.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.17		938.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.41
		Всего по позиции							34.04		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	35.39	1	35.39					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,902.51	71.26	349,352.86
	2	ЭМ					655.43	1.2	27,834.80		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,867.68	71.26	346,870.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	628.5264					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	360.55332					
		Итого по расценке					770.87		32,737.31		
		ФОТ							9,770.19		696,223.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,695.47		619,639.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,005.78		285,451.73
		Всего по позиции							45,438.56		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	35.39	1	35.39					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,229.02	71.26	87,579.97
	2	ЭМ					163.66	1.2	6,950.31		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,215.43	71.26	86,611.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	157.55628					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	90.03216					
		Итого по расценке					192.60		8,179.33		
		ФОТ							2,444.45		174,191.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,175.56		155,030.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,002.22		71,418.52
		Всего по позиции							11,357.11		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	16.6	1	16.6					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,008.70	71.26	285,659.96
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	22,759.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,980.02	71.26	283,616.23
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	513.936					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	294.816					
		Итого по расценке					1,343.80		26,768.50		
		ФОТ							7,988.72		569,276.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,109.96		506,655.81

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,275.38		233,403.24
		Всего по позиции							37,153.84		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	16.6	1	16.6					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,162.13	71.26	82,813.38
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,581.97		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,150.98	71.26	82,018.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	149.0016					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	85.2576					
		Итого по расценке					388.76		7,744.10		
		ФОТ							2,313.11		164,832.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.67		146,700.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.38		67,581.21
		Всего по позиции							10,751.15		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.25	1	3.25					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,274.60	71.26	90,828.00
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,225.92		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,263.60	71.26	90,044.14
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	163.41					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	93.6					
		Итого по расценке					2,179.62		8,500.52		
		ФОТ							2,538.20		180,872.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,259.00		160,976.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,040.66		74,157.58
		Всего по позиции							11,800.18		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.25	1	3.25					
	1	ОТ					93.60	1.2	365.04	71.26	26,012.75
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,071.45		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	362.23	71.26	25,812.51
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	46.8					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	26.832					
		Итого по расценке					624.74		2,436.49		
		ФОТ							727.27		51,825.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			647.27		46,124.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			298.18		21,248.36
		Всего по позиции							3,381.94		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									294 167.15		
Итого прямые затраты по разделу									162 142.06		7 860 269.18
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									88 717.81		6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов									73 424.25		1 538 238.04
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									73 424.25		1 538 238.04
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									12 839.94		914 974.13
Итого ФОТ (справочно)									101 557.75		7 237 005.27
Итого накладные расходы									90 386.41		6 440 934.68
Итого сметная прибыль									41 638.68		2 967 172.16

Итого по разделу	294 167.15	17 268 376.02
Справочно		
затраты труда рабочих	10 492.05	
затраты труда машинистов	951.09	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	294 167.15	
ВСЕГО строительные работы	294 167.15	17 268 376.02
в том числе		
всего прямые затраты	162 142.06	7 860 269.18
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	88 717.81	6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов	73 424.25	1 538 238.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	73 424.25	1 538 238.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	12 839.94	914 974.13
всего ФОТ (справочно)	101 557.75	7 237 005.27
всего накладные расходы	90 386.41	6 440 934.68
всего сметная прибыль	41 638.68	2 967 172.16
ВСЕГО по смете	294 167.15	17 268 376.02
Всего прямые затраты	162 142.06	7 860 269.18
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	88 717.81	6 322 031.14
- эксплуатация машин и механизмов	73 424.25	1 538 238.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	73 424.25	1 538 238.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	12 839.94	914 974.13
Всего ФОТ (справочно)	101 557.75	7 237 005.27
Всего накладные расходы	90 386.41	6 440 934.68
Всего сметная прибыль	41 638.68	2 967 172.16
Справочно		
затраты труда рабочих	10 492.05	
затраты труда машинистов	951.09	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-06
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненское уч. л-во Свободненского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	734.33	10.3 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 688.96	(23.70)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	1 688.96	(23.70)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,229.71	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 33-44,46-60,66-95,131-178											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	34.1	1	34.1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	3,675.93	71.26	261,946.77
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	438.6624					
		Итого по расценке					112.29		3,675.93		
		ФОТ							3,675.93		261,946.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,271.58		233,132.63

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,507.13		107,398.18
		Всего по позиции							8,454.64		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	15.98	1	15.98					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,962.29	71.26	353,612.79
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	592.15488					
		Итого по расценке					323.47		4,962.29		
		ФОТ							4,962.29		353,612.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,416.44		314,715.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,034.54		144,981.24
		Всего по позиции							11,413.27		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	3.17	1	3.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,236.85	71.26	88,137.93
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	147.5952					
		Итого по расценке					406.43		1,236.85		
		ФОТ							1,236.85		88,137.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,100.80		78,442.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			507.11		36,136.55
		Всего по позиции							2,844.76		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.29	1	1.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	162.94	71.26	11,611.10
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	19.44288					
		Итого по расценке					131.57		162.94		
		ФОТ							162.94		11,611.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.02		10,333.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.81		4,760.55
		Всего по позиции							374.77		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.62	1	0.62					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	228.94	71.26	16,314.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	27.31968					
		Итого по расценке					384.64		228.94		
		ФОТ							228.94		16,314.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			203.76		14,519.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			93.87		6,688.85
		Всего по позиции							526.57		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	37.97	71.26	2,705.74
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	4.5312					
		Итого по расценке					494.42		37.97		
		ФОТ							37.97		2,705.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			33.79		2,408.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.57		1,109.35
		Всего по позиции							87.33		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									23 701.34		
Итого прямые затраты по разделу									10 304.92		734 328.59
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 304.92		734 328.59
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									10 304.92		734 328.59
Итого накладные расходы									9 171.39		653 552.45
Итого сметная прибыль									4 225.03		301 074.72
Итого по разделу									23 701.34		1 688 955.76
Справочно											
затраты труда рабочих									1 229.71		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									23 701.34		
ВСЕГО строительные работы									23 701.34		1 688 955.76
в том числе											
всего прямые затраты									10 304.92		734 328.59
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 304.92		734 328.59
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									10 304.92		734 328.59
всего накладные расходы									9 171.39		653 552.45
всего сметная прибыль									4 225.03		301 074.72
ВСЕГО по смете									23 701.34		1 688 955.76
Всего прямые затраты									10 304.92		734 328.59
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									10 304.92		734 328.59
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									10 304.92		734 328.59
Всего накладные расходы									9 171.39		653 552.45
Всего сметная прибыль									4 225.03		301 074.72
Справочно											
затраты труда рабочих									1 229.71		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-07
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Свободненский р-он Новоивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	202.17	2.84 тыс. руб.
Сметная стоимость		561.48	(9.71) тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ		561.48	(9.71) тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00) тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00) тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	335.90	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	33.64	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	49	1	49					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,222.05	71.26	158,343.28
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	260.484					
		Итого по расценке					37.79		2,222.05		
		ФОТ							2,222.05		158,343.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,977.62		140,925.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			911.04		64,920.74
		Всего по позиции							5,110.71		
Пролет 95-126											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.21	1	1.21					
	1 ОТ						48.97	1.2	71.10	71.26	5,066.59
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	7.56492					
	Итого по расценке						48.97		71.10		
	ФОТ								71.10		5,066.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.28		4,509.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.15		2,077.30
		Всего по позиции							163.53		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.57	1	0.57					
	1 ОТ						94.94	1.2	64.94	71.26	4,627.62
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	6.9084					
	Итого по расценке						94.94		64.94		
	ФОТ								64.94		4,627.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.80		4,118.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.63		1,897.32
		Всего по позиции							149.37		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
	Итого по расценке						125.96		21.16		
	ФОТ								21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							48.67		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.21	1	1.21					
	1 ОТ						115.44	1.2	167.62	71.26	11,944.60
	2 ЭМ						655.43	1.2	951.68		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	166.43	71.26	11,859.80
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	21.4896					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.32748					
	Итого по расценке						770.87		1,119.30		
	ФОТ								334.05		23,804.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			297.30		21,185.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.96		9,759.80
		Всего по позиции							1,553.56		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.21	1	1.21					
	1 ОТ						28.94	1.2	42.02	71.26	2,994.35

		2 ЭМ					163.66	1.2	237.63		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	41.56	71.26	2,961.57
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.38692					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.07824					
		Итого по расценке					192.60		279.65		
		ФОТ							83.58		5,955.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.39		5,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.27		2,441.93
		Всего по позиции							388.31		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.57	1	0.57					
	1 ОТ						201.24	1.2	137.65	71.26	9,808.94
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	781.51		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	136.66	71.26	9,738.39
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.6472						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	10.1232						
	Итого по расценке						1,343.80		919.16		
	ФОТ								274.31		19,547.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			244.14		17,397.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.47		8,014.41
		Всего по позиции							1,275.77		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.57	1	0.57					
	1 ОТ						58.34	1.2	39.90	71.26	2,843.27
	2 ЭМ						330.42	1.2	226.01		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	39.52	71.26	2,816.20
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.11632						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.92752						
	Итого по расценке						388.76		265.91		
	ФОТ								79.42		5,659.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.68		5,036.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.56		2,320.38
		Всего по позиции							369.15		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	311.27		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032						
	Итого по расценке						2,179.62		366.18		
	ФОТ								109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
		Всего по позиции							508.32		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
	2	ЭМ					531.14	1.2	89.23		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							145.66		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 713.05		
Итого прямые затраты по разделу									5 434.40	256 583.67	
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 837.07	202 169.61	
- эксплуатация машин и механизмов									2 597.33	54 414.06	
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 597.33	54 414.06	
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									454.20	32 366.30	
Итого ФОТ (справочно)									3 291.27	234 535.91	
Итого накладные расходы									2 929.22	208 736.97	
Итого сметная прибыль									1 349.43	96 159.71	
Итого по разделу									9 713.05	561 480.35	
Справочно											
затраты труда рабочих						335.90					
затраты труда машинистов						33.64					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 713.05	
ВСЕГО строительные работы	9 713.05	561 480.35
в том числе		
всего прямые затраты	5 434.40	256 583.67
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 837.07	202 169.61
- эксплуатация машин и механизмов	2 597.33	54 414.06
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 597.33	54 414.06
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	454.20	32 366.30
всего ФОТ (справочно)	3 291.27	234 535.91
всего накладные расходы	2 929.22	208 736.97
всего сметная прибыль	1 349.43	96 159.71
ВСЕГО по смете	9 713.05	561 480.35
Всего прямые затраты	5 434.40	256 583.67
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 837.07	202 169.61
- эксплуатация машин и механизмов	2 597.33	54 414.06
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 597.33	54 414.06
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	454.20	32 366.30
Всего ФОТ (справочно)	3 291.27	234 535.91
Всего накладные расходы	2 929.22	208 736.97
Всего сметная прибыль	1 349.43	96 159.71
Справочно		
затраты труда рабочих		335.90
затраты труда машинистов		33.64

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-08

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новоивановский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	25.80	0.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	59.34	(	0.83	Нормативные затраты труда рабочих	43.21	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	59.34	(	0.83			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 95-126											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.21	1	1.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	130.44	71.26	9,295.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	15.56544					
		Итого по расценке					112.29		130.44		
		ФОТ							130.44		9,295.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			116.09		8,272.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.48		3,811.01
		Всего по позиции							300.01		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.57	1	0.57					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	177.00	71.26	12,613.02
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	21.12192					
		Итого по расценке					323.47		177.00		
		ФОТ							177.00		12,613.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.53		11,225.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.57		5,171.34
		Всего по позиции							407.10		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	54.62	71.26	3,892.22
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке					406.43		54.62		
		ФОТ							54.62		3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.61		3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.39		1,595.81
		Всего по позиции							125.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									832.73		
Итого прямые затраты по разделу									362.06		25 800.39
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									362.06		25 800.39
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									362.06		25 800.39
Итого накладные расходы									322.23		22 962.35
Итого сметная прибыль									148.44		10 578.16
Итого по разделу									832.73		59 340.90
Справочно											
затраты труда рабочих										43.21	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	832.73	
ВСЕГО строительные работы	832.73	59 340.90
в том числе		
всего прямые затраты	362.06	25 800.39
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	362.06	25 800.39
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	362.06	25 800.39
всего накладные расходы	322.23	22 962.35
всего сметная прибыль	148.44	10 578.16
ВСЕГО по смете	832.73	59 340.90
Всего прямые затраты	362.06	25 800.39
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	362.06	25 800.39
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	362.06	25 800.39
Всего накладные расходы	322.23	22 962.35
Всего сметная прибыль	148.44	10 578.16
Справочно		
затраты труда рабочих	43.21	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-09

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	6 497.18	91.18 тыс. руб.
Сметная стоимость	17 733.31	(301.87) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	10,784.05	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	972.74	чел. ч.
строительных работ	17 733.31	(301.87) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоlescья вручную: при средней поросли	100 м2	1618	1	1,618					
		1 ОТ					37.79	1.2	73,373.06	71.26	5,228,564.26
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,601.288					
		Итого по расценке					37.79		73,373.06		
		ФОТ							73,373.06		5,228,564.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65,302.02		4,653,422.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30,082.95		2,143,711.35
		Всего по позиции							168,758.03		
Пролет 179-182,183-184,188-190,198-199,218-232,258-276											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	35.78	1	35.78					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,102.58	71.26	149,829.85
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	223.69656					
	Итого по расценке						48.97		2,102.58		
	ФОТ								2,102.58		149,829.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,871.30		133,348.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			862.06		61,430.24
		Всего по позиции							4,835.94		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	16.97	1	16.97					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,933.36	71.26	137,771.23
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	205.6764					
	Итого по расценке						94.94		1,933.36		
	ФОТ								1,933.36		137,771.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,720.69		122,616.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			792.68		56,486.20
		Всего по позиции							4,446.73		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.39	1	3.39					
	1 ОТ						125.96	1.2	512.41	71.26	36,514.34
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	54.5112					
	Итого по расценке						125.96		512.41		
	ФОТ								512.41		36,514.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			456.04		32,497.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			210.09		14,970.88
		Всего по позиции							1,178.54		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						59.22	1.2	9.24	71.26	658.44
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	0.9828					
	Итого по расценке						59.22		9.24		
	ФОТ								9.24		658.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.22		586.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		269.96
		Всего по позиции							21.25		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						115.62	1.2	8.32	71.26	592.88
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.8856					
	Итого по расценке						115.62		8.32		
	ФОТ								8.32		592.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.40		527.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.41		243.08
		Всего по позиции							19.13		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	35.91	1	35.91					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,974.54	71.26	354,485.72
	2	ЭМ					655.43	1.2	28,243.79		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,939.21	71.26	351,968.10
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	637.7616					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	365.85108					
		Итого по расценке					770.87		33,218.33		
		ФОТ							9,913.75		706,453.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,823.24		628,743.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,064.64		289,646.07
		Всего по позиции							46,106.21		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	35.91	1	35.91					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,247.08	71.26	88,866.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	7,052.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,233.29	71.26	87,884.25
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	159.87132					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	91.35504					
		Итого по расценке					192.60		8,299.52		
		ФОТ							2,480.37		176,751.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,207.53		157,308.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,016.95		72,467.98
		Всего по позиции							11,524.00		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	17.03	1	17.03					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,112.54	71.26	293,059.60
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	23,349.36		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,083.11	71.26	290,962.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	527.2488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	302.4528					
		Итого по расценке					1,343.80		27,461.90		
		ФОТ							8,195.65		584,022.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,294.13		519,779.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,360.22		239,449.03
		Всего по позиции							38,116.25		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	17.03	1	17.03					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,192.24	71.26	84,959.02
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,752.46		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,180.79	71.26	84,143.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	152.86128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	87.46608					
		Итого по расценке					388.76		7,944.70		

		ФОТ							2,373.03		169,102.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,112.00		150,500.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			972.94		69,331.87
		Всего по позиции							11,029.64		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.39	1	3.39					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,329.50	71.26	94,740.17
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,537.19		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,318.03	71.26	93,922.82
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	170.4492					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	97.632					
		Итого по расценке					2,179.62		8,866.69		
		ФОТ							2,647.53		188,662.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,356.30		167,910.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,085.49		77,351.83
		Всего по позиции							12,308.48		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.39	1	3.39					
	1	ОТ					93.60	1.2	380.76	71.26	27,132.96
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,160.68		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	377.84	71.26	26,924.88
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	48.816					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	27.98784					
		Итого по расценке					624.74		2,541.44		
		ФОТ							758.60		54,057.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			675.15		48,111.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.03		22,163.71
		Всего по позиции							3,527.62		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									301 871.82		
Итого прямые затраты по разделу									166 271.55		8 070 434.91
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									91 175.63		6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов									75 095.92		1 573 259.52
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									75 095.92		1 573 259.52
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									13 132.27		935 805.57
Итого ФОТ (справочно)									104 307.90		7 432 980.96
Итого накладные расходы									92 834.02		6 615 353.05
Итого сметная прибыль									42 766.25		3 047 522.20
Итого по разделу									301 871.82		17 733 310.16
Справочно											
затраты труда рабочих						10 784.05					
затраты труда машинистов						972.74					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	301 871.82	
ВСЕГО строительные работы	301 871.82	17 733 310.16
в том числе		
всего прямые затраты	166 271.55	8 070 434.91
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов	75 095.92	1 573 259.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	75 095.92	1 573 259.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	13 132.27	935 805.57
всего ФОТ (справочно)	104 307.90	7 432 980.96
всего накладные расходы	92 834.02	6 615 353.05
всего сметная прибыль	42 766.25	3 047 522.20
ВСЕГО по смете	301 871.82	17 733 310.16
Всего прямые затраты	166 271.55	8 070 434.91
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов	75 095.92	1 573 259.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	75 095.92	1 573 259.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	13 132.27	935 805.57
Всего ФОТ (справочно)	104 307.90	7 432 980.96
Всего накладные расходы	92 834.02	6 615 353.05
Всего сметная прибыль	42 766.25	3 047 522.20
Справочно		
затраты труда рабочих		10 784.05
затраты труда машинистов		972.74

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-10

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	747.38	10.49	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 718.96	(24.12)	Нормативные затраты труда рабочих	1,251.56		чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	1 718.96	(24.12)				
монтажных работ	0.00	(0.00)				
оборудования	0.00	(0.00)				
прочих затрат	0.00	(0.00)				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 179-182,183-184,188-190,198-199,218-232,258-276											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	35.78	1	35.78					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	3,857.03	71.26	274,851.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	460.27392					
		Итого по расценке					112.29		3,857.03		
		ФОТ							3,857.03		274,851.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,432.76		244,618.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,581.38		112,689.30
		Всего по позиции							8,871.17		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	16.97	1	16.97					
	Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					323.47	0.96	5,269.71	71.26	375,519.53
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	628.84032					
		Итого по расценке					323.47		5,269.71		
		ФОТ							5,269.71		375,519.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,690.04		334,212.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,160.58		153,963.01
		Всего по позиции							12,120.33		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	3.39	1	3.39					
	Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					406.43	0.96	1,322.69	71.26	94,254.89
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	157.8384					
		Итого по расценке					406.43		1,322.69		
		ФОТ							1,322.69		94,254.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,177.19		83,886.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			542.30		38,644.50
		Всего по позиции							3,042.18		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					131.57	0.96	16.42	71.26	1,170.09
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.95936					
		Итого по расценке					131.57		16.42		
		ФОТ							16.42		1,170.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.61		1,041.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.73		479.74
		Всего по позиции							37.76		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.06	1	0.06					
	Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ					384.64	0.96	22.16	71.26	1,579.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.64384					
		Итого по расценке					384.64		22.16		
		ФОТ							22.16		1,579.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.72		1,405.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.09		647.44
		Всего по позиции							50.97		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									24 122.41		
Итого прямые затраты по разделу									10 488.01		747 375.59
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 488.01		747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	10 488.01	747 375.59
Итого накладные расходы	9 334.32	665 164.27
Итого сметная прибыль	4 300.08	306 423.99
Итого по разделу	24 122.41	1 718 963.85
Справочно		
затраты труда рабочих	1 251.56	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	24 122.41	
ВСЕГО строительные работы	24 122.41	1 718 963.85
в том числе		
всего прямые затраты	10 488.01	747 375.59
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 488.01	747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	10 488.01	747 375.59
всего накладные расходы	9 334.32	665 164.27
всего сметная прибыль	4 300.08	306 423.99
ВСЕГО по смете	24 122.41	1 718 963.85
Всего прямые затраты	10 488.01	747 375.59
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 488.01	747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	10 488.01	747 375.59
Всего накладные расходы	9 334.32	665 164.27
Всего сметная прибыль	4 300.08	306 423.99
Справочно		
затраты труда рабочих	1 251.56	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-11

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 344.22	18.86 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 669.78	(62.48)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,230.86	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	201.57	чел. ч.
строительных работ	3 669.78	(62.48)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	334	1	334					
		1 ОТ					37.79	1.2	15,146.23	71.26	1,079,320.35
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,775.544					
		Итого по расценке					37.79		15,146.23		
		ФОТ							15,146.23		1,079,320.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,480.14		960,595.11

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,209.95		442,521.34
		Всего по позиции							34,836.32		
Пролет 182-183,184-188,190-198,199-218,232-233											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.61	1	6.61					
	1	ОТ					48.97	1.2	388.43	71.26	27,679.52
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	41.32572					
		Итого по расценке					48.97		388.43		
		ФОТ							388.43		27,679.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			345.70		24,634.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			159.26		11,348.60
		Всего по позиции							893.39		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.05	1	3.05					
	1	ОТ					94.94	1.2	347.48	71.26	24,761.42
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.966					
		Итого по расценке					94.94		347.48		
		ФОТ							347.48		24,761.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.26		22,037.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.47		10,152.18
		Всего по позиции							799.21		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.56	1	0.56					
	1	ОТ					125.96	1.2	84.65	71.26	6,032.16
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	9.0048					
		Итого по расценке					125.96		84.65		
		ФОТ							84.65		6,032.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.34		5,368.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.71		2,473.19
		Всего по позиции							194.70		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.08	1	1.08					
	1	ОТ					59.22	1.2	76.75	71.26	5,469.21
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	8.1648					
		Итого по расценке					59.22		76.75		
		ФОТ							76.75		5,469.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.31		4,867.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.47		2,242.38
		Всего по позиции							176.53		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1	ОТ					115.62	1.2	67.98	71.26	4,844.25
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	7.2324					
		Итого по расценке					115.62		67.98		
		ФОТ							67.98		4,844.25

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.50		4,311.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.87		1,986.14
		Всего по позиции							156.35		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.69	1	7.69					
	1	ОТ					115.44	1.2	1,065.28	71.26	75,911.85
	2	ЭМ					655.43	1.2	6,048.31		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	1,057.71	71.26	75,372.41
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	136.5744					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	78.34572					
		Итого по расценке					770.87		7,113.59		
		ФОТ							2,122.99		151,284.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,889.46		134,642.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			870.43		62,026.55
		Всего по позиции							9,873.48		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.69	1	7.69					
	1	ОТ					28.94	1.2	267.06	71.26	19,030.70
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,510.25		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	264.11	71.26	18,820.48
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.23588					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.56336					
		Итого по расценке					192.60		1,777.31		
		ФОТ							531.17		37,851.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.74		33,687.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.78		15,518.98
		Всего по позиции							2,467.83		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.54	1	3.54					
	1	ОТ					201.24	1.2	854.87	71.26	60,918.04
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,853.59		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	848.75	71.26	60,481.93
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	109.5984					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	62.8704					
		Итого по расценке					1,343.80		5,708.46		
		ФОТ							1,703.62		121,399.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,516.22		108,045.97

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			698.48		49,773.99
		Всего по позиции							7,923.16		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.54	1	3.54					
	1	ОТ					58.34	1.2	247.83	71.26	17,660.37
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,403.62		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	245.45	71.26	17,490.77
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	31.77504					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	18.18144					
		Итого по расценке					388.76		1,651.45		
		ФОТ							493.28		35,151.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			439.02		31,284.51
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			202.24		14,411.97
		Всего по позиции							2,292.71		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					326.82	1.2	239.23	71.26	17,047.53
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,356.25		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	237.17	71.26	16,900.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	30.6708					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	17.568					
		Итого по расценке					2,179.62		1,595.48		
		ФОТ							476.40		33,948.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			424.00		30,213.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			195.32		13,918.79
		Всего по позиции							2,214.80		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					93.60	1.2	68.52	71.26	4,882.74
	2	ЭМ					531.14	1.2	388.79		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	67.99	71.26	4,844.97
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	8.784					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.03616					
		Итого по расценке					624.74		457.31		
		ФОТ							136.51		9,727.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.49		8,657.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.97		3,988.36
		Всего по позиции							634.77		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									62 484.52		
Итого прямые затраты по разделу									34 424.37		1 670 216.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									18 863.56		1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов									15 560.81		325 998.97
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									15 560.81		325 998.97
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 721.18		193 911.29
Итого ФОТ (справочно)									21 584.74		1 538 128.59
Итого накладные расходы									19 210.41		1 368 934.42
Итого сметная прибыль									8 849.74		630 632.73

Итого по разделу	62 484.52	3 669 783.42
Справочно		
затраты труда рабочих	2 230.86	
затраты труда машинистов	201.57	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	62 484.52	
ВСЕГО строительные работы	62 484.52	3 669 783.42
в том числе		
всего прямые затраты	34 424.37	1 670 216.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 863.56	1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов	15 560.81	325 998.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	15 560.81	325 998.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 721.18	193 911.29
всего ФОТ (справочно)	21 584.74	1 538 128.59
всего накладные расходы	19 210.41	1 368 934.42
всего сметная прибыль	8 849.74	630 632.73
ВСЕГО по смете	62 484.52	3 669 783.42
Всего прямые затраты	34 424.37	1 670 216.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	18 863.56	1 344 217.30
- эксплуатация машин и механизмов	15 560.81	325 998.97
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	15 560.81	325 998.97
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	2 721.18	193 911.29
Всего ФОТ (справочно)	21 584.74	1 538 128.59
Всего накладные расходы	19 210.41	1 368 934.42
Всего сметная прибыль	8 849.74	630 632.73
Справочно		
затраты труда рабочих	2 230.86	
затраты труда машинистов	201.57	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-12
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Натальинский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	158.14	2.22	тыс. руб.
Сметная стоимость	363.73	(	5.10	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	363.73	(	5.10	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	264.83		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 182-183,184-188,190-198,199-218,232-233											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.61	1	6.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	712.55	71.26	50,776.31
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	85.03104					
		Итого по расценке					112.29		712.55		
		ФОТ							712.55		50,776.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			634.17		45,190.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			292.15		20,818.29
		Всего по позиции							1,638.87		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.05	1	3.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	947.12	71.26	67,491.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	113.0208					
		Итого по расценке					323.47		947.12		
		ФОТ							947.12		67,491.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			842.94		60,067.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			388.32		27,671.63
		Всего по позиции							2,178.38		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.56	1	0.56					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	218.50	71.26	15,570.31
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	26.0736					
		Итого по расценке					406.43		218.50		
		ФОТ							218.50		15,570.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.47		13,857.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.59		6,383.83
		Всего по позиции							502.56		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.08	1	1.08					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	136.41	71.26	9,720.58
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	16.27776					
		Итого по расценке					131.57		136.41		
		ФОТ							136.41		9,720.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.40		8,651.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.93		3,985.44
		Всего по позиции							313.74		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	180.93	71.26	12,893.07
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	21.59136					
		Итого по расценке					384.64		180.93		
		ФОТ							180.93		12,893.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			161.03		11,474.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.18		5,286.16
		Всего по позиции							416.14		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	23.73	71.26	1,691.00
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.832					
		Итого по расценке					494.42		23.73		
		ФОТ							23.73		1,691.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.12		1,504.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.73		693.31
		Всего по позиции							54.58		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 104.27		
Итого прямые затраты по разделу									2 219.24		158 143.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 219.24		158 143.04
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									2 219.24		158 143.04
Итого накладные расходы									1 975.13		140 747.32
Итого сметная прибыль									909.90		64 838.66
Итого по разделу									5 104.27		363 729.02
Справочно											
затраты труда рабочих											264.83
затраты труда машинистов											0.00

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									5 104.27		
ВСЕГО строительные работы									5 104.27		363 729.02
в том числе											
всего прямые затраты									2 219.24		158 143.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 219.24		158 143.04
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									2 219.24		158 143.04
всего накладные расходы									1 975.13		140 747.32
всего сметная прибыль									909.90		64 838.66
ВСЕГО по смете									5 104.27		363 729.02
Всего прямые затраты									2 219.24		158 143.04
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 219.24		158 143.04
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									2 219.24		158 143.04
Всего накладные расходы									1 975.13		140 747.32
Всего сметная прибыль									909.90		64 838.66
Справочно											
затраты труда рабочих											264.83
затраты труда машинистов											0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-13

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	3 452.92	48.46	тыс. руб.
Сметная стоимость	9 444.41	(	161.09	Нормативные затраты труда рабочих	5,731.84		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	523.95		чел. ч.
строительных работ	9 444.41	(	161.09				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	857	1	857					
		1 ОТ					37.79	1.2	38,863.24	71.26	2,769,394.48
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,555.812					
		Итого по расценке					37.79		38,863.24		
		ФОТ							38,863.24		2,769,394.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34,588.28		2,464,761.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15,933.93		1,135,451.74
		Всего по позиции							89,385.45		
Пролет 233-338											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	19.11	1	19.11					
	1	ОТ					48.97	1.2	1,122.98	71.26	80,023.55
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	119.47572					
		Итого по расценке					48.97		1,122.98		
		ФОТ							1,122.98		80,023.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			999.45		71,220.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			460.42		32,809.66
		Всего по позиции							2,582.85		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	9.1	1	9.1					
	1	ОТ					94.94	1.2	1,036.74	71.26	73,878.09
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	110.292					
		Итого по расценке					94.94		1,036.74		
		ФОТ							1,036.74		73,878.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			922.70		65,751.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			425.06		30,290.02
		Всего по позиции							2,384.50		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.83	1	1.83					
	1	ОТ					125.96	1.2	276.61	71.26	19,711.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	29.4264					
		Итого по расценке					125.96		276.61		
		ФОТ							276.61		19,711.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			246.18		17,542.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.41		8,081.60
		Всего по позиции							636.20		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.19	1	0.19					
	1	ОТ					59.22	1.2	13.50	71.26	962.01
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.4364					
		Итого по расценке					59.22		13.50		
		ФОТ							13.50		962.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.02		856.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.54		394.42
		Всего по позиции							31.06		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							28.73		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	19.3	1	19.3					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,673.59	71.26	190,520.02
	2	ЭМ					655.43	1.2	15,179.76		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,654.60	71.26	189,166.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	342.768					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	196.6284					
		Итого по расценке					770.87		17,853.35		
		ФОТ							5,328.19		379,686.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,742.09		337,921.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,184.56		155,671.60
		Всего по позиции							24,780.00		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	19.3	1	19.3					
	1	ОТ					28.94	1.2	670.25	71.26	47,762.02
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,790.37		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	662.84	71.26	47,233.98
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	85.9236					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	49.0992					
		Итого по расценке					192.60		4,460.62		
		ФОТ							1,333.09		94,996.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,186.45		84,546.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			546.57		38,948.36
		Всего по позиции							6,193.64		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	9.19	1	9.19					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,219.27	71.26	158,145.18
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	12,600.15		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,203.39	71.26	157,013.57
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	284.5224					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	163.2144					
		Итого по расценке					1,343.80		14,819.42		
		ФОТ							4,422.66		315,158.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,936.17		280,491.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,813.29		129,215.09
		Всего по позиции							20,568.88		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	9.19	1	9.19					
	1	ОТ					58.34	1.2	643.37	71.26	45,846.55
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,643.87		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	637.20	71.26	45,406.87
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	82.48944					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	47.19984					
		Итого по расценке					388.76		4,287.24		

		ФОТ							1,280.57		91,253.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,139.71		81,215.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			525.03		37,413.90
		Всего по позиции							5,951.98		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.83	1	1.83					
		1 ОТ					326.82	1.2	717.70	71.26	51,143.30
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	4,068.75		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	711.50	71.26	50,701.49
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	92.0124					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	52.704					
		Итого по расценке					2,179.62		4,786.45		
		ФОТ							1,429.20		101,844.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,271.99		90,641.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			585.97		41,756.36
		Всего по позиции							6,644.41		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.83	1	1.83					
		1 ОТ					93.60	1.2	205.55	71.26	14,647.49
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,166.38		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	203.96	71.26	14,534.19
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.352					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.10848					
		Итого по расценке					624.74		1,371.93		
		ФОТ							409.51		29,181.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			364.46		25,971.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			167.90		11,964.49
		Всего по позиции							1,904.29		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									161 091.99		
Итого прямые затраты по разделу									88 904.57		4 300 336.38
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									48 455.29		3 452 923.96
- эксплуатация машин и механизмов									40 449.28		847 412.42
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									40 449.28		847 412.42
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									7 073.49		504 056.90
Итого ФОТ (справочно)									55 528.78		3 956 980.86
Итого накладные расходы									49 420.62		3 521 712.97
Итого сметная прибыль									22 766.80		1 622 362.16
Итого по разделу									161 091.99		9 444 411.51
Справочно											
затраты труда рабочих						5 731.84					
затраты труда машинистов						523.95					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	161 091.99	
ВСЕГО строительные работы	161 091.99	9 444 411.51
в том числе		
всего прямые затраты	88 904.57	4 300 336.38
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	48 455.29	3 452 923.96
- эксплуатация машин и механизмов	40 449.28	847 412.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	40 449.28	847 412.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	7 073.49	504 056.90
всего ФОТ (справочно)	55 528.78	3 956 980.86
всего накладные расходы	49 420.62	3 521 712.97
всего сметная прибыль	22 766.80	1 622 362.16
ВСЕГО по смете	161 091.99	9 444 411.51
Всего прямые затраты	88 904.57	4 300 336.38
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	48 455.29	3 452 923.96
- эксплуатация машин и механизмов	40 449.28	847 412.42
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	40 449.28	847 412.42
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	7 073.49	504 056.90
Всего ФОТ (справочно)	55 528.78	3 956 980.86
Всего накладные расходы	49 420.62	3 521 712.97
Всего сметная прибыль	22 766.80	1 622 362.16
Справочно		
затраты труда рабочих	5 731.84	
затраты труда машинистов	523.95	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-14

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	403.13	5.66 тыс. руб.
Сметная стоимость	927.19	(13.01) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	675.07	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	927.19	(13.01) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 233-338											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	19.11	1	19.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	2,060.03	71.26	146,797.74
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	245.83104					
		Итого по расценке					112.29		2,060.03		
		ФОТ							2,060.03		146,797.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,833.43		130,649.99

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			844.61		60,187.07
		Всего по позиции							4,738.07		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	9.1	1	9.1					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	2,825.83	71.26	201,368.65
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	337.2096					
		Итого по расценке					323.47		2,825.83		
		ФОТ							2,825.83		201,368.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,514.99		179,218.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,158.59		82,561.15
		Всего по позиции							6,499.41		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.83	1	1.83					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	714.02	71.26	50,881.07
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	85.2048					
		Итого по расценке					406.43		714.02		
		ФОТ							714.02		50,881.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			635.48		45,284.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			292.75		20,861.24
		Всего по позиции							1,642.25		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.19	1	0.19					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	24.00	71.26	1,710.24
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	2.86368					
		Итого по расценке					131.57		24.00		
		ФОТ							24.00		1,710.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.36		1,522.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.84		701.20
		Всего по позиции							55.20		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.09	1	0.09					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.96576					
		Итого по расценке					384.64		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки

13 011.35

Итого прямые затраты по разделу

5 657.11

403 125.67

в том числе

- оплата труда (ОТ)

5 657.11

403 125.67

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	5 657.11	403 125.67
Итого накладные расходы	5 034.83	358 781.84
Итого сметная прибыль	2 319.41	165 281.53
Итого по разделу	13 011.35	927 189.04
Справочно		
затраты труда рабочих	675.07	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	13 011.35	
ВСЕГО строительные работы	13 011.35	927 189.04
в том числе		
всего прямые затраты	5 657.11	403 125.67
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	5 657.11	403 125.67
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	5 657.11	403 125.67
всего накладные расходы	5 034.83	358 781.84
всего сметная прибыль	2 319.41	165 281.53
ВСЕГО по смете	13 011.35	927 189.04
Всего прямые затраты	5 657.11	403 125.67
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	5 657.11	403 125.67
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	5 657.11	403 125.67
Всего накладные расходы	5 034.83	358 781.84
Всего сметная прибыль	2 319.41	165 281.53
Справочно		
затраты труда рабочих	675.07	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-15

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	3 686.67	51.74	тыс. руб.
Сметная стоимость	9 943.08	(	167.35	Нормативные затраты труда рабочих	6,113.64		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	510.37		чел. ч.
строительных работ	9 943.08	(	167.35				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	932	1	932					
		1 ОТ					37.79	1.2	42,264.34	71.26	3,011,756.87
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,954.512					
		Итого по расценке					37.79		42,264.34		
		ФОТ							42,264.34		3,011,756.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37,615.26		2,680,463.61

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17,328.38		1,234,820.32
		Всего по позиции							97,207.98		
Пролет 323-333,338-457											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	13.61	1	13.61					
	1	ОТ					48.97	1.2	799.78	71.26	56,992.32
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	85.08972					
		Итого по расценке					48.97		799.78		
		ФОТ							799.78		56,992.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.80		50,723.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.91		23,366.85
		Всего по позиции							1,839.49		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.6	1	6.6					
	1	ОТ					94.94	1.2	751.92	71.26	53,581.82
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	79.992					
		Итого по расценке					94.94		751.92		
		ФОТ							751.92		53,581.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			669.21		47,687.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			308.29		21,968.55
		Всего по позиции							1,729.42		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.47	1	1.47					
	1	ОТ					125.96	1.2	222.19	71.26	15,833.26
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	23.6376					
		Итого по расценке					125.96		222.19		
		ФОТ							222.19		15,833.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.75		14,091.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.10		6,491.64
		Всего по позиции							511.04		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.16	1	5.16					
	1	ОТ					59.22	1.2	366.69	71.26	26,130.33
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	39.0096					
		Итого по расценке					59.22		366.69		
		ФОТ							366.69		26,130.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.35		23,255.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.34		10,713.44
		Всего по позиции							843.38		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.34	1	2.34					
	1	ОТ					115.62	1.2	324.66	71.26	23,135.27
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	34.5384					
		Итого по расценке					115.62		324.66		
		ФОТ							324.66		23,135.27

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.95		20,590.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.46
		Всего по позиции							746.72		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1	ОТ					154.16	1.2	61.05	71.26	4,350.42
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.4944					
		Итого по расценке					154.16		61.05		
		ФОТ							61.05		4,350.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.33		3,871.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.03		1,783.67
		Всего по позиции							140.41		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	18.77	1	18.77					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,600.17	71.26	185,288.11
	2	ЭМ					655.43	1.2	14,762.91		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,581.70	71.26	183,971.94
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	333.3552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	191.22876					
		Итого по расценке					770.87		17,363.08		
		ФОТ							5,181.87		369,260.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,611.86		328,641.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,124.57		151,396.62
		Всего по позиции							24,099.51		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	18.77	1	18.77					
	1	ОТ					28.94	1.2	651.84	71.26	46,450.12
	2	ЭМ					163.66	1.2	3,686.28		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	644.64	71.26	45,937.05
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	83.56404					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	47.75088					
		Итого по расценке					192.60		4,338.12		
		ФОТ							1,296.48		92,387.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,153.87		82,224.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			531.56		37,878.74
		Всего по позиции							6,023.55		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	8.94	1	8.94					
	1	ОТ					201.24	1.2	2,158.90	71.26	153,843.21
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	12,257.38		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	2,143.45	71.26	152,742.25
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	276.7824					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	158.7744					
		Итого по расценке					1,343.80		14,416.28		
		ФОТ							4,302.35		306,585.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,829.09		272,861.06

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,763.96		125,700.04
		Всего по позиции							20,009.33		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	8.94	1	8.94					
	1	ОТ					58.34	1.2	625.87	71.26	44,599.50
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,544.75		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	619.86	71.26	44,171.22
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	80.24544					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	45.91584					
		Итого по расценке					388.76		4,170.62		
		ФОТ							1,245.73		88,770.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,108.70		79,005.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			510.75		36,396.00
		Всего по позиции							5,790.07		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.8	1	1.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	705.93	71.26	50,304.57
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,002.05		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	699.84	71.26	49,870.60
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	90.504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	51.84					
		Итого по расценке					2,179.62		4,707.98		
		ФОТ							1,405.77		100,175.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,251.14		89,155.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			576.37		41,071.82
		Всего по позиции							6,535.49		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.8	1	1.8					
	1	ОТ					93.60	1.2	202.18	71.26	14,407.35
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,147.26		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	200.62	71.26	14,296.18
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	25.92					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	14.8608					
		Итого по расценке					624.74		1,349.44		
		ФОТ							402.80		28,703.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			358.49		25,546.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			165.15		11,768.45
		Всего по позиции							1,873.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**167 349.47**

Итого прямые затраты по разделу

91 136.15

4 512 116.35

в том числе

- оплата труда (ОТ)

51 735.52

3 686 673.15

- эксплуатация машин и механизмов

39 400.63

825 443.20

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

39 400.63

825 443.20

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

6 890.11

490 989.24

Итого ФОТ (справочно)

58 625.63

4 177 662.39

Итого накладные расходы

52 176.80

3 718 119.50

Итого сметная прибыль

24 036.52

1 712 841.60

Итого по разделу		167 349.47	9 943 077.45
Справочно			
затраты труда рабочих	6 113.64		
затраты труда машинистов	510.37		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		167 349.47	
ВСЕГО строительные работы		167 349.47	9 943 077.45
в том числе			
всего прямые затраты		91 136.15	4 512 116.35
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов		39 400.63	825 443.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 400.63	825 443.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 890.11	490 989.24
всего ФОТ (справочно)		58 625.63	4 177 662.39
всего накладные расходы		52 176.80	3 718 119.50
всего сметная прибыль		24 036.52	1 712 841.60
ВСЕГО по смете		167 349.47	9 943 077.45
Всего прямые затраты		91 136.15	4 512 116.35
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		51 735.52	3 686 673.15
- эксплуатация машин и механизмов		39 400.63	825 443.20
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		39 400.63	825 443.20
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		6 890.11	490 989.24
Всего ФОТ (справочно)		58 625.63	4 177 662.39
Всего накладные расходы		52 176.80	3 718 119.50
Всего сметная прибыль		24 036.52	1 712 841.60
Справочно			
затраты труда рабочих	6 113.64		
затраты труда машинистов	510.37		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-16
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Городское уч. л-во Благовещенского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	410.65	5.76 тыс. руб.
Сметная стоимость		944.49	(13.25) тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	687.66	чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
монтажных работ			
оборудования			
прочих затрат			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 323-333,338-457											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	13.61	1	13.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	1,467.14	71.26	104,548.40
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	175.07904					
		Итого по расценке					112.29		1,467.14		
		ФОТ							1,467.14		104,548.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,305.75		93,048.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			601.53		42,864.84
		Всего по позиции							3,374.42		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	6.6	1	6.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,049.51	71.26	146,048.08
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	244.5696					
		Итого по расценке					323.47		2,049.51		
		ФОТ							2,049.51		146,048.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,824.06		129,982.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			840.30		59,879.71
		Всего по позиции							4,713.87		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.47	1	1.47					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	573.55	71.26	40,871.17
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	68.4432					
		Итого по расценке					406.43		573.55		
		ФОТ							573.55		40,871.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			510.46		36,375.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			235.16		16,757.18
		Всего по позиции							1,319.17		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.16	1	5.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	651.75	71.26	46,443.71
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	77.77152					
		Итого по расценке					131.57		651.75		
		ФОТ							651.75		46,443.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.06		41,334.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.22		19,041.92
		Всего по позиции							1,499.03		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.34	1	2.34					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	864.06	71.26	61,572.92
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	103.10976					
		Итого по расценке					384.64		864.06		
		ФОТ							864.06		61,572.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			769.01		54,799.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			354.26		25,244.90
		Всего по позиции							1,987.33		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.33	1	0.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									

		1 ОТ					494.42	0.96	156.63	71.26	11,161.45
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	18.6912					
		Итого по расценке					494.42		156.63		
		ФОТ							156.63		11,161.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.40		9,933.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.22		4,576.19
		Всего по позиции							360.25		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									13 254.07		
Итого прямые затраты по разделу									5 762.64		410 645.73
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 762.64		410 645.73
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									5 762.64		410 645.73
Итого накладные расходы									5 128.74		365 474.70
Итого сметная прибыль									2 362.69		168 364.74
Итого по разделу									13 254.07		944 485.17
Справочно											
затраты труда рабочих									687.66		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									13 254.07		
ВСЕГО строительные работы									13 254.07		944 485.17
в том числе											
всего прямые затраты									5 762.64		410 645.73
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 762.64		410 645.73
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									5 762.64		410 645.73
всего накладные расходы									5 128.74		365 474.70
всего сметная прибыль									2 362.69		168 364.74
ВСЕГО по смете									13 254.07		944 485.17
Всего прямые затраты									5 762.64		410 645.73
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 762.64		410 645.73
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									5 762.64		410 645.73
Всего накладные расходы									5 128.74		365 474.70
Всего сметная прибыль									2 362.69		168 364.74
Справочно											
затраты труда рабочих									687.66		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-17

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	207.58	2.91	тыс. руб.
Сметная стоимость	570.71	(	9.78	Нормативные затраты труда рабочих	344.63		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	32.52		чел. ч.
строительных работ	570.71	(	9.78				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	51	1	51					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,312.75	71.26	164,806.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	271.116					
		Итого по расценке					37.79		2,312.75		
		ФОТ							2,312.75		164,806.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.35		146,677.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.23		67,570.69
		Всего по позиции							5,319.33		
Пролет 375-384											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.9	1	0.9					
	1 ОТ						48.97	1.2	52.89	71.26	3,768.94
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	5.6268					
	Итого по расценке						48.97		52.89		
	ФОТ								52.89		3,768.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.07		3,354.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.68		1,545.27
		Всего по позиции							121.64		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1 ОТ						94.94	1.2	51.27	71.26	3,653.50
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	5.454					
	Итого по расценке						94.94		51.27		
	ФОТ								51.27		3,653.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			45.63		3,251.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.02		1,497.94
		Всего по позиции							117.92		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1 ОТ						125.96	1.2	21.16	71.26	1,507.86
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.2512					
	Итого по расценке						125.96		21.16		
	ФОТ								21.16		1,507.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.83		1,342.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.68		618.22
		Всего по позиции							48.67		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						59.22	1.2	17.06	71.26	1,215.70
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	1.8144					
	Итого по расценке						59.22		17.06		
	ФОТ								17.06		1,215.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.18		1,081.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.99		498.44
		Всего по позиции							39.23		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
	1 ОТ						115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
	Итого по расценке						115.62		15.26		
	ФОТ								15.26		1,087.43

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85
		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.14	1	1.14					
	1	ОТ					115.44	1.2	157.92	71.26	11,253.38
	2	ЭМ					655.43	1.2	896.63		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	156.80	71.26	11,173.57
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	20.2464					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	11.61432					
		Итого по расценке					770.87		1,054.55		
		ФОТ							314.72		22,426.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			280.10		19,959.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.04		9,195.05
		Всего по позиции							1,463.69		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.14	1	1.14					
	1	ОТ					28.94	1.2	39.59	71.26	2,821.18
	2	ЭМ					163.66	1.2	223.89		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	39.15	71.26	2,789.83
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.07528					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.90016					
		Итого по расценке					192.60		263.48		
		ФОТ							78.74		5,611.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			70.08		4,993.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.28		2,300.51
		Всего по позиции							365.84		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.56	1	0.56					
	1	ОТ					201.24	1.2	135.23	71.26	9,636.49
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	767.80		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	134.27	71.26	9,568.08
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	17.3376					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.9456					
		Итого по расценке					1,343.80		903.03		
		ФОТ							269.50		19,204.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			239.86		17,092.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			110.50		7,873.87
		Всего по позиции							1,253.39		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.56	1	0.56					
	1	ОТ					58.34	1.2	39.20	71.26	2,793.39
	2	ЭМ					330.42	1.2	222.04		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	38.83	71.26	2,767.03
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	5.02656					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.87616					
		Итого по расценке					388.76		261.24		

		ФОТ							78.03		5,560.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.45		4,948.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.99		2,279.77
		Всего по позиции							362.68		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					326.82	1.2	54.91	71.26	3,912.89
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	311.27		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	54.43	71.26	3,878.68
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.0392					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.032					
		Итого по расценке					2,179.62		366.18		
		ФОТ							109.34		7,791.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.31		6,934.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.83		3,194.54
		Всего по позиции							508.32		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					93.60	1.2	15.72	71.26	1,120.21
	2	ЭМ					531.14	1.2	89.23		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	15.60	71.26	1,111.66
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.016					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.15584					
		Итого по расценке					624.74		104.95		
		ФОТ							31.32		2,231.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.87		1,986.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.84		915.07
		Всего по позиции							145.66		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 781.47		
Итого прямые затраты по разделу									5 423.82		260 180.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 912.96		207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов									2 510.86		52 602.52
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 510.86		52 602.52
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									439.08		31 288.85
Итого ФОТ (справочно)									3 352.04		238 866.39
Итого накладные расходы									2 983.31		212 591.10
Итого сметная прибыль									1 374.34		97 935.22
Итого по разделу									9 781.47		570 706.38
Справочно											
затраты труда рабочих						344.63					
затраты труда машинистов						32.52					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	9 781.47	
ВСЕГО строительные работы	9 781.47	570 706.38
в том числе		
всего прямые затраты	5 423.82	260 180.06
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов	2 510.86	52 602.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 510.86	52 602.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	439.08	31 288.85
всего ФОТ (справочно)	3 352.04	238 866.39
всего накладные расходы	2 983.31	212 591.10
всего сметная прибыль	1 374.34	97 935.22
ВСЕГО по смете	9 781.47	570 706.38
Всего прямые затраты	5 423.82	260 180.06
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 912.96	207 577.54
- эксплуатация машин и механизмов	2 510.86	52 602.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	2 510.86	52 602.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	439.08	31 288.85
Всего ФОТ (справочно)	3 352.04	238 866.39
Всего накладные расходы	2 983.31	212 591.10
Всего сметная прибыль	1 374.34	97 935.22
Справочно		
затраты труда рабочих		344.63
затраты труда машинистов		32.52

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-18

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новотроицкий сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	25.82	0.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	59.38	(	0.83	Нормативные затраты труда рабочих	43.24	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	59.38	(	0.83			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 375-384											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.9	1	0.9					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	97.02	71.26	6,913.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	11.5776					
		Итого по расценке					112.29		97.02		
		ФОТ							97.02		6,913.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.35		6,153.15

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.78		2,834.60
		Всего по позиции							223.15		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.45	1	0.45					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	139.74	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	16.6752					
		Итого по расценке						323.47		139.74	
		ФОТ								139.74	9,957.87
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				124.37	8,862.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				57.29	4,082.73
		Всего по позиции								321.40	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.14	1	0.14					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	54.62	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.5184					
		Итого по расценке						406.43		54.62	
		ФОТ								54.62	3,892.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				48.61	3,464.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				22.39	1,595.81
		Всего по позиции								125.62	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.24	1	0.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	30.31	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.61728					
		Итого по расценке						131.57		30.31	
		ФОТ								30.31	2,159.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				26.98	1,922.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				12.43	885.55
		Всего по позиции								69.72	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	40.62	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке						384.64		40.62	
		ФОТ								40.62	2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				36.15	2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				16.65	1,186.78
		Всего по позиции								93.42	
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									833.31		
Итого прямые затраты по разделу									362.31		25 818.21
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									362.31		25 818.21
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	362.31	25 818.21
Итого накладные расходы	322.46	22 978.21
Итого сметная прибыль	148.54	10 585.47
Итого по разделу	833.31	59 381.89
Справочно		
затраты труда рабочих	43.24	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	833.31	
ВСЕГО строительные работы	833.31	59 381.89
в том числе		
всего прямые затраты	362.31	25 818.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	362.31	25 818.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	362.31	25 818.21
всего накладные расходы	322.46	22 978.21
всего сметная прибыль	148.54	10 585.47
ВСЕГО по смете	833.31	59 381.89
Всего прямые затраты	362.31	25 818.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	362.31	25 818.21
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	362.31	25 818.21
Всего накладные расходы	322.46	22 978.21
Всего сметная прибыль	148.54	10 585.47
Справочно		
затраты труда рабочих	43.24	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-19

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, г.о. Благовещенск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	646.24	9.07	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 769.08	(	30.20	Нормативные затраты труда рабочих	1,072.72		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	98.58		чел. ч.
строительных работ	1 769.08	(	30.20				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	160	1	160					
		1 ОТ					37.79	1.2	7,255.68	71.26	517,039.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	850.56					
		Итого по расценке					37.79		7,255.68		
		ФОТ							7,255.68		517,039.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,457.56		460,165.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,974.83		211,986.30
		Всего по позиции							16,688.07		
Пролет 428-429,436-437,440-473											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.32	1	3.32					
	1	ОТ					48.97	1.2	195.10	71.26	13,902.83
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.75664					
		Итого по расценке					48.97		195.10		
		ФОТ							195.10		13,902.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.64		12,373.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.99		5,700.16
		Всего по позиции							448.73		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.56	1	1.56					
	1	ОТ					94.94	1.2	177.73	71.26	12,665.04
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	18.9072					
		Итого по расценке					94.94		177.73		
		ФОТ							177.73		12,665.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.18		11,271.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.87		5,192.67
		Всего по позиции							408.78		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					125.96	1.2	48.37	71.26	3,446.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.1456					
		Итого по расценке					125.96		48.37		
		ФОТ							48.37		3,446.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.05		3,067.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.83		1,413.21
		Всего по позиции							111.25		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1	ОТ					59.22	1.2	27.00	71.26	1,924.02
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.8728					
		Итого по расценке					59.22		27.00		
		ФОТ							27.00		1,924.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.03		1,712.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.07		788.85
		Всего по позиции							62.10		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.17	1	0.17					
	1	ОТ					115.62	1.2	23.59	71.26	1,681.02
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.5092					
		Итого по расценке					115.62		23.59		
		ФОТ							23.59		1,681.02

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.00		1,496.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.67		689.22
		Всего по позиции							54.26		
7	ФЕР01-02-100-01	Треловка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.7	1	3.7					
	1	ОТ					115.44	1.2	512.55	71.26	36,524.31
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,910.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	508.91	71.26	36,264.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	65.712					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	37.6956					
		Итого по расценке					770.87		3,422.66		
		ФОТ							1,021.46		72,789.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			909.10		64,782.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			418.80		29,843.59
		Всего по позиции							4,750.56		
8	ФЕР01-02-100-07	При треловке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.7	1	3.7					
	1	ОТ					28.94	1.2	128.49	71.26	9,156.20
	2	ЭМ					163.66	1.2	726.65		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	127.07	71.26	9,055.01
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	16.4724					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	9.4128					
		Итого по расценке					192.60		855.14		
		ФОТ							255.56		18,211.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			227.45		16,207.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.78		7,466.60
		Всего по позиции							1,187.37		
9	ФЕР01-02-100-02	Треловка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.73	1	1.73					
	1	ОТ					201.24	1.2	417.77	71.26	29,770.29
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,371.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	414.78	71.26	29,557.22
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	53.5608					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	30.7248					
		Итого по расценке					1,343.80		2,789.72		
		ФОТ							832.55		59,327.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			740.97		52,801.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			341.35		24,324.28
		Всего по позиции							3,872.04		
10	ФЕР01-02-100-08	При треловке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.73	1	1.73					
	1	ОТ					58.34	1.2	121.11	71.26	8,630.30
	2	ЭМ					330.42	1.2	685.95		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	119.95	71.26	8,547.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.52848					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.88528					
		Итого по расценке					388.76		807.06		

		ФОТ							241.06		17,177.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			214.54		15,288.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.83		7,042.96
		Всего по позиции							1,120.43		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					326.82	1.2	125.50	71.26	8,943.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	711.48		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	124.42	71.26	8,866.17
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	16.0896					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.216					
		Итого по расценке					2,179.62		836.98		
		ФОТ							249.92		17,809.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.43		15,850.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.47		7,301.81
		Всего по позиции							1,161.88		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					93.60	1.2	35.94	71.26	2,561.08
	2	ЭМ					531.14	1.2	203.96		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	35.67	71.26	2,541.84
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.608					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.64192					
		Итого по расценке					624.74		239.90		
		ФОТ							71.61		5,102.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.73		4,541.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.36		2,092.20
		Всего по позиции							332.99		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									30 198.46		
Итого прямые затраты по разделу									16 678.93		805 676.43
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									9 068.83		646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов									7 610.10		159 431.60
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 610.10		159 431.60
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 330.80		94 832.81
Итого ФОТ (справочно)									10 399.63		741 077.64
Итого накладные расходы									9 255.68		659 559.12
Итого сметная прибыль									4 263.85		303 841.85
Итого по разделу									30 198.46		1 769 077.40
Справочно											
затраты труда рабочих						1 072.72					
затраты труда машинистов						98.58					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	30 198.46	
ВСЕГО строительные работы	30 198.46	1 769 077.40
в том числе		
всего прямые затраты	16 678.93	805 676.43
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов	7 610.10	159 431.60
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 610.10	159 431.60
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 330.80	94 832.81
всего ФОТ (справочно)	10 399.63	741 077.64
всего накладные расходы	9 255.68	659 559.12
всего сметная прибыль	4 263.85	303 841.85
ВСЕГО по смете	30 198.46	1 769 077.40
Всего прямые затраты	16 678.93	805 676.43
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов	7 610.10	159 431.60
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 610.10	159 431.60
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 330.80	94 832.81
Всего ФОТ (справочно)	10 399.63	741 077.64
Всего накладные расходы	9 255.68	659 559.12
Всего сметная прибыль	4 263.85	303 841.85
Справочно		
затраты труда рабочих		1 072.72
затраты труда машинистов		98.58

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-20

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, г.о. Благовещенск
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	76.81	1.08 тыс. руб.
Сметная стоимость	176.67	(2.48) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	128.63	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	176.67	(2.48) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 428-429,436-437,440-473											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.32	1	3.32					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	357.89	71.26	25,503.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	42.70848					
		Итого по расценке					112.29		357.89		
		ФОТ							357.89		25,503.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			318.52		22,697.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.73		10,456.33
		Всего по позиции							823.14		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.56	1	1.56					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						323.47	0.96	484.43	34,520.48
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	57.80736					
		Итого по расценке						323.47		484.43	
		ФОТ								484.43	34,520.48
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					431.14	30,723.23
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					198.62	14,153.40
		Всего по позиции								1,114.19	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.32	1	0.32					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						406.43	0.96	124.86	8,897.52
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	14.8992					
		Итого по расценке						406.43		124.86	
		ФОТ								124.86	8,897.52
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					111.13	7,918.79
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					51.19	3,647.98
		Всего по позиции								287.18	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.38	1	0.38					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						131.57	0.96	48.00	3,420.48
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	5.72736					
		Итого по расценке						131.57		48.00	
		ФОТ								48.00	3,420.48
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					42.72	3,044.23
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					19.68	1,402.40
		Всего по позиции								110.40	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.17	1	0.17					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ						384.64	0.96	62.77	4,472.99
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	7.49088					
		Итого по расценке						384.64		62.77	
		ФОТ								62.77	4,472.99
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89					55.87	3,980.96
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41					25.74	1,833.93
		Всего по позиции								144.38	

Итого по разделу 1. Вырубка просеки

2 479.29

Итого прямые затраты по разделу

1 077.95

76 814.71

в том числе

- оплата труда (ОТ)

1 077.95

76 814.71

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 077.95	76 814.71
Итого накладные расходы	959.38	68 365.09
Итого сметная прибыль	441.96	31 494.04
Итого по разделу	2 479.29	176 673.84
Справочно		
затраты труда рабочих	128.63	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 479.29	
ВСЕГО строительные работы	2 479.29	176 673.84
в том числе		
всего прямые затраты	1 077.95	76 814.71
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 077.95	76 814.71
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 077.95	76 814.71
всего накладные расходы	959.38	68 365.09
всего сметная прибыль	441.96	31 494.04
ВСЕГО по смете	2 479.29	176 673.84
Всего прямые затраты	1 077.95	76 814.71
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 077.95	76 814.71
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 077.95	76 814.71
Всего накладные расходы	959.38	68 365.09
Всего сметная прибыль	441.96	31 494.04
Справочно		
затраты труда рабочих	128.63	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-30

по объекту: Расширение просеки ВЛ 220 кВ Амурская-Благовещенская №2

Наименование объекта изысканий: Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик: ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.30-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 11)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	297	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 297 знаков × 1	273,537.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					273,537.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	273,537.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	23.7500% от п.1.3	64,965.04
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	20,310.12
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	85,275.16

3	Итого по смете:					358,812.16
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Благовещенский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	448,515.20
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	3,126,150.94
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	3,126,150.94
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	354,277.41

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-30

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 30-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

Основание: Ф.579959-19.30-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Благовещенск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	66.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	135
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	127,591.20
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	1,792,656.36

1. Перевозка рабочих

66.00	x	135	x	2	x	3	x	71.60	=	127,591.20
										30
127591.20	x	14.05	=	1,792,656.36 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-30
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 30-ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.30-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	135
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки г. Благовещенск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	690
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 135 суток × 54 чел.	руб.	729,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 135 суток × 54 чел.	руб.	4,009,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Благовещенск:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Благовещенск			
3.1	Время в пути в одном направлении 690км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.53
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а так же на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(690 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 3 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	6,015.66
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	84,520.07
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	4,823,020.07
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	руб.	343,275.45

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.