

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-01

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. г.о. Свободный (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 219.09	31,14 тыс. руб.
Сметная стоимость	6 075.74 (103.73) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,683.93 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	338.86 чел. ч.
строительных работ	6 075.74 (103.73) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	550	1	550					
		1 ОТ					37.79	1.2	24,941.40	71.26	1,777,324.16
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,923.8					
		Итого по расценке					37.79		24,941.40		
		ФОТ							24,941.40		1,777,324.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22,197.85		1,581,818.50

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10,225.97		728,702.91
		Всего по позиции							57,365.22		
Пролет 1-29,30-33,44-46											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	12.49	1	12.49					
	1 ОТ						48.97	1.2	733.96	71.26	52,301.99
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	78.08748					
	Итого по расценке						48.97		733.96		
	ФОТ								733.96		52,301.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			653.22		46,548.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			300.92		21,443.82
		Всего по позиции							1,688.10		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						94.94	1.2	669.90	71.26	47,737.07
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	71.2656					
	Итого по расценке						94.94		669.90		
	ФОТ								669.90		47,737.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			596.21		42,485.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			274.66		19,572.20
		Всего по позиции							1,540.77		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.22	1	1.22					
	1 ОТ						125.96	1.2	184.41	71.26	13,141.06
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	19.6176					
	Итого по расценке						125.96		184.41		
	ФОТ								184.41		13,141.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			164.12		11,695.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			75.61		5,387.83
		Всего по позиции							424.14		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	12.49	1	12.49					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,730.21	71.26	123,294.76
	2 ЭМ						655.43	1.2	9,823.58		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,717.92	71.26	122,418.98
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	221.8224					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	127.24812					
	Итого по расценке						770.87		11,553.79		
	ФОТ								3,448.13		245,713.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,068.84		218,685.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,413.73		100,742.63
		Всего по позиции							16,036.36		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	12.49	1	12.49					
	1 ОТ						28.94	1.2	433.75	71.26	30,909.03

		2 ЭМ					163.66	1.2	2,452.94		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	428.96	71.26	30,567.69
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	55.60548					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	31.77456					
		Итого по расценке					192.60		2,886.69		
		ФОТ							862.71		61,476.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			767.81		54,714.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			353.71		25,205.46
		Всего по позиции							4,008.21		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,419.95	71.26	101,185.64
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	8,061.90		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,409.79	71.26	100,461.64
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	182.0448						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	104.4288						
	Итого по расценке						1,343.80		9,481.85		
	ФОТ								2,829.74		201,647.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,518.47		179,466.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,160.19		82,675.38
		Всего по позиции							13,160.51		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	5.88	1	5.88					
	1 ОТ						58.34	1.2	411.65	71.26	29,334.18
	2 ЭМ						330.42	1.2	2,331.44		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	407.70	71.26	29,052.70
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	52.77888						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	30.19968						
	Итого по расценке						388.76		2,743.09		
	ФОТ								819.35		58,386.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			729.22		51,964.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			335.93		23,938.62
		Всего по позиции							3,808.24		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.22	1	1.22					
	1 ОТ						326.82	1.2	478.46	71.26	34,095.06
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	2,712.50		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	474.34	71.26	33,801.47
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	61.3416						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	35.136						
	Итого по расценке						2,179.62		3,190.96		
	ФОТ								952.80		67,896.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			847.99		60,427.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			390.65		27,837.58
		Всего по позиции							4,429.60		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.22	1	1.22					
		1 ОТ					93.60	1.2	137.03	71.26	9,764.76
		2 ЭМ					531.14	1.2	777.59		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	135.98	71.26	9,689.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	17.568					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.07232					
		Итого по расценке					624.74		914.62		
		ФОТ							273.01		19,454.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			242.98		17,314.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			111.93		7,976.42
		Всего по позиции							1,269.53		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									103 730.68		
Итого прямые затраты по разделу									57 300.67	2 767 138.66	
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									31 140.72	2 219 087.71	
- эксплуатация машин и механизмов									26 159.95	548 050.95	
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									26 159.95	548 050.95	
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									4 574.69	325 992.41	
Итого ФОТ (справочно)									35 715.41	2 545 080.12	
Итого накладные расходы									31 786.71	2 265 121.29	
Итого сметная прибыль									14 643.30	1 043 482.85	
Итого по разделу									103 730.68	6 075 742.80	
Справочно											
затраты труда рабочих							3 683.93				
затраты труда машинистов							338.86				

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	103 730.68	
ВСЕГО строительные работы	103 730.68	6 075 742.80
в том числе		
всего прямые затраты	57 300.67	2 767 138.66
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов	26 159.95	548 050.95
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	26 159.95	548 050.95
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 574.69	325 992.41
всего ФОТ (справочно)	35 715.41	2 545 080.12
всего накладные расходы	31 786.71	2 265 121.29
всего сметная прибыль	14 643.30	1 043 482.85
ВСЕГО по смете	103 730.68	6 075 742.80
Всего прямые затраты	57 300.67	2 767 138.66
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	31 140.72	2 219 087.71
- эксплуатация машин и механизмов	26 159.95	548 050.95
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	26 159.95	548 050.95
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 574.69	325 992.41
Всего ФОТ (справочно)	35 715.41	2 545 080.12
Всего накладные расходы	31 786.71	2 265 121.29
Всего сметная прибыль	14 643.30	1 043 482.85
Справочно		
затраты труда рабочих		3 683.93
затраты труда машинистов		338.86

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)