

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Министроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Министроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Министроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Министроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Министроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Министроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Министроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Министроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Министроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Министроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Министроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Министроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Министроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Министроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Министрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-03
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Свободненский р-он Новгородский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	492.92	6.92	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 350.90	(	23.08	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 350.90	(	23.08	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	818.35		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	75.73		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	122	1	122					
		1 ОТ					37.79	1.2	5,532.46	71.26	394,243.10
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	648.552					
		Итого по расценке					37.79		5,532.46		
		ФОТ							5,532.46		394,243.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,923.89		350,876.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,268.31		161,639.67
		Всего по позиции							12,724.66		
Пролет 29-30,60-66											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.69	1	2.69					
	1 ОТ						48.97	1.2	158.08	71.26	11,264.78
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	16.81788					
	Итого по расценке						48.97		158.08		
	ФОТ								158.08		11,264.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			140.69		10,025.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.81		4,618.56
		Всего по позиции							363.58		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						94.94	1.2	149.25	71.26	10,635.56
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	15.8772					
	Итого по расценке						94.94		149.25		
	ФОТ								149.25		10,635.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			132.83		9,465.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			61.19		4,360.58
		Всего по позиции							343.27		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						125.96	1.2	46.86	71.26	3,339.24
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.9848					
	Итого по расценке						125.96		46.86		
	ФОТ								46.86		3,339.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.71		2,971.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.21		1,369.09
		Всего по позиции							107.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.69	1	2.69					
	1 ОТ						115.44	1.2	372.64	71.26	26,554.33
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,115.73		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	369.99	71.26	26,365.49
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	47.7744					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	27.40572					
	Итого по расценке						770.87		2,488.37		
	ФОТ								742.63		52,919.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			660.94		47,098.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			304.48		21,697.13
		Всего по позиции							3,453.79		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.69	1	2.69					
	1 ОТ						28.94	1.2	93.42	71.26	6,657.11

		2 ЭМ					163.66	1.2	528.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	92.39	71.26	6,583.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.97588					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.84336					
		Итого по расценке					192.60		621.71		
		ФОТ							185.81		13,240.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			165.37		11,784.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.18		5,428.74
		Всего по позиции							863.26		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						201.24	1.2	316.35	71.26	22,543.10
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,796.10		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	314.09	71.26	22,382.05
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	40.5576						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	23.2656						
	Итого по расценке						1,343.80		2,112.45		
	ФОТ								630.44		44,925.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.09		39,983.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.48		18,419.31
		Всего по позиции							2,932.02		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.31	1	1.31					
	1 ОТ						58.34	1.2	91.71	71.26	6,535.25
	2 ЭМ						330.42	1.2	519.42		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	90.83	71.26	6,472.55
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	11.75856						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.72816						
	Итого по расценке						388.76		611.13		
	ФОТ								182.54		13,007.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.46		11,576.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.84		5,333.20
		Всего по позиции							848.43		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.31	1	0.31					
	1 ОТ						326.82	1.2	121.58	71.26	8,663.79
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	689.24		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	120.53	71.26	8,588.97
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.5868						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.928						
	Итого по расценке						2,179.62		810.82		
	ФОТ								242.11		17,252.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			215.48		15,354.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.27		7,073.63
		Всего по позиции							1,125.57		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.31	1	0.31					
	1	ОТ					93.60	1.2	34.82	71.26	2,481.27
	2	ЭМ					531.14	1.2	197.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	34.55	71.26	2,462.03
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.464					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.55936					
		Итого по расценке					624.74		232.40		
		ФОТ							69.37		4,943.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.74		4,399.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.44		2,026.75
		Всего по позиции							322.58		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									23 084.94		
Итого прямые затраты по разделу									12 763.53		615 398.77
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									6 917.17		492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов									5 846.36		122 481.24
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									5 846.36		122 481.24
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 022.38		72 854.80
Итого ФОТ (справочно)									7 939.55		565 772.33
Итого накладные расходы									7 066.20		503 537.37
Итого сметная прибыль									3 255.21		231 966.66
Итого по разделу									23 084.94		1 350 902.80
Справочно											
затраты труда рабочих									818.35		
затраты труда машинистов									75.73		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	23 084.94	
ВСЕГО строительные работы	23 084.94	1 350 902.80
в том числе		
всего прямые затраты	12 763.53	615 398.77
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	6 917.17	492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов	5 846.36	122 481.24
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	5 846.36	122 481.24
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 022.38	72 854.80
всего ФОТ (справочно)	7 939.55	565 772.33
всего накладные расходы	7 066.20	503 537.37
всего сметная прибыль	3 255.21	231 966.66
ВСЕГО по смете	23 084.94	1 350 902.80
Всего прямые затраты	12 763.53	615 398.77
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	6 917.17	492 917.53
- эксплуатация машин и механизмов	5 846.36	122 481.24
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	5 846.36	122 481.24
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 022.38	72 854.80
Всего ФОТ (справочно)	7 939.55	565 772.33
Всего накладные расходы	7 066.20	503 537.37
Всего сметная прибыль	3 255.21	231 966.66
Справочно		
затраты труда рабочих		818.35
затраты труда машинистов		75.73

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)