

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-09

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	6 497.18	91.18 тыс. руб.
Сметная стоимость	17 733.31	(301.87)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	10,784.05	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	972.74	чел. ч.
строительных работ	17 733.31	(301.87)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1618	1	1,618					
		1 ОТ					37.79	1.2	73,373.06	71.26	5,228,564.26
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	8,601.288					
		Итого по расценке					37.79		73,373.06		
		ФОТ							73,373.06		5,228,564.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65,302.02		4,653,422.19

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30,082.95		2,143,711.35
		Всего по позиции							168,758.03		
Пролет 179-182,183-184,188-190,198-199,218-232,258-276											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	35.78	1	35.78					
	1 ОТ						48.97	1.2	2,102.58	71.26	149,829.85
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	223.69656					
	Итого по расценке						48.97		2,102.58		
	ФОТ								2,102.58		149,829.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,871.30		133,348.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			862.06		61,430.24
		Всего по позиции							4,835.94		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	16.97	1	16.97					
	1 ОТ						94.94	1.2	1,933.36	71.26	137,771.23
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	205.6764					
	Итого по расценке						94.94		1,933.36		
	ФОТ								1,933.36		137,771.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,720.69		122,616.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			792.68		56,486.20
		Всего по позиции							4,446.73		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.39	1	3.39					
	1 ОТ						125.96	1.2	512.41	71.26	36,514.34
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	54.5112					
	Итого по расценке						125.96		512.41		
	ФОТ								512.41		36,514.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			456.04		32,497.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			210.09		14,970.88
		Всего по позиции							1,178.54		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						59.22	1.2	9.24	71.26	658.44
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	0.9828					
	Итого по расценке						59.22		9.24		
	ФОТ								9.24		658.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.22		586.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		269.96
		Всего по позиции							21.25		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1 ОТ						115.62	1.2	8.32	71.26	592.88
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	0.8856					
	Итого по расценке						115.62		8.32		
	ФОТ								8.32		592.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.40		527.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.41		243.08
		Всего по позиции							19.13		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	35.91	1	35.91					
	1	ОТ					115.44	1.2	4,974.54	71.26	354,485.72
	2	ЭМ					655.43	1.2	28,243.79		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	4,939.21	71.26	351,968.10
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	637.7616					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	365.85108					
		Итого по расценке					770.87		33,218.33		
		ФОТ							9,913.75		706,453.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,823.24		628,743.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,064.64		289,646.07
		Всего по позиции							46,106.21		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	35.91	1	35.91					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,247.08	71.26	88,866.92
	2	ЭМ					163.66	1.2	7,052.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,233.29	71.26	87,884.25
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	159.87132					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	91.35504					
		Итого по расценке					192.60		8,299.52		
		ФОТ							2,480.37		176,751.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,207.53		157,308.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,016.95		72,467.98
		Всего по позиции							11,524.00		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	17.03	1	17.03					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,112.54	71.26	293,059.60
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	23,349.36		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,083.11	71.26	290,962.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	527.2488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	302.4528					
		Итого по расценке					1,343.80		27,461.90		
		ФОТ							8,195.65		584,022.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,294.13		519,779.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,360.22		239,449.03
		Всего по позиции							38,116.25		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	17.03	1	17.03					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,192.24	71.26	84,959.02
	2	ЭМ					330.42	1.2	6,752.46		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,180.79	71.26	84,143.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	152.86128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	87.46608					
		Итого по расценке					388.76		7,944.70		

		ФОТ							2,373.03		169,102.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,112.00		150,500.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			972.94		69,331.87
		Всего по позиции							11,029.64		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.39	1	3.39					
		1 ОТ					326.82	1.2	1,329.50	71.26	94,740.17
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	7,537.19		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,318.03	71.26	93,922.82
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	170.4492					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	97.632					
		Итого по расценке					2,179.62		8,866.69		
		ФОТ							2,647.53		188,662.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,356.30		167,910.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,085.49		77,351.83
		Всего по позиции							12,308.48		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.39	1	3.39					
		1 ОТ					93.60	1.2	380.76	71.26	27,132.96
		2 ЭМ					531.14	1.2	2,160.68		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	377.84	71.26	26,924.88
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	48.816					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	27.98784					
		Итого по расценке					624.74		2,541.44		
		ФОТ							758.60		54,057.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			675.15		48,111.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			311.03		22,163.71
		Всего по позиции							3,527.62		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									301 871.82		
Итого прямые затраты по разделу									166 271.55		8 070 434.91
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									91 175.63		6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов									75 095.92		1 573 259.52
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									75 095.92		1 573 259.52
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									13 132.27		935 805.57
Итого ФОТ (справочно)									104 307.90		7 432 980.96
Итого накладные расходы									92 834.02		6 615 353.05
Итого сметная прибыль									42 766.25		3 047 522.20
Итого по разделу									301 871.82		17 733 310.16
Справочно											
затраты труда рабочих									10 784.05		
затраты труда машинистов									972.74		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	301 871.82	
ВСЕГО строительные работы	301 871.82	17 733 310.16
в том числе		
всего прямые затраты	166 271.55	8 070 434.91
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов	75 095.92	1 573 259.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	75 095.92	1 573 259.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	13 132.27	935 805.57
всего ФОТ (справочно)	104 307.90	7 432 980.96
всего накладные расходы	92 834.02	6 615 353.05
всего сметная прибыль	42 766.25	3 047 522.20
ВСЕГО по смете	301 871.82	17 733 310.16
Всего прямые затраты	166 271.55	8 070 434.91
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	91 175.63	6 497 175.39
- эксплуатация машин и механизмов	75 095.92	1 573 259.52
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	75 095.92	1 573 259.52
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	13 132.27	935 805.57
Всего ФОТ (справочно)	104 307.90	7 432 980.96
Всего накладные расходы	92 834.02	6 615 353.05
Всего сметная прибыль	42 766.25	3 047 522.20
Справочно		
затраты труда рабочих		10 784.05
затраты труда машинистов		972.74

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)