

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-10

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Натальинское уч. л-во Благовещенского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	747.38	10.49	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 718.96	(	24.12	Нормативные затраты труда рабочих	1,251.56		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	1 718.96	(	24.12				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 179-182,183-184,188-190,198-199,218-232,258-276											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	35.78	1	35.78					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	3,857.03	71.26	274,851.96
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	460.27392					
		Итого по расценке					112.29		3,857.03		
		ФОТ							3,857.03		274,851.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,432.76		244,618.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,581.38		112,689.30
		Всего по позиции							8,871.17		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	16.97	1	16.97					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	5,269.71	71.26	375,519.53
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	628.84032					
		Итого по расценке					323.47		5,269.71		
		ФОТ							5,269.71		375,519.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,690.04		334,212.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,160.58		153,963.01
		Всего по позиции							12,120.33		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	3.39	1	3.39					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	1,322.69	71.26	94,254.89
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	157.8384					
		Итого по расценке					406.43		1,322.69		
		ФОТ							1,322.69		94,254.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,177.19		83,886.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			542.30		38,644.50
		Всего по позиции							3,042.18		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	16.42	71.26	1,170.09
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	1.95936					
		Итого по расценке					131.57		16.42		
		ФОТ							16.42		1,170.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.61		1,041.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.73		479.74
		Всего по позиции							37.76		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.06	1	0.06					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	22.16	71.26	1,579.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	2.64384					
		Итого по расценке					384.64		22.16		
		ФОТ							22.16		1,579.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.72		1,405.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.09		647.44
		Всего по позиции							50.97		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки

24 122.41

Итого прямые затраты по разделу

10 488.01

747 375.59

в том числе

- оплата труда (ОТ)

10 488.01

747 375.59

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	10 488.01	747 375.59
Итого накладные расходы	9 334.32	665 164.27
Итого сметная прибыль	4 300.08	306 423.99
Итого по разделу	24 122.41	1 718 963.85
Справочно		
затраты труда рабочих	1 251.56	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	24 122.41	
ВСЕГО строительные работы	24 122.41	1 718 963.85
в том числе		
всего прямые затраты	10 488.01	747 375.59
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 488.01	747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	10 488.01	747 375.59
всего накладные расходы	9 334.32	665 164.27
всего сметная прибыль	4 300.08	306 423.99
ВСЕГО по смете	24 122.41	1 718 963.85
Всего прямые затраты	10 488.01	747 375.59
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 488.01	747 375.59
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	10 488.01	747 375.59
Всего накладные расходы	9 334.32	665 164.27
Всего сметная прибыль	4 300.08	306 423.99
Справочно		
затраты труда рабочих	1 251.56	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)