

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса  
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,  
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации  
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование программного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК Госстройсмета-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Наименование редакции сметных нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Наименование субъекта Российской Федерации      | Амурская область |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации | 1 зона           |

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ<br><i>(наименование стройки)</i>                                |
| 30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2<br><i>(наименование объекта капитального строительства)</i> |

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-13

|                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2. Благовещенский р-он Новопетровский сельсовет<br><i>(наименование работ и затрат)</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                               |         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Составлен  | Базисно-индексным                                                             | методом |
| Основание: | Ф.579959-19.30-РД<br><i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i> |         |

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

|                    |          |   |        |                                      |          |       |           |
|--------------------|----------|---|--------|--------------------------------------|----------|-------|-----------|
|                    |          |   |        | Средства на оплату труда рабочих     | 3 452.92 | 48.46 | тыс. руб. |
| Сметная стоимость  | 9 444.41 | ( | 161.09 | Нормативные затраты труда рабочих    | 5,731.84 |       | чел. ч.   |
| в том числе:       |          |   |        | Нормативные затраты труда машинистов | 523.95   |       | чел. ч.   |
| строительных работ | 9 444.41 | ( | 161.09 |                                      |          |       |           |
| монтажных работ    | 0.00     | ( | 0.00   |                                      |          |       |           |
| оборудования       | 0.00     | ( | 0.00   |                                      |          |       |           |
| прочих затрат      | 0.00     | ( | 0.00   |                                      |          |       |           |

| № п.п.                         | Обоснование     | Наименование работ и затрат                                                               | Единица измерения | Количество |              |                             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |           | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------|----------------------------------------------|
|                                |                 |                                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего     |         |                                              |
| 1                              | 2               | 3                                                                                         | 4                 | 5          | 6            | 7                           | 8                                                                                                               | 9            | 10        | 11      | 12                                           |
| Раздел 1. Вырубка просеки      |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
| Срезка и сгребание кустарников |                 |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
| 1                              | ФЕР01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли                | 100 м2            | 857        | 1            | 857                         |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
|                                |                 | 1 ОТ                                                                                      |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           | 1.2          | 38,863.24 | 71.26   | 2,769,394.48                                 |
|                                |                 | ЗТ                                                                                        | чел.-ч            | 4.43       | 1.2          | 4,555.812                   |                                                                                                                 |              |           |         |                                              |
|                                |                 | Итого по расценке                                                                         |                   |            |              |                             | 37.79                                                                                                           |              | 38,863.24 |         |                                              |
|                                |                 | ФОТ                                                                                       |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              | 38,863.24 |         | 2,769,394.48                                 |
|                                | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                          |                                                                                                                 |              | 34,588.28 |         | 2,464,761.09                                 |

|                |                   |                                                                                           |        |       |     |           |        |     |                  |       |              |
|----------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----|-----------|--------|-----|------------------|-------|--------------|
|                | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41    |     | 41        |        |     | 15,933.93        |       | 1,135,451.74 |
|                |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |       |     |           |        |     | <b>89,385.45</b> |       |              |
| Пролет 233-338 |                   |                                                                                           |        |       |     |           |        |     |                  |       |              |
| 2              | ФЕР01-02-099-01   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см                            | 100 шт | 19.11 | 1   | 19.11     |        |     |                  |       |              |
|                | 1 ОТ              |                                                                                           |        |       |     |           | 48.97  | 1.2 | 1,122.98         | 71.26 | 80,023.55    |
|                | ЗТ                |                                                                                           | чел.-ч | 5.21  | 1.2 | 119.47572 |        |     |                  |       |              |
|                | Итого по расценке |                                                                                           |        |       |     |           | 48.97  |     | 1,122.98         |       |              |
|                | ФОТ               |                                                                                           |        |       |     |           |        |     | 1,122.98         |       | 80,023.55    |
|                | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89    |     | 89        |        |     | 999.45           |       | 71,220.96    |
|                | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41    |     | 41        |        |     | 460.42           |       | 32,809.66    |
|                |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |       |     |           |        |     | <b>2,582.85</b>  |       |              |
| 3              | ФЕР01-02-099-04   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см                            | 100 шт | 9.1   | 1   | 9.1       |        |     |                  |       |              |
|                | 1 ОТ              |                                                                                           |        |       |     |           | 94.94  | 1.2 | 1,036.74         | 71.26 | 73,878.09    |
|                | ЗТ                |                                                                                           | чел.-ч | 10.1  | 1.2 | 110.292   |        |     |                  |       |              |
|                | Итого по расценке |                                                                                           |        |       |     |           | 94.94  |     | 1,036.74         |       |              |
|                | ФОТ               |                                                                                           |        |       |     |           |        |     | 1,036.74         |       | 73,878.09    |
|                | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89    |     | 89        |        |     | 922.70           |       | 65,751.50    |
|                | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41    |     | 41        |        |     | 425.06           |       | 30,290.02    |
|                |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |       |     |           |        |     | <b>2,384.50</b>  |       |              |
| 4              | ФЕР01-02-099-05   | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см                            | 100 шт | 1.83  | 1   | 1.83      |        |     |                  |       |              |
|                | 1 ОТ              |                                                                                           |        |       |     |           | 125.96 | 1.2 | 276.61           | 71.26 | 19,711.23    |
|                | ЗТ                |                                                                                           | чел.-ч | 13.4  | 1.2 | 29.4264   |        |     |                  |       |              |
|                | Итого по расценке |                                                                                           |        |       |     |           | 125.96 |     | 276.61           |       |              |
|                | ФОТ               |                                                                                           |        |       |     |           |        |     | 276.61           |       | 19,711.23    |
|                | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89    |     | 89        |        |     | 246.18           |       | 17,542.99    |
|                | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41    |     | 41        |        |     | 113.41           |       | 8,081.60     |
|                |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |       |     |           |        |     | <b>636.20</b>    |       |              |
| 5              | ФЕР01-02-099-07   | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см             | 100 шт | 0.19  | 1   | 0.19      |        |     |                  |       |              |
|                | 1 ОТ              |                                                                                           |        |       |     |           | 59.22  | 1.2 | 13.50            | 71.26 | 962.01       |
|                | ЗТ                |                                                                                           | чел.-ч | 6.3   | 1.2 | 1.4364    |        |     |                  |       |              |
|                | Итого по расценке |                                                                                           |        |       |     |           | 59.22  |     | 13.50            |       |              |
|                | ФОТ               |                                                                                           |        |       |     |           |        |     | 13.50            |       | 962.01       |
|                | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89    |     | 89        |        |     | 12.02            |       | 856.19       |
|                | Пр/774-001.4      | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41    |     | 41        |        |     | 5.54             |       | 394.42       |
|                |                   | <b>Всего по позиции</b>                                                                   |        |       |     |           |        |     | <b>31.06</b>     |       |              |
| 6              | ФЕР01-02-099-10   | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см             | 100 шт | 0.09  | 1   | 0.09      |        |     |                  |       |              |
|                | 1 ОТ              |                                                                                           |        |       |     |           | 115.62 | 1.2 | 12.49            | 71.26 | 890.04       |
|                | ЗТ                |                                                                                           | чел.-ч | 12.3  | 1.2 | 1.3284    |        |     |                  |       |              |
|                | Итого по расценке |                                                                                           |        |       |     |           | 115.62 |     | 12.49            |       |              |
|                | ФОТ               |                                                                                           |        |       |     |           |        |     | 12.49            |       | 890.04       |

|    |                 |                                                                                                                   |        |      |     |          |          |     |                  |       |            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|----------|-----|------------------|-------|------------|
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |          |     | 11.12            |       | 792.14     |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |          |     | 5.12             |       | 364.92     |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |          |     | <b>28.73</b>     |       |            |
| 7  | ФЕР01-02-100-01 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см | 100 шт | 19.3 | 1   | 19.3     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 115.44   | 1.2 | 2,673.59         | 71.26 | 190,520.02 |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                |        |      |     |          | 655.43   | 1.2 | 15,179.76        |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                        |        |      |     |          | 114.62   | 1.2 | 2,654.60         | 71.26 | 189,166.80 |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 14.8 | 1.2 | 342.768  |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                               | чел.-ч | 8.49 | 1.2 | 196.6284 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 770.87   |     | 17,853.35        |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |          |     | 5,328.19         |       | 379,686.82 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |          |     | 4,742.09         |       | 337,921.27 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |          |     | 2,184.56         |       | 155,671.60 |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |          |     | <b>24,780.00</b> |       |            |
| 8  | ФЕР01-02-100-07 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01                                       | 100 шт | 19.3 | 1   | 19.3     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 28.94    | 1.2 | 670.25           | 71.26 | 47,762.02  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                |        |      |     |          | 163.66   | 1.2 | 3,790.37         |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                        |        |      |     |          | 28.62    | 1.2 | 662.84           | 71.26 | 47,233.98  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 3.71 | 1.2 | 85.9236  |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                               | чел.-ч | 2.12 | 1.2 | 49.0992  |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 192.60   |     | 4,460.62         |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |          |     | 1,333.09         |       | 94,996.00  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,186.45         |       | 84,546.44  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |          |     | 546.57           |       | 38,948.36  |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |          |     | <b>6,193.64</b>  |       |            |
| 9  | ФЕР01-02-100-02 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см | 100 шт | 9.19 | 1   | 9.19     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 201.24   | 1.2 | 2,219.27         | 71.26 | 158,145.18 |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                |        |      |     |          | 1,142.56 | 1.2 | 12,600.15        |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                        |        |      |     |          | 199.80   | 1.2 | 2,203.39         | 71.26 | 157,013.57 |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 25.8 | 1.2 | 284.5224 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                               | чел.-ч | 14.8 | 1.2 | 163.2144 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 1,343.80 |     | 14,819.42        |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                               |        |      |     |          |          |     | 4,422.66         |       | 315,158.75 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 89   |     | 89       |          |     | 3,936.17         |       | 280,491.29 |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                         | %      | 41   |     | 41       |          |     | 1,813.29         |       | 129,215.09 |
|    |                 | <b>Всего по позиции</b>                                                                                           |        |      |     |          |          |     | <b>20,568.88</b> |       |            |
| 10 | ФЕР01-02-100-08 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02                                       | 100 шт | 9.19 | 1   | 9.19     |          |     |                  |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                |        |      |     |          | 58.34    | 1.2 | 643.37           | 71.26 | 45,846.55  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                |        |      |     |          | 330.42   | 1.2 | 3,643.87         |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                        |        |      |     |          | 57.78    | 1.2 | 637.20           | 71.26 | 45,406.87  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                | чел.-ч | 7.48 | 1.2 | 82.48944 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                               | чел.-ч | 4.28 | 1.2 | 47.19984 |          |     |                  |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                 |        |      |     |          | 388.76   |     | 4,287.24         |       |            |

|    |                 |                                                                                                                      |        |      |     |          |          |     |          |       |            |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-----|----------|----------|-----|----------|-------|------------|
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 1,280.57 |       | 91,253.42  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,139.71 |       | 81,215.54  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 525.03   |       | 37,413.90  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |          |          |     | 5,951.98 |       |            |
| 11 | ФЕР01-02-100-03 | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см | 100 шт | 1.83 | 1   | 1.83     |          |     |          |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 326.82   | 1.2 | 717.70   | 71.26 | 51,143.30  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 1,852.80 | 1.2 | 4,068.75 |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 324.00   | 1.2 | 711.50   | 71.26 | 50,701.49  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 41.9 | 1.2 | 92.0124  |          |     |          |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 24   | 1.2 | 52.704   |          |     |          |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 2,179.62 |     | 4,786.45 |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 1,429.20 |       | 101,844.79 |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 1,271.99 |       | 90,641.86  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 585.97   |       | 41,756.36  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |          |          |     | 6,644.41 |       |            |
| 12 | ФЕР01-02-100-09 | При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03                                          | 100 шт | 1.83 | 1   | 1.83     |          |     |          |       |            |
|    | 1               | ОТ                                                                                                                   |        |      |     |          | 93.60    | 1.2 | 205.55   | 71.26 | 14,647.49  |
|    | 2               | ЭМ                                                                                                                   |        |      |     |          | 531.14   | 1.2 | 1,166.38 |       |            |
|    | 3               | в т.ч. ОТм                                                                                                           |        |      |     |          | 92.88    | 1.2 | 203.96   | 71.26 | 14,534.19  |
|    |                 | ЗТ                                                                                                                   | чел.-ч | 12   | 1.2 | 26.352   |          |     |          |       |            |
|    |                 | ЗТм                                                                                                                  | чел.-ч | 6.88 | 1.2 | 15.10848 |          |     |          |       |            |
|    |                 | Итого по расценке                                                                                                    |        |      |     |          | 624.74   |     | 1,371.93 |       |            |
|    |                 | ФОТ                                                                                                                  |        |      |     |          |          |     | 409.51   |       | 29,181.68  |
|    | Пр/812-001.4-1  | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 89   |     | 89       |          |     | 364.46   |       | 25,971.70  |
|    | Пр/774-001.4    | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                            | %      | 41   |     | 41       |          |     | 167.90   |       | 11,964.49  |
|    |                 | Всего по позиции                                                                                                     |        |      |     |          |          |     | 1,904.29 |       |            |

|                                                                            |  |  |  |  |  |          |  |  |            |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|------------|--|--------------|
| Итого по разделу 1. Вырубка просеки                                        |  |  |  |  |  |          |  |  | 161 091.99 |  |              |
| Итого прямые затраты по разделу                                            |  |  |  |  |  |          |  |  | 88 904.57  |  | 4 300 336.38 |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |          |  |  |            |  |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                        |  |  |  |  |  |          |  |  | 48 455.29  |  | 3 452 923.96 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                          |  |  |  |  |  |          |  |  | 40 449.28  |  | 847 412.42   |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |          |  |  |            |  |              |
| эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |          |  |  | 40 449.28  |  | 847 412.42   |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |          |  |  |            |  |              |
| оплата труда машинистов (ОТм)                                              |  |  |  |  |  |          |  |  | 7 073.49   |  | 504 056.90   |
| Итого ФОТ (справочно)                                                      |  |  |  |  |  |          |  |  | 55 528.78  |  | 3 956 980.86 |
| Итого накладные расходы                                                    |  |  |  |  |  |          |  |  | 49 420.62  |  | 3 521 712.97 |
| Итого сметная прибыль                                                      |  |  |  |  |  |          |  |  | 22 766.80  |  | 1 622 362.16 |
| Итого по разделу                                                           |  |  |  |  |  |          |  |  | 161 091.99 |  | 9 444 411.51 |
| Справочно                                                                  |  |  |  |  |  |          |  |  |            |  |              |
| затраты труда рабочих                                                      |  |  |  |  |  | 5 731.84 |  |  |            |  |              |
| затраты труда машинистов                                                   |  |  |  |  |  | 523.95   |  |  |            |  |              |

|                                                                                   |            |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| ВСЕГО по смете                                                                    |            |              |
| Итого по всем разделам                                                            | 161 091.99 |              |
| ВСЕГО строительные работы                                                         | 161 091.99 | 9 444 411.51 |
| в том числе                                                                       |            |              |
| всего прямые затраты                                                              | 88 904.57  | 4 300 336.38 |
| в том числе                                                                       |            |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                               | 48 455.29  | 3 452 923.96 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 40 449.28  | 847 412.42   |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 40 449.28  | 847 412.42   |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 7 073.49   | 504 056.90   |
| всего ФОТ (справочно)                                                             | 55 528.78  | 3 956 980.86 |
| всего накладные расходы                                                           | 49 420.62  | 3 521 712.97 |
| всего сметная прибыль                                                             | 22 766.80  | 1 622 362.16 |
| ВСЕГО по смете                                                                    | 161 091.99 | 9 444 411.51 |
| Всего прямые затраты                                                              | 88 904.57  | 4 300 336.38 |
| в том числе                                                                       |            |              |
| - оплата труда рабочих (ОТ)                                                       | 48 455.29  | 3 452 923.96 |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 | 40 449.28  | 847 412.42   |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов | 40 449.28  | 847 412.42   |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            | 7 073.49   | 504 056.90   |
| Всего ФОТ (справочно)                                                             | 55 528.78  | 3 956 980.86 |
| Всего накладные расходы                                                           | 49 420.62  | 3 521 712.97 |
| Всего сметная прибыль                                                             | 22 766.80  | 1 622 362.16 |
| Справочно                                                                         |            |              |
| затраты труда рабочих                                                             | 5 731.84   |              |
| затраты труда машинистов                                                          | 523.95     |              |

Составил: \_\_\_\_\_ / Григорова И. А. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / Черкасов А. В. /  
должность, подпись (инициалы, фамилия)