

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-30-19

30 ВЛ 220 Амурская-Благовещенская №2, г.о. Благовещенск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.30-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	646.24	9.07	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 769.08	(	30.20	Нормативные затраты труда рабочих	1,072.72		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	98.58		чел. ч.
строительных работ	1 769.08	(	30.20				
монтажных работ	0.00	(	0.00				
оборудования	0.00	(	0.00				
прочих затрат	0.00	(	0.00				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокося в ручную: при средней поросли	100 м2	160	1	160					
		1 ОТ					37.79	1.2	7,255.68	71.26	517,039.76
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	850.56					
		Итого по расценке					37.79		7,255.68		
		ФОТ							7,255.68		517,039.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,457.56		460,165.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,974.83		211,986.30
		Всего по позиции							16,688.07		
Пролет 428-429,436-437,440-473											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.32	1	3.32					
	1	ОТ					48.97	1.2	195.10	71.26	13,902.83
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	20.75664					
		Итого по расценке					48.97		195.10		
		ФОТ							195.10		13,902.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			173.64		12,373.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.99		5,700.16
		Всего по позиции							448.73		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.56	1	1.56					
	1	ОТ					94.94	1.2	177.73	71.26	12,665.04
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	18.9072					
		Итого по расценке					94.94		177.73		
		ФОТ							177.73		12,665.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			158.18		11,271.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.87		5,192.67
		Всего по позиции							408.78		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1	ОТ					125.96	1.2	48.37	71.26	3,446.85
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.1456					
		Итого по расценке					125.96		48.37		
		ФОТ							48.37		3,446.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			43.05		3,067.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.83		1,413.21
		Всего по позиции							111.25		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1	ОТ					59.22	1.2	27.00	71.26	1,924.02
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	2.8728					
		Итого по расценке					59.22		27.00		
		ФОТ							27.00		1,924.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.03		1,712.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.07		788.85
		Всего по позиции							62.10		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.17	1	0.17					
	1	ОТ					115.62	1.2	23.59	71.26	1,681.02
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	2.5092					
		Итого по расценке					115.62		23.59		
		ФОТ							23.59		1,681.02

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.00		1,496.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.67		689.22
		Всего по позиции							54.26		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	3.7	1	3.7					
	1	ОТ					115.44	1.2	512.55	71.26	36,524.31
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,910.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	508.91	71.26	36,264.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	65.712					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	37.6956					
		Итого по расценке					770.87		3,422.66		
		ФОТ							1,021.46		72,789.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			909.10		64,782.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			418.80		29,843.59
		Всего по позиции							4,750.56		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	3.7	1	3.7					
	1	ОТ					28.94	1.2	128.49	71.26	9,156.20
	2	ЭМ					163.66	1.2	726.65		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	127.07	71.26	9,055.01
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	16.4724					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	9.4128					
		Итого по расценке					192.60		855.14		
		ФОТ							255.56		18,211.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			227.45		16,207.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			104.78		7,466.60
		Всего по позиции							1,187.37		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.73	1	1.73					
	1	ОТ					201.24	1.2	417.77	71.26	29,770.29
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,371.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	414.78	71.26	29,557.22
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	53.5608					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	30.7248					
		Итого по расценке					1,343.80		2,789.72		
		ФОТ							832.55		59,327.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			740.97		52,801.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			341.35		24,324.28
		Всего по позиции							3,872.04		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.73	1	1.73					
	1	ОТ					58.34	1.2	121.11	71.26	8,630.30
	2	ЭМ					330.42	1.2	685.95		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	119.95	71.26	8,547.64
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.52848					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	8.88528					
		Итого по расценке					388.76		807.06		

		ФОТ							241.06		17,177.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			214.54		15,288.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			98.83		7,042.96
		Всего по позиции							1,120.43		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.32	1	0.32					
		1 ОТ					326.82	1.2	125.50	71.26	8,943.13
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	711.48		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	124.42	71.26	8,866.17
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	16.0896					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	9.216					
		Итого по расценке					2,179.62		836.98		
		ФОТ							249.92		17,809.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.43		15,850.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.47		7,301.81
		Всего по позиции							1,161.88		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.32	1	0.32					
		1 ОТ					93.60	1.2	35.94	71.26	2,561.08
		2 ЭМ					531.14	1.2	203.96		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	35.67	71.26	2,541.84
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.608					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.64192					
		Итого по расценке					624.74		239.90		
		ФОТ							71.61		5,102.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.73		4,541.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.36		2,092.20
		Всего по позиции							332.99		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									30 198.46		
Итого прямые затраты по разделу									16 678.93		805 676.43
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									9 068.83		646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов									7 610.10		159 431.60
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									7 610.10		159 431.60
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 330.80		94 832.81
Итого ФОТ (справочно)									10 399.63		741 077.64
Итого накладные расходы									9 255.68		659 559.12
Итого сметная прибыль									4 263.85		303 841.85
Итого по разделу									30 198.46		1 769 077.40
Справочно											
затраты труда рабочих									1 072.72		
затраты труда машинистов									98.58		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	30 198.46	
ВСЕГО строительные работы	30 198.46	1 769 077.40
в том числе		
всего прямые затраты	16 678.93	805 676.43
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов	7 610.10	159 431.60
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 610.10	159 431.60
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 330.80	94 832.81
всего ФОТ (справочно)	10 399.63	741 077.64
всего накладные расходы	9 255.68	659 559.12
всего сметная прибыль	4 263.85	303 841.85
ВСЕГО по смете	30 198.46	1 769 077.40
Всего прямые затраты	16 678.93	805 676.43
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	9 068.83	646 244.83
- эксплуатация машин и механизмов	7 610.10	159 431.60
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	7 610.10	159 431.60
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 330.80	94 832.81
Всего ФОТ (справочно)	10 399.63	741 077.64
Всего накладные расходы	9 255.68	659 559.12
Всего сметная прибыль	4 263.85	303 841.85
Справочно		
затраты труда рабочих		1 072.72
затраты труда машинистов		98.58

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)