

31. ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп. ПС Хвойная

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-31

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта)

Сметная стоимость

329.35 тыс.руб.

Средства на оплату труда

115.81 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-31-01	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	10.67	0.00	0.00	0.00	10.67	3.72	
2	02-31-02	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	0.82	0.00	0.00	0.00	0.82	0.36	
3	02-31-03	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	7.16	0.00	0.00	0.00	7.16	2.51	
4	02-31-04	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	0.54	0.00	0.00	0.00	0.54	0.24	
5	02-31-05	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	1.33	0.00	0.00	0.00	1.33	0.46	
6	02-31-06	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	0.05	
7	02-31-07	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	34.81	0.00	0.00	0.00	34.81	11.89	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-31-08	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	3.11	0.00	0.00	0.00	3.11	1.35	
9	02-31-09	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	9.90	0.00	0.00	0.00	9.90	3.36	
10	02-31-10	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	0.86	0.00	0.00	0.00	0.86	0.37	
11	02-31-11	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	40.87	0.00	0.00	0.00	40.87	14.06	
12	02-31-12	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	3.36	0.00	0.00	0.00	3.36	1.46	
13	02-31-13	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	37.67	0.00	0.00	0.00	37.67	12.90	
14	02-31-14	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	3.25	0.00	0.00	0.00	3.25	1.41	
15	02-31-15	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	52.58	0.00	0.00	0.00	52.58	17.94	
16	02-31-16	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	4.46	0.00	0.00	0.00	4.46	1.94	
17	02-31-17	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	49.11	0.00	0.00	0.00	49.11	17.01	
18	02-31-18	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	3.92	0.00	0.00	0.00	3.92	1.71	
19	02-31-19	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	55.33	0.00	0.00	0.00	55.33	19.19	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	02-31-20	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	4.38	0.00	0.00	0.00	4.38	1.91	
21	02-31-21	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	4.89	0.00	0.00	0.00	4.89	1.90	
22	02-31-22	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.09	
23	Итого по разделу: Локальные сметы		329.35	0.00	0.00	0.00	329.35	115.81	
Всего по смете									
	Всего по смете		329.35	0.00	0.00	0.00	329.35	115.81	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

31. ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп. ПС Хвойная

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-31

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта)

Сметная стоимость

19629.27 тыс.руб.

Средства на оплату труда

8252.76 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-31-01	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	631.99	0.00	0.00	0.00	631.99	265.37	
2	02-31-02	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет	58.54	0.00	0.00	0.00	58.54	25.45	
3	02-31-03	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	425.36	0.00	0.00	0.00	425.36	178.71	
4	02-31-04	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва	38.72	0.00	0.00	0.00	38.72	16.83	
5	02-31-05	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	77.60	0.00	0.00	0.00	77.60	32.50	
6	02-31-06	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет	7.78	0.00	0.00	0.00	7.78	3.38	
7	02-31-07	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	2 024.98	0.00	0.00	0.00	2 024.98	847.02	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-31-08	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет	221.88	0.00	0.00	0.00	221.88	96.47	
9	02-31-09	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	572.57	0.00	0.00	0.00	572.57	239.20	
10	02-31-10	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет	61.35	0.00	0.00	0.00	61.35	26.67	
11	02-31-11	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	2 391.92	0.00	0.00	0.00	2 391.92	1001.78	
12	02-31-12	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринославский сельсовет	239.38	0.00	0.00	0.00	239.38	104.08	
13	02-31-13	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	2 197.11	0.00	0.00	0.00	2 197.11	919.53	
14	02-31-14	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва	231.75	0.00	0.00	0.00	231.75	100.76	
15	02-31-15	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	3 056.98	0.00	0.00	0.00	3 056.98	1 278.53	
16	02-31-16	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет	317.75	0.00	0.00	0.00	317.75	138.15	
17	02-31-17	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	2 890.02	0.00	0.00	0.00	2 890.02	1211.82	
18	02-31-18	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет	279.64	0.00	0.00	0.00	279.64	121.58	
19	02-31-19	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	3 260.07	0.00	0.00	0.00	3 260.07	1 367.34	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	02-31-20	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет	312.32	0.00	0.00	0.00	312.32	135.79	
21	02-31-21	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	316.24	0.00	0.00	0.00	316.24	135.13	
22	02-31-22	31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск	15.32	0.00	0.00	0.00	15.32	6.66	
23	Итого по разделу: Локальные сметы		19 629.27	0.00	0.00	0.00	19 629.27	8 252.76	
Всего по смете									
	Всего по смете		19 629.27	0.00	0.00	0.00	19 629.27	8 252.76	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-01

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	233.60	3.28 тыс. руб.
Сметная стоимость	631.99	(10.67)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	387.56	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	33.03	чел. ч.
строительных работ	631.99	(10.67)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	59	1	59					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,675.53	71.26	190,658.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	313.644					
		Итого по расценке					37.79		2,675.53		
		ФОТ							2,675.53		190,658.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,381.22		169,685.86

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,096.97		78,169.89
		Всего по позиции							6,153.72		
Пролет 5-21,22-26 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 1-5 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.07	1	1.07					
	1 ОТ						48.97	1.2	62.88	71.26	4,480.83
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	6.68964					
	Итого по расценке						48.97		62.88		
	ФОТ								62.88		4,480.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.96		3,987.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.78		1,837.14
		Всего по позиции							144.62		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.54	1	0.54					
	1 ОТ						94.94	1.2	61.52	71.26	4,383.92
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	6.5448					
	Итого по расценке						94.94		61.52		
	ФОТ								61.52		4,383.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.75		3,901.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.22		1,797.41
		Всего по позиции							141.49		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.19	1	0.19					
	1 ОТ						125.96	1.2	28.72	71.26	2,046.59
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	3.0552					
	Итого по расценке						125.96		28.72		
	ФОТ								28.72		2,046.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.56		1,821.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.78		839.10
		Всего по позиции							66.06		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.07	1	1.07					
	1 ОТ						115.44	1.2	148.22	71.26	10,562.16
	2 ЭМ						655.43	1.2	841.57		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	147.17	71.26	10,487.33
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	19.0032					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	10.90116					
	Итого по расценке						770.87		989.79		
	ФОТ								295.39		21,049.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			262.90		18,734.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			121.11		8,630.29
		Всего по позиции							1,373.80		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.07	1	1.07					
	1 ОТ						28.94	1.2	37.16	71.26	2,648.02
	2 ЭМ						163.66	1.2	210.14		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	36.75	71.26	2,618.81
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	4.76364					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	2.72208					
		Итого по расценке					192.60		247.30		
		ФОТ							73.91		5,266.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.78		4,687.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.30		2,159.40
		Всего по позиции							343.38		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.54	1	0.54					
		1 ОТ					201.24	1.2	130.40	71.26	9,292.30
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	740.38		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	129.47	71.26	9,226.03
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	16.7184					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	9.5904					
		Итого по расценке					1,343.80		870.78		
		ФОТ							259.87		18,518.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			231.28		16,481.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.55		7,592.52
		Всего по позиции							1,208.61		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.54	1	0.54					
		1 ОТ					58.34	1.2	37.80	71.26	2,693.63
		2 ЭМ					330.42	1.2	214.11		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	37.44	71.26	2,667.97
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.84704					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.77344					
		Итого по расценке					388.76		251.91		
		ФОТ							75.24		5,361.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			66.96		4,771.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.85		2,198.26
		Всего по позиции							349.72		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.19	1	0.19					
		1 ОТ					326.82	1.2	74.51	71.26	5,309.58
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	422.44		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	73.87	71.26	5,263.98
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.5532					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.472					
		Итого по расценке					2,179.62		496.95		
		ФОТ							148.38		10,573.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			132.06		9,410.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			60.84		4,335.16
		Всего по позиции							689.85		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.19	1	0.19					
		1 ОТ					93.60	1.2	21.34	71.26	1,520.69

	2	ЭМ					531.14	1.2	121.10		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	21.18	71.26	1,509.29
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.736					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.56864					
		Итого по расценке					624.74		142.44		
		ФОТ							42.52		3,029.98
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.84		2,696.68
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.43		1,242.29
		Всего по позиции							197.71		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									10 668.96		
Итого прямые затраты по разделу									5 827.82		287 013.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 278.08		233 595.99
- эксплуатация машин и механизмов									2 549.74		53 417.05
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 549.74		53 417.05
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									445.88		31 773.41
Итого ФОТ (справочно)									3 723.96		265 369.40
Итого накладные расходы									3 314.31		236 178.77
Итого сметная прибыль									1 526.83		108 801.46
Итого по разделу									10 668.96		631 993.27
Справочно											
затраты труда рабочих											387.56
затраты труда машинистов											33.03
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									10 668.96		
ВСЕГО строительные работы									10 668.96		631 993.27
в том числе											
всего прямые затраты									5 827.82		287 013.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 278.08		233 595.99
- эксплуатация машин и механизмов									2 549.74		53 417.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 549.74		53 417.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									445.88		31 773.41
всего ФОТ (справочно)									3 723.96		265 369.40
всего накладные расходы									3 314.31		236 178.77
всего сметная прибыль									1 526.83		108 801.46
ВСЕГО по смете									10 668.96		631 993.27
Всего прямые затраты									5 827.82		287 013.04
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									3 278.08		233 595.99
- эксплуатация машин и механизмов									2 549.74		53 417.05
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 549.74		53 417.05
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									445.88		31 773.41
Всего ФОТ (справочно)									3 723.96		265 369.40
Всего накладные расходы									3 314.31		236 178.77
Всего сметная прибыль									1 526.83		108 801.46
Справочно											
затраты труда рабочих											387.56
затраты труда машинистов											33.03

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-02

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Успеновский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	25.45	0.36 тыс. руб.
Сметная стоимость	58.54	(0.82) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	42.62	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	58.54	(0.82) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 5-21,22-26 (Завитинский р-он гор. Пос. Завитинск 1-5 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.07	1	1.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	115.34	71.26	8,219.13
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	13.76448					
		Итого по расценке					112.29		115.34		
		ФОТ							115.34		8,219.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.65		7,315.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.29		3,369.84
		Всего по позиции							265.28		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.54	1	0.54					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	167.69	71.26	11,949.59
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	20.01024					
		Итого по расценке					323.47		167.69		
		ФОТ							167.69		11,949.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.24		10,635.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.75		4,899.33
		Всего по позиции							385.68		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.19	1	0.19					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	74.13	71.26	5,282.50
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	8.8464					
		Итого по расценке					406.43		74.13		
		ФОТ							74.13		5,282.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.98		4,701.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.39		2,165.83
		Всего по позиции							170.50		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									821.46		
Итого прямые затраты по разделу									357.16		25 451.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									357.16		25 451.22
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									357.16		25 451.22
Итого накладные расходы									317.87		22 651.60
Итого сметная прибыль									146.43		10 435.00
Итого по разделу									821.46		58 537.82
Справочно											
затраты труда рабочих						42.62					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	821.46	
ВСЕГО строительные работы	821.46	58 537.82
в том числе		
всего прямые затраты	357.16	25 451.22
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	357.16	25 451.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	357.16	25 451.22
всего накладные расходы	317.87	22 651.60
всего сметная прибыль	146.43	10 435.00
ВСЕГО по смете	821.46	58 537.82
Всего прямые затраты	357.16	25 451.22
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	357.16	25 451.22
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	357.16	25 451.22
Всего накладные расходы	317.87	22 651.60
Всего сметная прибыль	146.43	10 435.00
Справочно		
затраты труда рабочих		42.62
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-03

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	157.68	2.21	тыс. руб.
Сметная стоимость	425.36	(	7.16	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	261.57	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	21.86	чел. ч.
строительных работ	425.36	(	7.16	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(	0.00	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(	0.00	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(	0.00	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	40	1	40					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,813.92	71.26	129,259.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	212.64					
		Итого по расценке					37.79		1,813.92		
		ФОТ							1,813.92		129,259.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,614.39		115,041.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			743.71		52,996.58
		Всего по позиции							4,172.02		
Пролет 21-22											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.72	1	0.72					
	1 ОТ						48.97	1.2	42.31	71.26	3,015.01
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	4.50144					
	Итого по расценке						48.97		42.31		
	ФОТ								42.31		3,015.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.66		2,683.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.35		1,236.15
		Всего по позиции							97.32		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.36	1	0.36					
	1 ОТ						94.94	1.2	41.01	71.26	2,922.37
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	4.3632					
	Итого по расценке						94.94		41.01		
	ФОТ								41.01		2,922.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.50		2,600.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.81		1,198.17
		Всего по позиции							94.32		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
	Итого по расценке						125.96		18.14		
	ФОТ								18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							41.72		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.72	1	0.72					
	1 ОТ						115.44	1.2	99.74	71.26	7,107.47
	2 ЭМ						655.43	1.2	566.29		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	99.03	71.26	7,056.88
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	12.7872					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	7.33536					
	Итого по расценке						770.87		666.03		
	ФОТ								198.77		14,164.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			176.91		12,606.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.50		5,807.38
		Всего по позиции							924.44		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.72	1	0.72					
	1 ОТ						28.94	1.2	25.00	71.26	1,781.50
	2 ЭМ						163.66	1.2	141.40		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	24.73	71.26	1,762.26
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.20544					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.83168					
		Итого по расценке					192.60		166.40		
		ФОТ							49.73		3,543.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.26		3,153.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.39		1,452.94
		Всего по позиции							231.05		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.36	1	0.36					
		1 ОТ					201.24	1.2	86.94	71.26	6,195.34
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	493.59		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	86.31	71.26	6,150.45
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	11.1456					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.3936					
		Итого по расценке					1,343.80		580.53		
		ФОТ							173.25		12,345.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.19		10,987.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.03		5,061.77
		Всего по позиции							805.75		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.36	1	0.36					
		1 ОТ					58.34	1.2	25.20	71.26	1,795.75
		2 ЭМ					330.42	1.2	142.74		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	24.96	71.26	1,778.65
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.23136					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.84896					
		Итого по расценке					388.76		167.94		
		ФОТ							50.16		3,574.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.64		3,181.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.57		1,465.50
		Всего по позиции							233.15		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					326.82	1.2	47.06	71.26	3,353.50
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	266.80		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	46.66	71.26	3,324.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.0336					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.456					
		Итого по расценке					2,179.62		313.86		
		ФОТ							93.72		6,678.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.41		5,943.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.43		2,738.18
		Всего по позиции							435.70		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					93.60	1.2	13.48	71.26	960.58

	2	ЭМ					531.14	1.2	76.48		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	13.37	71.26	952.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.728					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.99072					
		Итого по расценке					624.74		89.96		
		ФОТ							26.85		1,913.33
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.90		1,702.86
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.01		784.47
		Всего по позиции							124.87		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									7 160.34		
Итого прямые затраты по разделу									3 900.10		193 033.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 212.80		157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов									1 687.30		35 348.94
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 687.30		35 348.94
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									295.06		21 025.98
Итого ФОТ (справочно)									2 507.86		178 710.10
Итого накладные расходы									2 232.00		159 052.00
Итого сметная прибыль									1 028.24		73 271.13
Итого по разделу									7 160.34		425 356.19
Справочно											
затраты труда рабочих											261.57
затраты труда машинистов											21.86
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									7 160.34		
ВСЕГО строительные работы									7 160.34		425 356.19
в том числе											
всего прямые затраты									3 900.10		193 033.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 212.80		157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов									1 687.30		35 348.94
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 687.30		35 348.94
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									295.06		21 025.98
всего ФОТ (справочно)									2 507.86		178 710.10
всего накладные расходы									2 232.00		159 052.00
всего сметная прибыль									1 028.24		73 271.13
ВСЕГО по смете									7 160.34		425 356.19
Всего прямые затраты									3 900.10		193 033.06
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 212.80		157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов									1 687.30		35 348.94
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 687.30		35 348.94
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									295.06		21 025.98
Всего ФОТ (справочно)									2 507.86		178 710.10
Всего накладные расходы									2 232.00		159 052.00
Всего сметная прибыль									1 028.24		73 271.13
Справочно											
затраты труда рабочих											261.57
затраты труда машинистов											21.86

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-04

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	16.83	0.24	тыс. руб.				
Сметная стоимость		38.72	(0.54)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	28.19		чел. ч.			
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.			
строительных работ		38.72	(0.54)	тыс. руб.							
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.							
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.							
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.							

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 21-22											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.72	1	0.72					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	77.61	71.26	5,530.49
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	9.26208					
		Итого по расценке					112.29		77.61		
		ФОТ							77.61		5,530.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.07		4,922.14

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.82		2,267.50
		Всего по позиции							178.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.36	1	0.36					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	111.79	71.26	7,966.16
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	13.34016					
		Итого по расценке					323.47		111.79		
		ФОТ							111.79		7,966.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.49		7,089.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.83		3,266.13
		Всего по позиции							257.11		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.12	1	0.12					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	46.82	71.26	3,336.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.5872					
		Итого по расценке					406.43		46.82		
		ФОТ							46.82		3,336.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.67		2,969.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.20		1,367.92
		Всего по позиции							107.69		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									543.30		
Итого прямые затраты по разделу									236.22		16 833.04
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									236.22		16 833.04
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									236.22		16 833.04
Итого накладные расходы									210.23		14 981.41
Итого сметная прибыль									96.85		6 901.55
Итого по разделу									543.30		38 716.00
Справочно											
затраты труда рабочих						28.19					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	543.30	
ВСЕГО строительные работы	543.30	38 716.00
в том числе		
всего прямые затраты	236.22	16 833.04
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	236.22	16 833.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	236.22	16 833.04
всего накладные расходы	210.23	14 981.41
всего сметная прибыль	96.85	6 901.55
ВСЕГО по смете	543.30	38 716.00
Всего прямые затраты	236.22	16 833.04
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	236.22	16 833.04
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	236.22	16 833.04
Всего накладные расходы	210.23	14 981.41
Всего сметная прибыль	96.85	6 901.55
Справочно		
затраты труда рабочих		28.19
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-05

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД	
	(проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	28.29	0.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	77.60	(	1.33	Нормативные затраты труда рабочих	46.98	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	4.37	чел. ч.
строительных работ	77.60	(	1.33			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	7	1	7					
		1 ОТ					37.79	1.2	317.44	71.26	22,620.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	37.212					
		Итого по расценке					37.79		317.44		
		ФОТ							317.44		22,620.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.52		20,132.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.15		9,274.52
		Всего по позиции							730.11		
Пролет 26-77											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						48.97	1.2	7.64	71.26	544.43
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	0.81276					
	Итого по расценке						48.97		7.64		
	ФОТ								7.64		544.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.80		484.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.13		223.22
		Всего по позиции							17.57		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						94.94	1.2	7.97	71.26	567.94
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	0.8484					
	Итого по расценке						94.94		7.97		
	ФОТ								7.97		567.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.09		505.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.27		232.86
		Всего по позиции							18.33		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
	Итого по расценке						125.96		4.53		
	ФОТ								4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						115.44	1.2	18.01	71.26	1,283.39
	2 ЭМ						655.43	1.2	102.25		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	17.88	71.26	1,274.13
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	2.3088					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	1.32444					
	Итого по расценке						770.87		120.26		
	ФОТ								35.89		2,557.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.94		2,276.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.71		1,048.58
		Всего по позиции							166.91		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						28.94	1.2	4.51	71.26	321.38
	2 ЭМ						163.66	1.2	25.53		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.57876					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.33072					
		Итого по расценке					192.60		30.04		
		ФОТ							8.97		639.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.98		568.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.68		262.07
		Всего по позиции							41.70		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					201.24	1.2	16.90	71.26	1,204.29
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	95.98		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	16.78	71.26	1,195.74
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2.1672					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.2432					
		Итого по расценке					1,343.80		112.88		
		ФОТ							33.68		2,400.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.98		2,136.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.81		984.01
		Всего по позиции							156.67		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					58.34	1.2	4.90	71.26	349.17
		2 ЭМ					330.42	1.2	27.76		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	4.85	71.26	345.61
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.62832					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.35952					
		Итого по расценке					388.76		32.66		
		ФОТ							9.75		694.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.68		618.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.00		284.86
		Всего по позиции							45.34		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	66.70		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864					
		Итого по расценке					2,179.62		78.47		
		ФОТ							23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		684.54
		Всего по позиции							108.93		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					93.60	1.2	3.37	71.26	240.15

	2	ЭМ					531.14	1.2	19.12		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768					
		Итого по расценке					624.74		22.49		
		ФОТ							6.71		478.16
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.97		425.56
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.75		196.05
		Всего по позиции							31.21		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									1 327.19		
Итого прямые затраты по разделу									734.38		35 360.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									397.04		28 293.06
- эксплуатация машин и механизмов									337.34		7 067.27
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									337.34		7 067.27
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									58.97		4 202.20
Итого ФОТ (справочно)									456.01		32 495.26
Итого накладные расходы									405.84		28 920.78
Итого сметная прибыль									186.97		13 323.06
Итого по разделу									1 327.19		77 604.17
Справочно											
затраты труда рабочих							46.98				
затраты труда машинистов							4.37				
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									1 327.19		
ВСЕГО строительные работы									1 327.19		77 604.17
в том числе											
всего прямые затраты									734.38		35 360.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									397.04		28 293.06
- эксплуатация машин и механизмов									337.34		7 067.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									337.34		7 067.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									58.97		4 202.20
всего ФОТ (справочно)									456.01		32 495.26
всего накладные расходы									405.84		28 920.78
всего сметная прибыль									186.97		13 323.06
ВСЕГО по смете									1 327.19		77 604.17
Всего прямые затраты									734.38		35 360.33
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									397.04		28 293.06
- эксплуатация машин и механизмов									337.34		7 067.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									337.34		7 067.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									58.97		4 202.20
Всего ФОТ (справочно)									456.01		32 495.26
Всего накладные расходы									405.84		28 920.78
Всего сметная прибыль									186.97		13 323.06
Справочно											
затраты труда рабочих							46.98				
затраты труда машинистов							4.37				

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-06

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	3.38	0.05 тыс. руб.
Сметная стоимость	7.78	(0.11) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5.66	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	7.78	(0.11) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 26-77											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	14.01	71.26	998.35
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1.67232					
		Итого по расценке					112.29		14.01		
		ФОТ							14.01		998.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.47		888.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.74		409.32
		Всего по позиции							32.22		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	21.74	71.26	1,549.19
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	2.59392					
		Итого по расценке					323.47		21.74		
		ФОТ							21.74		1,549.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.35		1,378.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.91		635.17
		Всего по позиции							50.00		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							26.93		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									109.15		
Итого прямые затраты по разделу									47.46		3 381.99
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									47.46		3 381.99
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									47.46		3 381.99
Итого накладные расходы									42.24		3 009.97
Итого сметная прибыль									19.45		1 386.61
Итого по разделу									109.15		7 778.57
Справочно											
затраты труда рабочих									5.66		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	109.15	
ВСЕГО строительные работы	109.15	7 778.57
в том числе		
всего прямые затраты	47.46	3 381.99
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	47.46	3 381.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	47.46	3 381.99
всего накладные расходы	42.24	3 009.97
всего сметная прибыль	19.45	1 386.61
ВСЕГО по смете	109.15	7 778.57
Всего прямые затраты	47.46	3 381.99
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	47.46	3 381.99
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	47.46	3 381.99
Всего накладные расходы	42.24	3 009.97
Всего сметная прибыль	19.45	1 386.61
Справочно		
затраты труда рабочих	5.66	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-07

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	734.23	10.3 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 024.98	(34.81)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,218.95	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	117.25	чел. ч.
строительных работ	2 024.98	(34.81)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	179	1	179					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,117.29	71.26	578,438.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	951.564					
		Итого по расценке					37.79		8,117.29		
		ФОТ							8,117.29		578,438.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,224.39		514,809.90

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,328.09		237,159.62
		Всего по позиции							18,669.77		
Пролет 77-130											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.65	1	2.65					
	1	ОТ					48.97	1.2	155.72	71.26	11,096.61
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.5678					
		Итого по расценке					48.97		155.72		
		ФОТ							155.72		11,096.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.59		9,875.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.85		4,549.61
		Всего по позиции							358.16		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.45	1	1.45					
	1	ОТ					94.94	1.2	165.20	71.26	11,772.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.574					
		Итого по расценке					94.94		165.20		
		ФОТ							165.20		11,772.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			147.03		10,477.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			67.73		4,826.58
		Всего по позиции							379.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							121.67		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.53	1	1.53					
	1	ОТ					59.22	1.2	108.73	71.26	7,748.10
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.5668					
		Итого по расценке					59.22		108.73		
		ФОТ							108.73		7,748.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.77		6,895.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.58		3,176.72
		Всего по позиции							250.08		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.78	1	0.78					
	1	ОТ					115.62	1.2	108.22	71.26	7,711.76
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.5128					
		Итого по расценке					115.62		108.22		
		ФОТ							108.22		7,711.76

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.32		6,863.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.37		3,161.82
		Всего по позиции							248.91		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.18	1	4.18					
	1	ОТ					115.44	1.2	579.05	71.26	41,263.10
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,287.64		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	574.93	71.26	40,969.51
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	74.2368					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	42.58584					
		Итого по расценке					770.87		3,866.69		
		ФОТ							1,153.98		82,232.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,027.04		73,187.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			473.13		33,715.37
		Всего по позиции							5,366.86		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.18	1	4.18					
	1	ОТ					28.94	1.2	145.16	71.26	10,344.10
	2	ЭМ					163.66	1.2	820.92		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	143.56	71.26	10,230.09
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.60936					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.63392					
		Итого по расценке					192.60		966.08		
		ФОТ							288.72		20,574.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.96		18,311.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.38		8,435.42
		Всего по позиции							1,341.42		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.23	1	2.23					
	1	ОТ					201.24	1.2	538.52	71.26	38,374.94
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,057.49		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	534.66	71.26	38,099.87
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	69.0408					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	39.6048					
		Итого по расценке					1,343.80		3,596.01		
		ФОТ							1,073.18		76,474.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			955.13		68,062.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			440.00		31,354.67
		Всего по позиции							4,991.14		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.23	1	2.23					
	1	ОТ					58.34	1.2	156.12	71.26	11,125.11
	2	ЭМ					330.42	1.2	884.20		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	154.62	71.26	11,018.22
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.01648					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.45328					
		Итого по расценке					388.76		1,040.32		

		ФОТ							310.74		22,143.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.56		19,707.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.40		9,078.77
		Всего по позиции							1,444.28		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					326.82	1.2	137.26	71.26	9,781.15
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	778.18		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	136.08	71.26	9,697.06
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.598					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.08					
		Итого по расценке					2,179.62		915.44		
		ФОТ							273.34		19,478.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.27		17,335.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.07		7,986.07
		Всего по позиции							1,270.78		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					93.60	1.2	39.31	71.26	2,801.23
	2	ЭМ					531.14	1.2	223.08		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	39.01	71.26	2,779.85
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.8896					
		Итого по расценке					624.74		262.39		
		ФОТ							78.32		5,581.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.70		4,967.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.11		2,288.24
		Всего по позиции							364.20		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									34 807.23		
Итого прямые затраты по разделу									19 354.99		923 855.12
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 303.48		734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов									9 051.51		189 629.13
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 051.51		189 629.13
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 582.86		112 794.60
Итого ФОТ (справочно)									11 886.34		847 020.59
Итого накладные расходы									10 578.84		753 848.32
Итого сметная прибыль									4 873.40		347 278.45
Итого по разделу									34 807.23		2 024 981.89
Справочно											
затраты труда рабочих						1 218.95					
затраты труда машинистов						117.25					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	34 807.23	
ВСЕГО строительные работы	34 807.23	2 024 981.89
в том числе		
всего прямые затраты	19 354.99	923 855.12
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 303.48	734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов	9 051.51	189 629.13
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 051.51	189 629.13
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 582.86	112 794.60
всего ФОТ (справочно)	11 886.34	847 020.59
всего накладные расходы	10 578.84	753 848.32
всего сметная прибыль	4 873.40	347 278.45
ВСЕГО по смете	34 807.23	2 024 981.89
Всего прямые затраты	19 354.99	923 855.12
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 303.48	734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов	9 051.51	189 629.13
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 051.51	189 629.13
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 582.86	112 794.60
Всего ФОТ (справочно)	11 886.34	847 020.59
Всего накладные расходы	10 578.84	753 848.32
Всего сметная прибыль	4 873.40	347 278.45
Справочно		
затраты труда рабочих		1 218.95
затраты труда машинистов		117.25

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-08

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	96.47	1.35 тыс. руб.
Сметная стоимость	221.88	(3.11)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	161.55	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	221.88	(3.11)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 77-130											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.65	1	2.65					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	285.67	71.26	20,356.84
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	34.0896					
		Итого по расценке					112.29		285.67		
		ФОТ							285.67		20,356.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			254.25		18,117.59

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			117.12		8,346.30
		Всего по позиции							657.04		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.45	1	1.45					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	450.27	71.26	32,086.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	53.7312					
		Итого по расценке					323.47		450.27		
		ФОТ							450.27		32,086.24
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				400.74		28,556.75
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				184.61		13,155.36
		Всего по позиции							1,035.62		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.35	1	0.35					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				121.54		8,660.83
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				55.99		3,989.82
		Всего по позиции							314.09		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.53	1	1.53					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	193.25	71.26	13,771.00
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	23.06016					
		Итого по расценке					131.57		193.25		
		ФОТ							193.25		13,771.00
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				171.99		12,256.19
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				79.23		5,646.11
		Всего по позиции							444.47		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.78	1	0.78					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	288.02	71.26	20,524.31
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	34.36992					
		Итого по расценке					384.64		288.02		
		ФОТ							288.02		20,524.31
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				256.34		18,266.64
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				118.09		8,414.97
		Всего по позиции							662.45		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки

3 113.67

Итого прямые затраты по разделу

1 353.77

96 469.66

в том числе

- оплата труда (ОТ)

1 353.77

96 469.66

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00		0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
Итого накладные расходы	1 204.86		85 858.00
Итого сметная прибыль	555.04		39 552.56
Итого по разделу	3 113.67		221 880.22
Справочно			
затраты труда рабочих	161.55		
затраты труда машинистов	0.00		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам	3 113.67		
ВСЕГО строительные работы	3 113.67		221 880.22
в том числе			
всего прямые затраты	1 353.77		96 469.66
в том числе			
- оплата труда (ОТ)	1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов	0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
всего накладные расходы	1 204.86		85 858.00
всего сметная прибыль	555.04		39 552.56
Объект строительства: Прочие объекты, Регион: Амурская область (1 зона), Отрасль: Электроэнергетика, Период: I квартал 2026 года	3 113.67		221 880.22
ВСЕГО строительные работы	3 113.67		221 880.22
в том числе			
всего прямые затраты	1 353.77		96 469.66
в том числе			
- оплата труда (ОТ)	1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов	0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
ФОТ, НР, СП			
- всего ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
- всего накладные расходы	1 204.86		85 858.00
- всего сметная прибыль	555.04		39 552.56
ВСЕГО по смете	3 113.67		221 880.22
Всего прямые затраты	1 353.77		96 469.66
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 353.77		96 469.66
- эксплуатация машин и механизмов	0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 353.77		96 469.66
Всего накладные расходы	1 204.86		85 858.00
Всего сметная прибыль	555.04		39 552.56
Справочно			
затраты труда рабочих	161.55		
затраты труда машинистов	0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-09

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	206.29	2.89 тыс. руб.
Сметная стоимость	572.57	(9.90) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	342.72	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	34.21	чел. ч.
строительных работ	572.57	(9.90) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	50	1	50					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,267.40	71.26	161,574.92
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	265.8					
		Итого по расценке					37.79		2,267.40		
		ФОТ							2,267.40		161,574.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,017.99		143,801.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			929.63		66,245.72
		Всего по позиции							5,215.02		
Пролет 130-169											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.26	1	1.26					
	1 ОТ						48.97	1.2	74.04	71.26	5,276.09
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	7.87752					
	Итого по расценке						48.97		74.04		
	ФОТ								74.04		5,276.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.90		4,695.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.20
		Всего по позиции							170.30		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						94.94	1.2	77.47	71.26	5,520.51
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.2416					
	Итого по расценке						94.94		77.47		
	ФОТ								77.47		5,520.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.95		4,913.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.76		2,263.41
		Всего по позиции							178.18		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						125.96	1.2	10.58	71.26	753.93
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.1256					
	Итого по расценке						125.96		10.58		
	ФОТ								10.58		753.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.42		671.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.34		309.11
		Всего по позиции							24.34		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.26	1	1.26					
	1 ОТ						115.44	1.2	174.55	71.26	12,438.43
	2 ЭМ						655.43	1.2	991.01		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	173.31	71.26	12,350.07
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.3776					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.83688					
	Итого по расценке						770.87		1,165.56		
	ФОТ								347.86		24,788.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.60		22,061.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.62		10,163.29
		Всего по позиции							1,617.78		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.26	1	1.26					
	1 ОТ						28.94	1.2	43.76	71.26	3,118.34
	2 ЭМ						163.66	1.2	247.45		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	43.27	71.26	3,083.42
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.60952					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.20544					
		Итого по расценке					192.60		291.21		
		ФОТ							87.03		6,201.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.46		5,519.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.68		2,542.72
		Всего по позиции							404.35		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					201.24	1.2	164.21	71.26	11,701.60
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	932.33		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	163.04	71.26	11,618.23
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.0528					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.0768					
		Итого по расценке					1,343.80		1,096.54		
		ФОТ							327.25		23,319.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.25		20,754.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.17		9,561.13
		Всего по позиции							1,521.96		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					58.34	1.2	47.61	71.26	3,392.69
		2 ЭМ					330.42	1.2	269.62		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	47.15	71.26	3,359.91
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.10368					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.49248					
		Итого по расценке					388.76		317.23		
		ФОТ							94.76		6,752.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.34		6,009.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.85		2,768.57
		Всего по позиции							440.42		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					326.82	1.2	27.45	71.26	1,956.09
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	155.64		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	27.22	71.26	1,939.70
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	3.5196					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.016					
		Итого по расценке					2,179.62		183.09		
		ФОТ							54.67		3,895.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.66		3,467.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,597.27
		Всего по позиции							254.16		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					93.60	1.2	7.86	71.26	560.10

	2	ЭМ					531.14	1.2	44.62		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	7.80	71.26	555.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.008					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.57792					
		Итого по расценке					624.74		52.48		
		ФОТ							15.66		1,115.93
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.94		993.18
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.42		457.53
		Всего по позиции							72.84		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 899.35		
Итого прямые затраты по разделу									5 535.60		261 614.74
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 894.93		206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов									2 640.67		55 322.04
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 640.67		55 322.04
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									461.79		32 907.16
Итого ФОТ (справочно)									3 356.72		239 199.86
Итого накладные расходы									2 987.51		212 887.88
Итого сметная прибыль									1 376.24		98 071.95
Итого по разделу									9 899.35		572 574.57
Справочно											
затраты труда рабочих											342.72
затраты труда машинистов											34.21
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									9 899.35		
ВСЕГО строительные работы									9 899.35		572 574.57
в том числе											
всего прямые затраты									5 535.60		261 614.74
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 894.93		206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов									2 640.67		55 322.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 640.67		55 322.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									461.79		32 907.16
всего ФОТ (справочно)									3 356.72		239 199.86
всего накладные расходы									2 987.51		212 887.88
всего сметная прибыль									1 376.24		98 071.95
ВСЕГО по смете									9 899.35		572 574.57
Всего прямые затраты									5 535.60		261 614.74
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 894.93		206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов									2 640.67		55 322.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 640.67		55 322.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									461.79		32 907.16
Всего ФОТ (справочно)									3 356.72		239 199.86
Всего накладные расходы									2 987.51		212 887.88
Всего сметная прибыль									1 376.24		98 071.95
Справочно											
затраты труда рабочих											342.72
затраты труда машинистов											34.21

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-10

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	26.67	0.37	тыс. руб.				
Сметная стоимость		61.35	(0.86)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	44.67		чел. ч.			
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.			
строительных работ		61.35	(0.86)	тыс. руб.							
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.							
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.							
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.							

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 130-169											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.26	1	1.26					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	135.83	71.26	9,679.25
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	16.20864					
		Итого по расценке					112.29		135.83		
		ФОТ							135.83		9,679.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			120.89		8,614.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.69		3,968.49
		Всего по позиции							312.41		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.68	1	0.68					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	211.16	71.26	15,047.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	25.19808					
		Итого по расценке					323.47		211.16		
		ФОТ							211.16		15,047.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.93		13,392.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.58		6,169.38
		Всего по позиции							485.67		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	27.31	71.26	1,946.11
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.2592					
		Итого по расценке					406.43		27.31		
		ФОТ							27.31		1,946.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.31		1,732.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.20		797.91
		Всего по позиции							62.82		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									860.90		
Итого прямые затраты по разделу									374.30		26 672.62
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									374.30		26 672.62
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									374.30		26 672.62
Итого накладные расходы									333.13		23 738.63
Итого сметная прибыль									153.47		10 935.78
Итого по разделу									860.90		61 347.03
Справочно											
затраты труда рабочих									44.67		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	860.90	
ВСЕГО строительные работы	860.90	61 347.03
в том числе		
всего прямые затраты	374.30	26 672.62
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	374.30	26 672.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	374.30	26 672.62
всего накладные расходы	333.13	23 738.63
всего сметная прибыль	153.47	10 935.78
ВСЕГО по смете	860.90	61 347.03
Всего прямые затраты	374.30	26 672.62
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	374.30	26 672.62
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	374.30	26 672.62
Всего накладные расходы	333.13	23 738.63
Всего сметная прибыль	153.47	10 935.78
Справочно		
затраты труда рабочих	44.67	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-11

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринбургский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	872.82	12.25 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 391.92	(40.87)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,449.05	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	134.04	чел. ч.
строительных работ	2 391.92	(40.87)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	216	1	216					
		1 ОТ					37.79	1.2	9,795.17	71.26	698,003.81
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,148.256					
		Итого по расценке					37.79		9,795.17		
		ФОТ							9,795.17		698,003.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,717.70		621,223.39

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,016.02		286,181.56
		Всего по позиции							22,528.89		
Пролет 169-170,176-200											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.66	1	4.66					
	1 ОТ						48.97	1.2	273.84	71.26	19,513.84
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	29.13432					
	Итого по расценке						48.97		273.84		
	ФОТ								273.84		19,513.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.72		17,367.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.27		8,000.67
		Всего по позиции							629.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.47	1	2.47					
	1 ОТ						94.94	1.2	281.40	71.26	20,052.56
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	29.9364					
	Итого по расценке						94.94		281.40		
	ФОТ								281.40		20,052.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			250.45		17,846.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			115.37		8,221.55
		Всего по позиции							647.22		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.49	1	0.49					
	1 ОТ						125.96	1.2	74.06	71.26	5,277.52
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.8792					
	Итого по расценке						125.96		74.06		
	ФОТ								74.06		5,277.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.91		4,696.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.78
		Всего по позиции							170.33		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.66	1	4.66					
	1 ОТ						115.44	1.2	645.54	71.26	46,001.18
	2 ЭМ						655.43	1.2	3,665.16		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	640.96	71.26	45,674.81
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	82.7616					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	47.47608					
	Итого по расценке						770.87		4,310.70		
	ФОТ								1,286.50		91,675.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,144.99		81,591.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			527.47		37,587.16
		Всего по позиции							5,983.16		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.66	1	4.66					
	1 ОТ						28.94	1.2	161.83	71.26	11,532.01
	2 ЭМ						163.66	1.2	915.19		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	160.04	71.26	11,404.45
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.74632					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.85504					
		Итого по расценке					192.60		1,077.02		
		ФОТ							321.87		22,936.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			286.46		20,413.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.97		9,403.95
		Всего по позиции							1,495.45		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.47	1	2.47					
		1 ОТ					201.24	1.2	596.48	71.26	42,505.16
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,386.55		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	592.21	71.26	42,200.88
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	76.4712					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	43.8672					
		Итого по расценке					1,343.80		3,983.03		
		ФОТ							1,188.69		84,706.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,057.93		75,388.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			487.36		34,729.48
		Всего по позиции							5,528.32		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.47	1	2.47					
		1 ОТ					58.34	1.2	172.92	71.26	12,322.28
		2 ЭМ					330.42	1.2	979.36		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	171.26	71.26	12,203.99
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	22.17072					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.68592					
		Итого по расценке					388.76		1,152.28		
		ФОТ							344.18		24,526.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			306.32		21,828.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.11		10,055.77
		Всего по позиции							1,599.71		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					326.82	1.2	192.17	71.26	13,694.03
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,089.45		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	190.51	71.26	13,575.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	24.6372					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	14.112					
		Итого по расценке					2,179.62		1,281.62		
		ФОТ							382.68		27,269.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			340.59		24,270.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.90		11,180.61
		Всего по позиции							1,779.11		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					93.60	1.2	55.04	71.26	3,922.15

		2ЭМ					531.14	1.2	312.31		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	54.61	71.26	3,891.51
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	7.056					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	4.04544					
		Итого по расценке					624.74		367.35		
		ФОТ							109.65		7,813.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			97.59		6,954.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.96		3,203.60
		Всего по позиции							509.90		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									40 871.92		
Итого прямые затраты по разделу									22 596.47		1 089 615.56
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 248.45		872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов									10 348.02		216 791.02
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 348.02		216 791.02
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 809.59		128 951.38
Итого ФОТ (справочно)									14 058.04		1 001 775.92
Итого накладные расходы									12 511.66		891 580.58
Итого сметная прибыль									5 763.79		410 728.13
Итого по разделу									40 871.92		2 391 924.27
Справочно											
затраты труда рабочих						1 449.05					
затраты труда машинистов						134.04					
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									40 871.92		
ВСЕГО строительные работы									40 871.92		2 391 924.27
в том числе											
всего прямые затраты									22 596.47		1 089 615.56
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									12 248.45		872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов									10 348.02		216 791.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 348.02		216 791.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 809.59		128 951.38
всего ФОТ (справочно)									14 058.04		1 001 775.92
всего накладные расходы									12 511.66		891 580.58
всего сметная прибыль									5 763.79		410 728.13
ВСЕГО по смете									40 871.92		2 391 924.27
Всего прямые затраты									22 596.47		1 089 615.56
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									12 248.45		872 824.54
- эксплуатация машин и механизмов									10 348.02		216 791.02
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 348.02		216 791.02
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 809.59		128 951.38
Всего ФОТ (справочно)									14 058.04		1 001 775.92
Всего накладные расходы									12 511.66		891 580.58
Всего сметная прибыль									5 763.79		410 728.13
Справочно											
затраты труда рабочих						1 449.05					
затраты труда машинистов						134.04					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-12

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Екатеринбургский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	104.08	1.46 тыс. руб.
Сметная стоимость	239.38	(3.36)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	174.29	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	239.38	(3.36)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 169-170,176-200											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.66	1	4.66					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	502.34	71.26	35,796.75
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	59.94624					
		Итого по расценке					112.29		502.34		
		ФОТ							502.34		35,796.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			447.08		31,859.11

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			205.96		14,676.67
		Всего по позиции							1,155.38		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.47	1	2.47					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	767.01	71.26	54,657.13
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	91.52832					
		Итого по расценке					323.47		767.01		
		ФОТ							767.01		54,657.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			682.64		48,644.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			314.47		22,409.42
		Всего по позиции							1,764.12		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.49	1	0.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	191.18	71.26	13,623.49
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	22.8144					
		Итого по расценке					406.43		191.18		
		ФОТ							191.18		13,623.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			170.15		12,124.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			78.38		5,585.63
		Всего по позиции							439.71		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 359.21		
Итого прямые затраты по разделу									1 460.53		104 077.37
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 460.53		104 077.37
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 460.53		104 077.37
Итого накладные расходы									1 299.87		92 628.87
Итого сметная прибыль									598.81		42 671.72
Итого по разделу									3 359.21		239 377.96
Справочно											
затраты труда рабочих										174.29	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 359.21	
ВСЕГО строительные работы	3 359.21	239 377.96
в том числе		
всего прямые затраты	1 460.53	104 077.37
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 460.53	104 077.37
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 460.53	104 077.37
всего накладные расходы	1 299.87	92 628.87
всего сметная прибыль	598.81	42 671.72
ВСЕГО по смете	3 359.21	239 377.96
Всего прямые затраты	1 460.53	104 077.37
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 460.53	104 077.37
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 460.53	104 077.37
Всего накладные расходы	1 299.87	92 628.87
Всего сметная прибыль	598.81	42 671.72
Справочно		
затраты труда рабочих		174.29
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-13

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	798.87	11.21 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 197.11	(37.67) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	1,326.25	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	125.42	чел. ч.
строительных работ	2 197.11	(37.67) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	196	1	196					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,888.21	71.26	633,373.84
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,041.936					
		Итого по расценке					37.79		8,888.21		
		ФОТ							8,888.21		633,373.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,910.51		563,702.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,644.17		259,683.27
		Всего по позиции							20,442.89		
Пролет 170-171,1-6 отпайка											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.71	1	3.71					
	1	ОТ					48.97	1.2	218.01	71.26	15,535.39
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	23.19492					
		Итого по расценке					48.97		218.01		
		ФОТ							218.01		15,535.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.03		13,826.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.38		6,369.51
		Всего по позиции							501.42		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.96	1	1.96					
	1	ОТ					94.94	1.2	223.30	71.26	15,912.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	23.7552					
		Итого по расценке					94.94		223.30		
		ФОТ							223.30		15,912.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.74		14,162.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.55		6,524.07
		Всего по позиции							513.59		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.3	1	0.3					
	1	ОТ					125.96	1.2	45.35	71.26	3,231.64
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.824					
		Итого по расценке					125.96		45.35		
		ФОТ							45.35		3,231.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			40.36		2,876.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.59		1,324.97
		Всего по позиции							104.30		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.88	1	0.88					
	1	ОТ					59.22	1.2	62.54	71.26	4,456.60
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	6.6528					
		Итого по расценке					59.22		62.54		
		ФОТ							62.54		4,456.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.66		3,966.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.64		1,827.21
		Всего по позиции							143.84		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1	ОТ					115.62	1.2	66.60	71.26	4,745.92
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	7.0848					
		Итого по расценке					115.62		66.60		
		ФОТ							66.60		4,745.92

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.27		4,223.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.31		1,945.83
		Всего по позиции							153.18		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.59	1	4.59					
	1	ОТ					115.44	1.2	635.84	71.26	45,309.96
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,610.11		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	631.33	71.26	44,988.58
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	81.5184					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	46.76292					
		Итого по расценке					770.87		4,245.95		
		ФОТ							1,267.17		90,298.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,127.78		80,365.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			519.54		37,022.40
		Всего по позиции							5,893.27		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.59	1	4.59					
	1	ОТ					28.94	1.2	159.40	71.26	11,358.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	901.44		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	157.64	71.26	11,233.43
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	20.43468					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.67696					
		Итого по расценке					192.60		1,060.84		
		ФОТ							317.04		22,592.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.17		20,107.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.99		9,262.83
		Всего по позиции							1,473.00		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.44	1	2.44					
	1	ОТ					201.24	1.2	589.23	71.26	41,988.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,345.42		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	585.01	71.26	41,687.81
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	75.5424					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	43.3344					
		Итого по расценке					1,343.80		3,934.65		
		ФОТ							1,174.24		83,676.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,045.07		74,471.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			481.44		34,307.30
		Всего по позиции							5,461.16		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.44	1	2.44					
	1	ОТ					58.34	1.2	170.82	71.26	12,172.63
	2	ЭМ					330.42	1.2	967.47		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	169.18	71.26	12,055.77
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	21.90144					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	12.53184					
		Итого по расценке					388.76		1,138.29		

		ФОТ							340.00		24,228.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			302.60		21,563.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			139.40		9,933.64
		Всего по позиции							1,580.29		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					326.82	1.2	117.66	71.26	8,384.45
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	667.01		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	116.64	71.26	8,311.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	15.084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.64					
		Итого по расценке					2,179.62		784.67		
		ФОТ							234.30		16,696.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			208.53		14,859.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.06		6,845.45
		Всего по позиции							1,089.26		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					93.60	1.2	33.70	71.26	2,401.46
		2 ЭМ					531.14	1.2	191.21		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	33.44	71.26	2,382.93
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.32					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.4768					
		Итого по расценке					624.74		224.91		
		ФОТ							67.14		4,784.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.75		4,258.11
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.53		1,961.60
		Всего по позиции							312.19		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									37 668.39		
Итого прямые затраты по разделу									20 893.32		1 001 723.35
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									11 210.66		798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов									9 682.66		202 851.73
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 682.66		202 851.73
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 693.24		120 660.29
Итого ФОТ (справочно)									12 903.90		919 531.91
Итого накладные расходы									11 484.47		818 383.41
Итого сметная прибыль									5 290.60		377 008.08
Итого по разделу									37 668.39		2 197 114.84
Справочно											
затраты труда рабочих									1 326.25		
затраты труда машинистов									125.42		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	37 668.39	
ВСЕГО строительные работы	37 668.39	2 197 114.84
в том числе		
всего прямые затраты	20 893.32	1 001 723.35
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	11 210.66	798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов	9 682.66	202 851.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 682.66	202 851.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 693.24	120 660.29
всего ФОТ (справочно)	12 903.90	919 531.91
всего накладные расходы	11 484.47	818 383.41
всего сметная прибыль	5 290.60	377 008.08
ВСЕГО по смете	37 668.39	2 197 114.84
Всего прямые затраты	20 893.32	1 001 723.35
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	11 210.66	798 871.62
- эксплуатация машин и механизмов	9 682.66	202 851.73
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 682.66	202 851.73
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 693.24	120 660.29
Всего ФОТ (справочно)	12 903.90	919 531.91
Всего накладные расходы	11 484.47	818 383.41
Всего сметная прибыль	5 290.60	377 008.08
Справочно		
затраты труда рабочих		1 326.25
затраты труда машинистов		125.42

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-14

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьское уч. л-во Завитинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	100.76	1.41 тыс. руб.
Сметная стоимость	231.75	(3.25) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	168.74	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	231.75	(3.25) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 170-171,1-6 отпайка											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.71	1	3.71					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	399.93	71.26	28,499.01
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	47.72544					
		Итого по расценке					112.29		399.93		
		ФОТ							399.93		28,499.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			355.94		25,364.12

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			163.97		11,684.59
		Всего по позиции							919.84		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.96	1	1.96					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	608.64	71.26	43,371.69
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	72.62976					
		Итого по расценке					323.47		608.64		
		ФОТ							608.64		43,371.69
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				541.69		38,600.80
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				249.54		17,782.39
		Всего по позиции							1,399.87		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.3	1	0.3					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	117.05	71.26	8,340.98
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	13.968					
		Итого по расценке					406.43		117.05		
		ФОТ							117.05		8,340.98
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				104.17		7,423.47
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				47.99		3,419.80
		Всего по позиции							269.21		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.88	1	0.88					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	111.15	71.26	7,920.55
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	13.26336					
		Итого по расценке					131.57		111.15		
		ФОТ							111.15		7,920.55
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				98.92		7,049.29
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				45.57		3,247.43
		Всего по позиции							255.64		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.48	1	0.48					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	177.24	71.26	12,630.12
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	21.15072					
		Итого по расценке					384.64		177.24		
		ФОТ							177.24		12,630.12
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				157.74		11,240.81
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				72.67		5,178.35
		Всего по позиции							407.65		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**3 252.21**

Итого прямые затраты по разделу

1 414.01

100 762.35

в том числе

- оплата труда (ОТ)

1 414.01

100 762.35

- эксплуатация машин и механизмов

0.00

0.00

в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)	1 414.01	100 762.35
Итого накладные расходы	1 258.46	89 678.49
Итого сметная прибыль	579.74	41 312.56
Итого по разделу	3 252.21	231 753.40
Справочно		
затраты труда рабочих	168.74	
затраты труда машинистов	0.00	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 252.21	
ВСЕГО строительные работы	3 252.21	231 753.40
в том числе		
всего прямые затраты	1 414.01	100 762.35
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 414.01	100 762.35
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 414.01	100 762.35
всего накладные расходы	1 258.46	89 678.49
всего сметная прибыль	579.74	41 312.56
ВСЕГО по смете	3 252.21	231 753.40
Всего прямые затраты	1 414.01	100 762.35
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 414.01	100 762.35
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 414.01	100 762.35
Всего накладные расходы	1 258.46	89 678.49
Всего сметная прибыль	579.74	41 312.56
Справочно		
затраты труда рабочих	168.74	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-15

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 107.72	15.54 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 056.98	(52.58)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,839.69	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	177.56	чел. ч.
строительных работ	3 056.98	(52.58)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	271	1	271					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,289.31	71.26	875,736.23
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,440.636					
		Итого по расценке					37.79		12,289.31		
		ФОТ							12,289.31		875,736.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,937.49		779,405.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,038.62		359,051.85
		Всего по позиции							28,265.42		
Пролет 200-267											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.49	1	6.49					
	1 ОТ						48.97	1.2	381.38	71.26	27,177.14
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	40.57548					
	Итого по расценке						48.97		381.38		
	ФОТ								381.38		27,177.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.43		24,187.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.37		11,142.63
		Всего по позиции							877.18		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						94.94	1.2	393.05	71.26	28,008.74
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	41.814					
	Итого по расценке						94.94		393.05		
	ФОТ								393.05		28,008.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			349.81		24,927.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.15		11,483.58
		Всего по позиции							904.01		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
	Итого по расценке						125.96		65.00		
	ФОТ								65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							149.50		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	6.49	1	6.49					
	1 ОТ						115.44	1.2	899.05	71.26	64,066.30
	2 ЭМ						655.43	1.2	5,104.49		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	892.66	71.26	63,610.95
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	115.2624					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	66.12012					
	Итого по расценке						770.87		6,003.54		
	ФОТ								1,791.71		127,677.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,594.62		113,632.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			734.60		52,347.67
		Всего по позиции							8,332.76		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	6.49	1	6.49					
	1 ОТ						28.94	1.2	225.38	71.26	16,060.58
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,274.58		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	222.89	71.26	15,883.14
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	28.89348					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	16.51056					
		Итого по расценке					192.60		1,499.96		
		ФОТ							448.27		31,943.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			398.96		28,429.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			183.79		13,096.93
		Всего по позиции							2,082.71		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						201.24	1.2	833.13	71.26	59,368.84
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	4,730.20		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	827.17	71.26	58,944.13
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	106.812						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	61.272						
	Итого по расценке						1,343.80		5,563.33		
	ФОТ								1,660.30		118,312.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,477.67		105,298.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			680.72		48,508.32
		Всего по позиции							7,721.72		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						58.34	1.2	241.53	71.26	17,211.43
	2 ЭМ						330.42	1.2	1,367.94		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	239.21	71.26	17,046.10
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	30.9672						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	17.7192						
	Итого по расценке						388.76		1,609.47		
	ФОТ								480.74		34,257.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			427.86		30,489.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			197.10		14,045.59
		Всего по позиции							2,234.43		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	956.04		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384						
	Итого по расценке						2,179.62		1,124.68		
	ФОТ								335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,561.25		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86

	2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					
		Итого по расценке					624.74		322.37		
		ФОТ							96.23		6,857.35
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
		Всего по позиции							447.46		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									52 576.44		
Итого прямые затраты по разделу									29 252.09		1 394 888.66
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 544.77		1 107 720.31
- эксплуатация машин и механизмов									13 707.32		287 168.35
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 707.32		287 168.35
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 397.04		170 813.06
Итого ФОТ (справочно)									17 941.81		1 278 533.37
Итого накладные расходы									15 968.21		1 137 894.68
Итого сметная прибыль									7 356.14		524 198.68
Итого по разделу									52 576.44		3 056 982.02
Справочно											
затраты труда рабочих										1 839.69	
затраты труда машинистов										177.56	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									52 576.44		
ВСЕГО строительные работы									52 576.44		3 056 982.02
в том числе											
всего прямые затраты									29 252.09		1 394 888.66
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 544.77		1 107 720.31
- эксплуатация машин и механизмов									13 707.32		287 168.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 707.32		287 168.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 397.04		170 813.06
всего ФОТ (справочно)									17 941.81		1 278 533.37
всего накладные расходы									15 968.21		1 137 894.68
всего сметная прибыль									7 356.14		524 198.68
ВСЕГО по смете									52 576.44		3 056 982.02
Всего прямые затраты									29 252.09		1 394 888.66
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									15 544.77		1 107 720.31
- эксплуатация машин и механизмов									13 707.32		287 168.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 707.32		287 168.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 397.04		170 813.06
Всего ФОТ (справочно)									17 941.81		1 278 533.37
Всего накладные расходы									15 968.21		1 137 894.68
Всего сметная прибыль									7 356.14		524 198.68
Справочно											
затраты труда рабочих										1 839.69	
затраты труда машинистов										177.56	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-16

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	138.15	1.94 тыс. руб.
Сметная стоимость	317.75	(4.46)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	231.35	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	317.75	(4.46)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 200-267											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	6.49	1	6.49					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	699.61	71.26	49,854.21
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	83.48736					
		Итого по расценке					112.29		699.61		
		ФОТ							699.61		49,854.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			622.65		44,370.25

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			286.84		20,440.23
		Всего по позиции							1,609.10		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3.45	1	3.45					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	1,071.33	71.26	76,342.98
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	127.8432					
		Итого по расценке					323.47		1,071.33		
		ФОТ							1,071.33		76,342.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.48		67,945.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.25		31,300.62
		Всего по позиции							2,464.06		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.43	1	0.43					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	167.77	71.26	11,955.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.0208					
		Итого по расценке					406.43		167.77		
		ФОТ							167.77		11,955.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.67
		Всего по позиции							385.88		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 459.04		
Итого прямые затраты по разделу									1 938.71		138 152.48
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 938.71		138 152.48
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 938.71		138 152.48
Итого накладные расходы									1 725.45		122 955.71
Итого сметная прибыль									794.88		56 642.52
Итого по разделу									4 459.04		317 750.71
Справочно											
затраты труда рабочих										231.35	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 459.04	
ВСЕГО строительные работы	4 459.04	317 750.71
в том числе		
всего прямые затраты	1 938.71	138 152.48
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 938.71	138 152.48
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 938.71	138 152.48
всего накладные расходы	1 725.45	122 955.71
всего сметная прибыль	794.88	56 642.52
ВСЕГО по смете	4 459.04	317 750.71
Всего прямые затраты	1 938.71	138 152.48
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 938.71	138 152.48
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 938.71	138 152.48
Всего накладные расходы	1 725.45	122 955.71
Всего сметная прибыль	794.88	56 642.52
Справочно		
затраты труда рабочих		231.35
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-17

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	1 060.86	14.89 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 890.02	(49.11) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,760.65	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	156.92	чел. ч.
строительных работ	2 890.02	(49.11) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	265	1	265					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,017.22	71.26	856,347.10
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,408.74					
		Итого по расценке					37.79		12,017.22		
		ФОТ							12,017.22		856,347.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,695.33		762,148.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,927.06		351,102.31
		Всего по позиции							27,639.61		
Пролет 267-329											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.38	1	5.38					
	1 ОТ						48.97	1.2	316.15	71.26	22,528.85
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	33.63576					
	Итого по расценке						48.97		316.15		
	ФОТ								316.15		22,528.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			281.37		20,050.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.62		9,236.83
		Всего по позиции							727.14		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.81	1	2.81					
	1 ОТ						94.94	1.2	320.14	71.26	22,813.18
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	34.0572					
	Итого по расценке						94.94		320.14		
	ФОТ								320.14		22,813.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.92		20,303.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.26		9,353.40
		Всего по позиции							736.32		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						125.96	1.2	98.25	71.26	7,001.30
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	10.452					
	Итого по расценке						125.96		98.25		
	ФОТ								98.25		7,001.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.44		6,231.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.28		2,870.53
		Всего по позиции							225.97		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.38	1	5.38					
	1 ОТ						115.44	1.2	745.28	71.26	53,108.65
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,231.46		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	739.99	71.26	52,731.69
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	95.5488					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	54.81144					
	Итого по расценке						770.87		4,976.74		
	ФОТ								1,485.27		105,840.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,321.89		94,197.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			608.96		43,394.54
		Всего по позиции							6,907.59		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.38	1	5.38					
	1 ОТ						28.94	1.2	186.84	71.26	13,314.22
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,056.59		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	184.77	71.26	13,166.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	23.95176					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	13.68672					
		Итого по расценке					192.60		1,243.43		
		ФОТ							371.61		26,480.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			330.73		23,568.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.36		10,857.18
		Всего по позиции							1,726.52		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.81	1	2.81					
		1 ОТ					201.24	1.2	678.58	71.26	48,355.61
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,852.71		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	673.73	71.26	48,010.00
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	86.9976					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	49.9056					
		Итого по расценке					1,343.80		4,531.29		
		ФОТ							1,352.31		96,365.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,203.56		85,765.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			554.45		39,509.90
		Всего по позиции							6,289.30		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.81	1	2.81					
		1 ОТ					58.34	1.2	196.72	71.26	14,018.27
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,114.18		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	194.83	71.26	13,883.59
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	25.22256					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.43216					
		Итого по расценке					388.76		1,310.90		
		ФОТ							391.55		27,901.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			348.48		24,832.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.54		11,439.76
		Всего по позиции							1,819.92		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.65	1	0.65					
		1 ОТ					326.82	1.2	254.92	71.26	18,165.60
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,445.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	252.72	71.26	18,008.83
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	32.682					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	18.72					
		Итого по расценке					2,179.62		1,700.10		
		ФОТ							507.64		36,174.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			451.80		32,195.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			208.13		14,831.52
		Всего по позиции							2,360.03		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.65	1	0.65					
		1 ОТ					93.60	1.2	73.01	71.26	5,202.69

	2	ЭМ					531.14	1.2	414.29		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	72.45	71.26	5,162.79
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.36					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.3664					
		Итого по расценке					624.74		487.30		
		ФОТ							145.46		10,365.48
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129.46		9,225.28
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.64		4,249.85
		Всего по позиции							676.40		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									49 108.80		
Итого прямые затраты по разделу									27 001.52		1 314 652.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									14 887.11		1 060 855.47
- эксплуатация машин и механизмов									12 114.41		253 796.89
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 114.41		253 796.89
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 118.49		150 963.61
Итого ФОТ (справочно)									17 005.60		1 211 819.08
Итого накладные расходы									15 134.98		1 078 518.99
Итого сметная прибыль									6 972.30		496 845.82
Итого по разделу									49 108.80		2 890 017.17
Справочно											
затраты труда рабочих											1 760.65
затраты труда машинистов											156.92

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									49 108.80		
ВСЕГО строительные работы									49 108.80		2 890 017.17
в том числе											
всего прямые затраты									27 001.52		1 314 652.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									14 887.11		1 060 855.47
- эксплуатация машин и механизмов									12 114.41		253 796.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 114.41		253 796.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 118.49		150 963.61
всего ФОТ (справочно)									17 005.60		1 211 819.08
всего накладные расходы									15 134.98		1 078 518.99
всего сметная прибыль									6 972.30		496 845.82
ВСЕГО по смете									49 108.80		2 890 017.17
Всего прямые затраты									27 001.52		1 314 652.36
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									14 887.11		1 060 855.47
- эксплуатация машин и механизмов									12 114.41		253 796.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 114.41		253 796.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 118.49		150 963.61
Всего ФОТ (справочно)									17 005.60		1 211 819.08
Всего накладные расходы									15 134.98		1 078 518.99
Всего сметная прибыль									6 972.30		496 845.82
Справочно											
затраты труда рабочих											1 760.65
затраты труда машинистов											156.92

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-18

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	121.58	1.71 тыс. руб.
Сметная стоимость	279.64	(3.92) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	203.60	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	279.64	(3.92) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 267-329											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.38	1	5.38					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	579.96	71.26	41,327.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	69.20832					
		Итого по расценке					112.29		579.96		
		ФОТ							579.96		41,327.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			516.16		36,781.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			237.78		16,944.46
		Всего по позиции							1,333.90		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.81	1	2.81					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	872.59	71.26	62,180.76
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	104.12736					
		Итого по расценке					323.47		872.59		
		ФОТ							872.59		62,180.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			776.61		55,340.88
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			357.76		25,494.11
		Всего по позиции							2,006.96		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.65	1	0.65					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	253.61	71.26	18,072.25
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	30.264					
		Итого по расценке					406.43		253.61		
		ФОТ							253.61		18,072.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			225.71		16,084.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			103.98		7,409.62
		Всего по позиции							583.30		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									3 924.16		
Итого прямые затраты по разделу									1 706.16		121 580.96
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 706.16		121 580.96
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 706.16		121 580.96
Итого накладные расходы									1 518.48		108 207.06
Итого сметная прибыль									699.52		49 848.19
Итого по разделу									3 924.16		279 636.21
Справочно											
затраты труда рабочих									203.60		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 924.16	
ВСЕГО строительные работы	3 924.16	279 636.21
в том числе		
всего прямые затраты	1 706.16	121 580.96
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 706.16	121 580.96
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 706.16	121 580.96
всего накладные расходы	1 518.48	108 207.06
всего сметная прибыль	699.52	49 848.19
ВСЕГО по смете	3 924.16	279 636.21
Всего прямые затраты	1 706.16	121 580.96
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 706.16	121 580.96
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 706.16	121 580.96
Всего накладные расходы	1 518.48	108 207.06
Всего сметная прибыль	699.52	49 848.19
Справочно		
затраты труда рабочих	203.60	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-19

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 198.23	16.81 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 260.07	(55.33)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,988.55	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	175.78	чел. ч.
строительных работ	3 260.07	(55.33)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	300	1	300					
		1 ОТ					37.79	1.2	13,604.40	71.26	969,449.54
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,594.8					
		Итого по расценке					37.79		13,604.40		
		ФОТ							13,604.40		969,449.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,107.92		862,810.09

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,577.80		397,474.31
		Всего по позиции							31,290.12		
Пролет 329-472, 474-480											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						48.97	1.2	343.77	71.26	24,497.05
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	36.5742					
	Итого по расценке						48.97		343.77		
	ФОТ								343.77		24,497.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.96		21,802.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.95		10,043.79
		Всего по позиции							790.68		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3	1	3					
	1 ОТ						94.94	1.2	341.78	71.26	24,355.24
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	36.36					
	Итого по расценке						94.94		341.78		
	ФОТ								341.78		24,355.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.18		21,676.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.13		9,985.65
		Всего по позиции							786.09		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.88	1	0.88					
	1 ОТ						125.96	1.2	133.01	71.26	9,478.29
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	14.1504					
	Итого по расценке						125.96		133.01		
	ФОТ								133.01		9,478.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			118.38		8,435.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			54.53		3,886.10
		Всего по позиции							305.92		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						115.44	1.2	810.39	71.26	57,748.39
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,601.12		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	804.63	71.26	57,337.93
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	103.896					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	59.5998					
	Итого по расценке						770.87		5,411.51		
	ФОТ								1,615.02		115,086.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,437.37		102,426.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			662.16		47,185.39
		Всего по позиции							7,511.04		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.85	1	5.85					
	1 ОТ						28.94	1.2	203.16	71.26	14,477.18
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,148.89		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	200.91	71.26	14,316.85
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	26.0442					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	14.8824					
		Итого по расценке					192.60		1,352.05		
		ФОТ							404.07		28,794.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			359.62		25,626.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			165.67		11,805.55
		Всего по позиции							1,877.34		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3	1	3					
		1 ОТ					201.24	1.2	724.46	71.26	51,625.02
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	4,113.22		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	719.28	71.26	51,255.89
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	92.88					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	53.28					
		Итого по расценке					1,343.80		4,837.68		
		ФОТ							1,443.74		102,880.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,284.93		91,564.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			591.93		42,181.17
		Всего по позиции							6,714.54		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3	1	3					
		1 ОТ					58.34	1.2	210.02	71.26	14,966.03
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,189.51		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	208.01	71.26	14,822.79
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	26.928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	15.408					
		Итого по расценке					388.76		1,399.53		
		ФОТ							418.03		29,788.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			372.05		26,512.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			171.39		12,213.42
		Всего по позиции							1,942.97		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.88	1	0.88					
		1 ОТ					326.82	1.2	345.12	71.26	24,593.25
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,956.56		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	342.14	71.26	24,380.90
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	44.2464					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	25.344					
		Итого по расценке					2,179.62		2,301.68		
		ФОТ							687.26		48,974.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			611.66		43,586.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			281.78		20,079.40
		Всего по позиции							3,195.12		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.88	1	0.88					
		1 ОТ					93.60	1.2	98.84	71.26	7,043.34

	2	ЭМ					531.14	1.2	560.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	98.08	71.26	6,989.18
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	12.672					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	7.26528					
		Итого по расценке					624.74		659.72		
		ФОТ							196.92		14,032.52
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.26		12,488.94
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.74		5,753.33
		Всего по позиции							915.72		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									55 329.54		
Итого прямые затраты по разделу									30 385.13		1 482 528.60
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									16 814.95		1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов									13 570.18		284 295.27
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 570.18		284 295.27
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 373.05		169 103.54
Итого ФОТ (справочно)									19 188.00		1 367 336.87
Итого накладные расходы									17 077.33		1 216 929.80
Итого сметная прибыль									7 867.08		560 608.11
Итого по разделу									55 329.54		3 260 066.51
Справочно											
затраты труда рабочих											1 988.55
затраты труда машинистов											175.78
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									55 329.54		
ВСЕГО строительные работы									55 329.54		3 260 066.51
в том числе											
всего прямые затраты									30 385.13		1 482 528.60
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									16 814.95		1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов									13 570.18		284 295.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 570.18		284 295.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 373.05		169 103.54
всего ФОТ (справочно)									19 188.00		1 367 336.87
всего накладные расходы									17 077.33		1 216 929.80
всего сметная прибыль									7 867.08		560 608.11
ВСЕГО по смете									55 329.54		3 260 066.51
Всего прямые затраты									30 385.13		1 482 528.60
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									16 814.95		1 198 233.33
- эксплуатация машин и механизмов									13 570.18		284 295.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 570.18		284 295.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 373.05		169 103.54
Всего ФОТ (справочно)									19 188.00		1 367 336.87
Всего накладные расходы									17 077.33		1 216 929.80
Всего сметная прибыль									7 867.08		560 608.11
Справочно											
затраты труда рабочих											1 988.55
затраты труда машинистов											175.78

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-20

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Белогорский р-он Возжаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	135.79	1.91 тыс. руб.
Сметная стоимость	312.32	(4.38) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	227.40	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	312.32	(4.38) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 329-472, 474-480											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	5.85	1	5.85					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	630.62	71.26	44,937.98
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	75.2544					
		Итого по расценке					112.29		630.62		
		ФОТ							630.62		44,937.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			561.25		39,994.80

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			258.55		18,424.57
		Всего по позиции							1,450.42		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	3	1	3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					323.47	0.96	931.59	71.26	66,385.10
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	111.168					
		Итого по расценке					323.47		931.59		
		ФОТ							931.59		66,385.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			829.12		59,082.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			381.95		27,217.89
		Всего по позиции							2,142.66		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.88	1	0.88					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					406.43	0.96	343.35	71.26	24,467.12
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	40.9728					
		Итого по расценке					406.43		343.35		
		ФОТ							343.35		24,467.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.58		21,775.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.77		10,031.52
		Всего по позиции							789.70		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 382.78		
Итого прямые затраты по разделу									1 905.56		135 790.20
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 905.56		135 790.20
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 905.56		135 790.20
Итого накладные расходы									1 695.95		120 853.28
Итого сметная прибыль									781.27		55 673.98
Итого по разделу									4 382.78		312 317.46
Справочно											
затраты труда рабочих						227.40					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 382.78	
ВСЕГО строительные работы	4 382.78	312 317.46
в том числе		
всего прямые затраты	1 905.56	135 790.20
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 905.56	135 790.20
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 905.56	135 790.20
всего накладные расходы	1 695.95	120 853.28
всего сметная прибыль	781.27	55 673.98
ВСЕГО по смете	4 382.78	312 317.46
Всего прямые затраты	1 905.56	135 790.20
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 905.56	135 790.20
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 905.56	135 790.20
Всего накладные расходы	1 695.95	120 853.28
Всего сметная прибыль	781.27	55 673.98
Справочно		
затраты труда рабочих		227.40
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-21

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	127.16	1.78 тыс. руб.
Сметная стоимость	316.24	(4.89)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	210.00	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	8.29	чел. ч.
строительных работ	316.24	(4.89)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	36	1	36					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,632.53	71.26	116,334.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	191.376					
		Итого по расценке					37.79		1,632.53		
		ФОТ							1,632.53		116,334.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,452.95		103,537.34

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			669.34		47,696.98
		Всего по позиции							3,754.82		
Пролет 472-474,480-506											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						48.97	1.2	14.10	71.26	1,004.77
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	1.50048					
	Итого по расценке						48.97		14.10		
	ФОТ								14.10		1,004.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.55		894.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.78		411.96
		Всего по позиции							32.43		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						94.94	1.2	20.51	71.26	1,461.54
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	2.1816					
	Итого по расценке						94.94		20.51		
	ФОТ								20.51		1,461.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18.25		1,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.41		599.23
		Всего по позиции							47.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
	Итого по расценке						125.96		4.53		
	ФОТ								4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	33.25	71.26	2,369.40
	2 ЭМ						655.43	1.2	188.76		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	33.01	71.26	2,352.29
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	4.2624					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	2.44512					
	Итого по расценке						770.87		222.01		
	ФОТ								66.26		4,721.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			58.97		4,202.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.17		1,935.89
		Всего по позиции							308.15		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.24	1	0.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	8.33	71.26	593.60
	2 ЭМ						163.66	1.2	47.13		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.24	71.26	587.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.06848					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.61056					
		Итого по расценке					192.60		55.46		
		ФОТ							16.57		1,180.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.75		1,050.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.79		484.12
		Всего по позиции							77.00		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						201.24	1.2	43.47	71.26	3,097.67
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	246.79		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	43.16	71.26	3,075.58
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	5.5728						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.1968						
	Итого по расценке						1,343.80		290.26		
	ФОТ								86.63		6,173.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.10		5,494.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.52		2,531.03
		Всего по позиции							402.88		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.18	1	0.18					
	1 ОТ						58.34	1.2	12.60	71.26	897.88
	2 ЭМ						330.42	1.2	71.37		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	12.48	71.26	889.32
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.61568						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.92448						
	Итого по расценке						388.76		83.97		
	ФОТ								25.08		1,787.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.32		1,590.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.28		732.75
		Всего по позиции							116.57		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	66.70		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864						
	Итого по расценке						2,179.62		78.47		
	ФОТ								23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		684.54
		Всего по позиции							108.93		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						93.60	1.2	3.37	71.26	240.15

	2	ЭМ					531.14	1.2	19.12		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768					
		Итого по расценке					624.74		22.49		
		ФОТ							6.71		478.16
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.97		425.56
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.75		196.05
		Всего по позиции							31.21		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									4 889.58		
Итого прямые затраты по разделу									2 424.33		140 565.92
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 784.46		127 160.64
- эксплуатация машин и механизмов									639.87		13 405.28
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									639.87		13 405.28
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									111.89		7 973.27
Итого ФОТ (справочно)									1 896.35		135 133.91
Итого накладные расходы									1 687.74		120 269.17
Итого сметная прибыль									777.51		55 404.90
Итого по разделу									4 889.58		316 239.99
Справочно											
затраты труда рабочих											210.00
затраты труда машинистов											8.29
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									4 889.58		
ВСЕГО строительные работы									4 889.58		316 239.99
в том числе											
всего прямые затраты									2 424.33		140 565.92
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 784.46		127 160.64
- эксплуатация машин и механизмов									639.87		13 405.28
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									639.87		13 405.28
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									111.89		7 973.27
всего ФОТ (справочно)									1 896.35		135 133.91
всего накладные расходы									1 687.74		120 269.17
всего сметная прибыль									777.51		55 404.90
ВСЕГО по смете									4 889.58		316 239.99
Всего прямые затраты									2 424.33		140 565.92
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 784.46		127 160.64
- эксплуатация машин и механизмов									639.87		13 405.28
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									639.87		13 405.28
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									111.89		7 973.27
Всего ФОТ (справочно)									1 896.35		135 133.91
Всего накладные расходы									1 687.74		120 269.17
Всего сметная прибыль									777.51		55 404.90
Справочно											
затраты труда рабочих											210.00
затраты труда машинистов											8.29

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-22

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. г. о. Белогорск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	6.66	0.09	тыс. руб.
Сметная стоимость	15.32	(	0.22	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	11.15	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ	15.32	(	0.22	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(	0.00	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(	0.00	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(	0.00	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 472-474,480-506											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.24	1	0.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПИМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	25.87	71.26	1,843.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.08736					
		Итого по расценке					112.29		25.87		
		ФОТ							25.87		1,843.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.02		1,640.72

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.61		755.84
		Всего по позиции							59.50		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.18	1	0.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	55.90	71.26	3,983.43
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	6.67008					
		Итого по расценке					323.47		55.90		
		ФОТ							55.90		3,983.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			49.75		3,545.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.92		1,633.21
		Всего по позиции							128.57		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	11.71	71.26	834.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	1.3968					
		Итого по расценке					406.43		11.71		
		ФОТ							11.71		834.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10.42		742.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.80		342.12
		Всего по позиции							26.93		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									215.00		
Итого прямые затраты по разделу									93.48		6 661.38
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									93.48		6 661.38
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									93.48		6 661.38
Итого накладные расходы									83.19		5 928.63
Итого сметная прибыль									38.33		2 731.17
Итого по разделу									215.00		15 321.18
Справочно											
затраты труда рабочих									11.15		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	215.00	
ВСЕГО строительные работы	215.00	15 321.18
в том числе		
всего прямые затраты	93.48	6 661.38
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	93.48	6 661.38
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	93.48	6 661.38
всего накладные расходы	83.19	5 928.63
всего сметная прибыль	38.33	2 731.17
ВСЕГО по смете	215.00	15 321.18
Всего прямые затраты	93.48	6 661.38
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	93.48	6 661.38
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	93.48	6 661.38
Всего накладные расходы	83.19	5 928.63
Всего сметная прибыль	38.33	2 731.17
Справочно		
затраты труда рабочих		11.15
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-31

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Белогорск/т - Завитая с отп на ПС Хвойная

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.31-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол- во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 12)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	121	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 121 знаков × 1	111,441.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ			100%		
1.2	Итого Полевые работы:					111,441.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	111,441.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 75 до 150 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	25.00% от п.1.3	27,860.25
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6% 1,5 - для изысканий со сметной стоимостью от 75 до 150 тыс. руб.	6% × 1.50 от п.1.3 и 2.1	12,537.11
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	40,397.36
3	Итого по смете:					151,838.36

4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2. (Белогорский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	189,797.95
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	1,322,891.71
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	1,322,891.71
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	149,919.39

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-31

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 31-ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп на ПС Хвойная

Основание: Ф.579959-19.31-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Белогорск к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	66.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	27
3	Продолжительность строительства	дней	75
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	47,256.00
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	663,946.80

1. Перевозка рабочих

66.00	x	75	x	2	x	2	x	71.60	=	47,256.00
										30
47256.00	x	14.05	=	663,946.80	руб. в текущих ценах					

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

К= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-31
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 31-ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отп на ПС Хвойная

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.31-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	75
1.2	Численность рабочих	чел.	27
1.3	Пункт базировки г.Белогорск		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	670
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	202,500.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 75 суток × 27 чел.	руб.	1,113,750.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Белогорск:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Белогорск			
3.1	Время в пути в одном направлении 670км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	13.14
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(670 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 2 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	3,894.20
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	54,713.48
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	1,370,963.48
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>97,577.47</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.