

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-03

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинское уч. л-во Завитинского л-ва <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	157.68	2.21	тыс. руб.
Сметная стоимость	425.36	(	7.16	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	261.57	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	21.86	чел. ч.
строительных работ	425.36	(	7.16	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(	0.00	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(	0.00	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(	0.00	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	40	1	40					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,813.92	71.26	129,259.94
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	212.64					
		Итого по расценке					37.79		1,813.92		
		ФОТ							1,813.92		129,259.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,614.39		115,041.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			743.71		52,996.58
		Всего по позиции							4,172.02		
Пролет 21-22											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.72	1	0.72					
	1 ОТ						48.97	1.2	42.31	71.26	3,015.01
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	4.50144					
	Итого по расценке						48.97		42.31		
	ФОТ								42.31		3,015.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.66		2,683.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.35		1,236.15
		Всего по позиции							97.32		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.36	1	0.36					
	1 ОТ						94.94	1.2	41.01	71.26	2,922.37
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	4.3632					
	Итого по расценке						94.94		41.01		
	ФОТ								41.01		2,922.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.50		2,600.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.81		1,198.17
		Всего по позиции							94.32		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1 ОТ						125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
	Итого по расценке						125.96		18.14		
	ФОТ								18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							41.72		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.72	1	0.72					
	1 ОТ						115.44	1.2	99.74	71.26	7,107.47
	2 ЭМ						655.43	1.2	566.29		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	99.03	71.26	7,056.88
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	12.7872					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	7.33536					
	Итого по расценке						770.87		666.03		
	ФОТ								198.77		14,164.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			176.91		12,606.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			81.50		5,807.38
		Всего по позиции							924.44		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.72	1	0.72					
	1 ОТ						28.94	1.2	25.00	71.26	1,781.50
	2 ЭМ						163.66	1.2	141.40		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	24.73	71.26	1,762.26
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.20544					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.83168					
		Итого по расценке					192.60		166.40		
		ФОТ							49.73		3,543.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.26		3,153.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.39		1,452.94
		Всего по позиции							231.05		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.36	1	0.36					
		1 ОТ					201.24	1.2	86.94	71.26	6,195.34
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	493.59		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	86.31	71.26	6,150.45
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	11.1456					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.3936					
		Итого по расценке					1,343.80		580.53		
		ФОТ							173.25		12,345.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.19		10,987.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.03		5,061.77
		Всего по позиции							805.75		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.36	1	0.36					
		1 ОТ					58.34	1.2	25.20	71.26	1,795.75
		2 ЭМ					330.42	1.2	142.74		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	24.96	71.26	1,778.65
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.23136					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.84896					
		Итого по расценке					388.76		167.94		
		ФОТ							50.16		3,574.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			44.64		3,181.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			20.57		1,465.50
		Всего по позиции							233.15		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					326.82	1.2	47.06	71.26	3,353.50
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	266.80		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	46.66	71.26	3,324.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.0336					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.456					
		Итого по расценке					2,179.62		313.86		
		ФОТ							93.72		6,678.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.41		5,943.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.43		2,738.18
		Всего по позиции							435.70		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.12	1	0.12					
		1 ОТ					93.60	1.2	13.48	71.26	960.58

	2	ЭМ					531.14	1.2	76.48		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	13.37	71.26	952.75
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.728					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.99072					
		Итого по расценке					624.74		89.96		
		ФОТ							26.85		1,913.33
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			23.90		1,702.86
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.01		784.47
		Всего по позиции							124.87		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									7 160.34		
Итого прямые затраты по разделу									3 900.10		193 033.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 212.80		157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов									1 687.30		35 348.94
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 687.30		35 348.94
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									295.06		21 025.98
Итого ФОТ (справочно)									2 507.86		178 710.10
Итого накладные расходы									2 232.00		159 052.00
Итого сметная прибыль									1 028.24		73 271.13
Итого по разделу									7 160.34		425 356.19
Справочно											
затраты труда рабочих											261.57
затраты труда машинистов											21.86
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									7 160.34		
ВСЕГО строительные работы									7 160.34		425 356.19
в том числе											
всего прямые затраты									3 900.10		193 033.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 212.80		157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов									1 687.30		35 348.94
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 687.30		35 348.94
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									295.06		21 025.98
всего ФОТ (справочно)									2 507.86		178 710.10
всего накладные расходы									2 232.00		159 052.00
всего сметная прибыль									1 028.24		73 271.13
ВСЕГО по смете									7 160.34		425 356.19
Всего прямые затраты									3 900.10		193 033.06
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 212.80		157 684.12
- эксплуатация машин и механизмов									1 687.30		35 348.94
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 687.30		35 348.94
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									295.06		21 025.98
Всего ФОТ (справочно)									2 507.86		178 710.10
Всего накладные расходы									2 232.00		159 052.00
Всего сметная прибыль									1 028.24		73 271.13
Справочно											
затраты труда рабочих											261.57
затраты труда машинистов											21.86

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)