

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-05

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Завитинский р-он Белояровский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	28.29	0.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	77.60	(	1.33	Нормативные затраты труда рабочих	46.98	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	4.37	чел. ч.
строительных работ	77.60	(	1.33			
монтажных работ	0.00	(	0.00			
оборудования	0.00	(	0.00			
прочих затрат	0.00	(	0.00			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	7	1	7					
		1 ОТ					37.79	1.2	317.44	71.26	22,620.77
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	37.212					
		Итого по расценке					37.79		317.44		
		ФОТ							317.44		22,620.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			282.52		20,132.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			130.15		9,274.52
		Всего по позиции							730.11		
Пролет 26-77											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						48.97	1.2	7.64	71.26	544.43
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	0.81276					
	Итого по расценке						48.97		7.64		
	ФОТ								7.64		544.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.80		484.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.13		223.22
		Всего по позиции							17.57		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						94.94	1.2	7.97	71.26	567.94
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	0.8484					
	Итого по расценке						94.94		7.97		
	ФОТ								7.97		567.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.09		505.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.27		232.86
		Всего по позиции							18.33		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1 ОТ						125.96	1.2	4.53	71.26	322.81
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	0.4824					
	Итого по расценке						125.96		4.53		
	ФОТ								4.53		322.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.03		287.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.86		132.35
		Всего по позиции							10.42		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						115.44	1.2	18.01	71.26	1,283.39
	2 ЭМ						655.43	1.2	102.25		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	17.88	71.26	1,274.13
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	2.3088					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	1.32444					
	Итого по расценке						770.87		120.26		
	ФОТ								35.89		2,557.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			31.94		2,276.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.71		1,048.58
		Всего по позиции							166.91		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.13	1	0.13					
	1 ОТ						28.94	1.2	4.51	71.26	321.38
	2 ЭМ						163.66	1.2	25.53		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	4.46	71.26	317.82
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	0.57876					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.33072					
		Итого по расценке					192.60		30.04		
		ФОТ							8.97		639.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.98		568.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.68		262.07
		Всего по позиции							41.70		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					201.24	1.2	16.90	71.26	1,204.29
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	95.98		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	16.78	71.26	1,195.74
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	2.1672					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	1.2432					
		Итого по расценке					1,343.80		112.88		
		ФОТ							33.68		2,400.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.98		2,136.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.81		984.01
		Всего по позиции							156.67		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					58.34	1.2	4.90	71.26	349.17
		2 ЭМ					330.42	1.2	27.76		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	4.85	71.26	345.61
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	0.62832					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.35952					
		Итого по расценке					388.76		32.66		
		ФОТ							9.75		694.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.68		618.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.00		284.86
		Всего по позиции							45.34		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					326.82	1.2	11.77	71.26	838.73
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	66.70		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	11.66	71.26	830.89
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	1.5084					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	0.864					
		Итого по расценке					2,179.62		78.47		
		ФОТ							23.43		1,669.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.85		1,485.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.61		684.54
		Всего по позиции							108.93		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.03	1	0.03					
		1 ОТ					93.60	1.2	3.37	71.26	240.15

	2	ЭМ					531.14	1.2	19.12		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	3.34	71.26	238.01
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.432					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.24768					
		Итого по расценке					624.74		22.49		
		ФОТ							6.71		478.16
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.97		425.56
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.75		196.05
		Всего по позиции							31.21		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 327.19		
Итого прямые затраты по разделу									734.38		35 360.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									397.04		28 293.06
- эксплуатация машин и механизмов									337.34		7 067.27
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									337.34		7 067.27
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									58.97		4 202.20
Итого ФОТ (справочно)									456.01		32 495.26
Итого накладные расходы									405.84		28 920.78
Итого сметная прибыль									186.97		13 323.06
Итого по разделу									1 327.19		77 604.17
Справочно											
затраты труда рабочих									46.98		
затраты труда машинистов									4.37		
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									1 327.19		
ВСЕГО строительные работы									1 327.19		77 604.17
в том числе											
всего прямые затраты									734.38		35 360.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									397.04		28 293.06
- эксплуатация машин и механизмов									337.34		7 067.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									337.34		7 067.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									58.97		4 202.20
всего ФОТ (справочно)									456.01		32 495.26
всего накладные расходы									405.84		28 920.78
всего сметная прибыль									186.97		13 323.06
ВСЕГО по смете									1 327.19		77 604.17
Всего прямые затраты									734.38		35 360.33
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									397.04		28 293.06
- эксплуатация машин и механизмов									337.34		7 067.27
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									337.34		7 067.27
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									58.97		4 202.20
Всего ФОТ (справочно)									456.01		32 495.26
Всего накладные расходы									405.84		28 920.78
Всего сметная прибыль									186.97		13 323.06
Справочно											
затраты труда рабочих									46.98		
затраты труда машинистов									4.37		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)