

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-07

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Новомихайловский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	734.23	10.3 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 024.98	(34.81) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,218.95	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	117.25	чел. ч.
строительных работ	2 024.98	(34.81) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкоколосья вручную: при средней поросли	100 м2	179	1	179					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,117.29	71.26	578,438.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	951.564					
		Итого по расценке					37.79		8,117.29		
		ФОТ							8,117.29		578,438.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,224.39		514,809.90

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,328.09		237,159.62
		Всего по позиции							18,669.77		
Пролет 77-130											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.65	1	2.65					
	1	ОТ					48.97	1.2	155.72	71.26	11,096.61
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	16.5678					
		Итого по расценке					48.97		155.72		
		ФОТ							155.72		11,096.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.59		9,875.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.85		4,549.61
		Всего по позиции							358.16		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.45	1	1.45					
	1	ОТ					94.94	1.2	165.20	71.26	11,772.15
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.574					
		Итого по расценке					94.94		165.20		
		ФОТ							165.20		11,772.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			147.03		10,477.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			67.73		4,826.58
		Всего по позиции							379.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
		Итого по расценке					125.96		52.90		
		ФОТ							52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							121.67		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.53	1	1.53					
	1	ОТ					59.22	1.2	108.73	71.26	7,748.10
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.5668					
		Итого по расценке					59.22		108.73		
		ФОТ							108.73		7,748.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.77		6,895.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.58		3,176.72
		Всего по позиции							250.08		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.78	1	0.78					
	1	ОТ					115.62	1.2	108.22	71.26	7,711.76
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.5128					
		Итого по расценке					115.62		108.22		
		ФОТ							108.22		7,711.76

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.32		6,863.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.37		3,161.82
		Всего по позиции							248.91		
7	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.18	1	4.18					
	1	ОТ					115.44	1.2	579.05	71.26	41,263.10
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,287.64		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	574.93	71.26	40,969.51
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	74.2368					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	42.58584					
		Итого по расценке					770.87		3,866.69		
		ФОТ							1,153.98		82,232.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,027.04		73,187.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			473.13		33,715.37
		Всего по позиции							5,366.86		
8	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.18	1	4.18					
	1	ОТ					28.94	1.2	145.16	71.26	10,344.10
	2	ЭМ					163.66	1.2	820.92		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	143.56	71.26	10,230.09
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.60936					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.63392					
		Итого по расценке					192.60		966.08		
		ФОТ							288.72		20,574.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			256.96		18,311.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.38		8,435.42
		Всего по позиции							1,341.42		
9	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.23	1	2.23					
	1	ОТ					201.24	1.2	538.52	71.26	38,374.94
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,057.49		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	534.66	71.26	38,099.87
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	69.0408					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	39.6048					
		Итого по расценке					1,343.80		3,596.01		
		ФОТ							1,073.18		76,474.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			955.13		68,062.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			440.00		31,354.67
		Всего по позиции							4,991.14		
10	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.23	1	2.23					
	1	ОТ					58.34	1.2	156.12	71.26	11,125.11
	2	ЭМ					330.42	1.2	884.20		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	154.62	71.26	11,018.22
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.01648					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.45328					
		Итого по расценке					388.76		1,040.32		

		ФОТ							310.74		22,143.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.56		19,707.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.40		9,078.77
		Всего по позиции							1,444.28		
11	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					326.82	1.2	137.26	71.26	9,781.15
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	778.18		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	136.08	71.26	9,697.06
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.598					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.08					
		Итого по расценке					2,179.62		915.44		
		ФОТ							273.34		19,478.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.27		17,335.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.07		7,986.07
		Всего по позиции							1,270.78		
12	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.35	1	0.35					
	1	ОТ					93.60	1.2	39.31	71.26	2,801.23
	2	ЭМ					531.14	1.2	223.08		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	39.01	71.26	2,779.85
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.8896					
		Итого по расценке					624.74		262.39		
		ФОТ							78.32		5,581.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.70		4,967.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.11		2,288.24
		Всего по позиции							364.20		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									34 807.23		
Итого прямые затраты по разделу									19 354.99		923 855.12
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 303.48		734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов									9 051.51		189 629.13
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									9 051.51		189 629.13
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 582.86		112 794.60
Итого ФОТ (справочно)									11 886.34		847 020.59
Итого накладные расходы									10 578.84		753 848.32
Итого сметная прибыль									4 873.40		347 278.45
Итого по разделу									34 807.23		2 024 981.89
Справочно											
затраты труда рабочих									1 218.95		
затраты труда машинистов									117.25		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	34 807.23	
ВСЕГО строительные работы	34 807.23	2 024 981.89
в том числе		
всего прямые затраты	19 354.99	923 855.12
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 303.48	734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов	9 051.51	189 629.13
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 051.51	189 629.13
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 582.86	112 794.60
всего ФОТ (справочно)	11 886.34	847 020.59
всего накладные расходы	10 578.84	753 848.32
всего сметная прибыль	4 873.40	347 278.45
ВСЕГО по смете	34 807.23	2 024 981.89
Всего прямые затраты	19 354.99	923 855.12
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 303.48	734 225.99
- эксплуатация машин и механизмов	9 051.51	189 629.13
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 051.51	189 629.13
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 582.86	112 794.60
Всего ФОТ (справочно)	11 886.34	847 020.59
Всего накладные расходы	10 578.84	753 848.32
Всего сметная прибыль	4 873.40	347 278.45
Справочно		
затраты труда рабочих		1 218.95
затраты труда машинистов		117.25

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)