

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ
(наименование стройки)
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-09

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Восточный сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД	(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	206.29	2.89 тыс. руб.
Сметная стоимость	572.57	(9.90) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	342.72	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	34.21	чел. ч.
строительных работ	572.57	(9.90) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	50	1	50					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,267.40	71.26	161,574.92
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	265.8					
		Итого по расценке					37.79		2,267.40		
		ФОТ							2,267.40		161,574.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,017.99		143,801.68

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			929.63		66,245.72
		Всего по позиции							5,215.02		
Пролет 130-169											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.26	1	1.26					
	1 ОТ						48.97	1.2	74.04	71.26	5,276.09
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	7.87752					
	Итого по расценке						48.97		74.04		
	ФОТ								74.04		5,276.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			65.90		4,695.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			30.36		2,163.20
		Всего по позиции							170.30		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.68	1	0.68					
	1 ОТ						94.94	1.2	77.47	71.26	5,520.51
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	8.2416					
	Итого по расценке						94.94		77.47		
	ФОТ								77.47		5,520.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			68.95		4,913.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.76		2,263.41
		Всего по позиции							178.18		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						125.96	1.2	10.58	71.26	753.93
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	1.1256					
	Итого по расценке						125.96		10.58		
	ФОТ								10.58		753.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.42		671.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.34		309.11
		Всего по позиции							24.34		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.26	1	1.26					
	1 ОТ						115.44	1.2	174.55	71.26	12,438.43
	2 ЭМ						655.43	1.2	991.01		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	173.31	71.26	12,350.07
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	22.3776					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	12.83688					
	Итого по расценке						770.87		1,165.56		
	ФОТ								347.86		24,788.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			309.60		22,061.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			142.62		10,163.29
		Всего по позиции							1,617.78		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.26	1	1.26					
	1 ОТ						28.94	1.2	43.76	71.26	3,118.34
	2 ЭМ						163.66	1.2	247.45		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	43.27	71.26	3,083.42
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.60952					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.20544					
		Итого по расценке					192.60		291.21		
		ФОТ							87.03		6,201.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.46		5,519.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.68		2,542.72
		Всего по позиции							404.35		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					201.24	1.2	164.21	71.26	11,701.60
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	932.33		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	163.04	71.26	11,618.23
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.0528					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.0768					
		Итого по расценке					1,343.80		1,096.54		
		ФОТ							327.25		23,319.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.25		20,754.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.17		9,561.13
		Всего по позиции							1,521.96		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					58.34	1.2	47.61	71.26	3,392.69
		2 ЭМ					330.42	1.2	269.62		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	47.15	71.26	3,359.91
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.10368					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.49248					
		Итого по расценке					388.76		317.23		
		ФОТ							94.76		6,752.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84.34		6,009.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.85		2,768.57
		Всего по позиции							440.42		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					326.82	1.2	27.45	71.26	1,956.09
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	155.64		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	27.22	71.26	1,939.70
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	3.5196					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.016					
		Итого по расценке					2,179.62		183.09		
		ФОТ							54.67		3,895.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.66		3,467.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.41		1,597.27
		Всего по позиции							254.16		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					93.60	1.2	7.86	71.26	560.10

	2	ЭМ					531.14	1.2	44.62		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	7.80	71.26	555.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.008					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.57792					
		Итого по расценке					624.74		52.48		
		ФОТ							15.66		1,115.93
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.94		993.18
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.42		457.53
		Всего по позиции							72.84		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									9 899.35		
Итого прямые затраты по разделу									5 535.60		261 614.74
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 894.93		206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов									2 640.67		55 322.04
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 640.67		55 322.04
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									461.79		32 907.16
Итого ФОТ (справочно)									3 356.72		239 199.86
Итого накладные расходы									2 987.51		212 887.88
Итого сметная прибыль									1 376.24		98 071.95
Итого по разделу									9 899.35		572 574.57
Справочно											
затраты труда рабочих											342.72
затраты труда машинистов											34.21
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									9 899.35		
ВСЕГО строительные работы									9 899.35		572 574.57
в том числе											
всего прямые затраты									5 535.60		261 614.74
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 894.93		206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов									2 640.67		55 322.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 640.67		55 322.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									461.79		32 907.16
всего ФОТ (справочно)									3 356.72		239 199.86
всего накладные расходы									2 987.51		212 887.88
всего сметная прибыль									1 376.24		98 071.95
ВСЕГО по смете									9 899.35		572 574.57
Всего прямые затраты									5 535.60		261 614.74
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									2 894.93		206 292.70
- эксплуатация машин и механизмов									2 640.67		55 322.04
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									2 640.67		55 322.04
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									461.79		32 907.16
Всего ФОТ (справочно)									3 356.72		239 199.86
Всего накладные расходы									2 987.51		212 887.88
Всего сметная прибыль									1 376.24		98 071.95
Справочно											
затраты труда рабочих											342.72
затраты труда машинистов											34.21

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)