

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-15

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Октябрьский р-он Королинский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 107.72	15.54 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 056.98	(52.58)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,839.69	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	177.56	чел. ч.
строительных работ	3 056.98	(52.58)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	271	1	271					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,289.31	71.26	875,736.23
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,440.636					
		Итого по расценке					37.79		12,289.31		
		ФОТ							12,289.31		875,736.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,937.49		779,405.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,038.62		359,051.85
		Всего по позиции							28,265.42		
Пролет 200-267											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.49	1	6.49					
	1 ОТ						48.97	1.2	381.38	71.26	27,177.14
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	40.57548					
	Итого по расценке						48.97		381.38		
	ФОТ								381.38		27,177.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			339.43		24,187.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			156.37		11,142.63
		Всего по позиции							877.18		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.45	1	3.45					
	1 ОТ						94.94	1.2	393.05	71.26	28,008.74
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	41.814					
	Итого по расценке						94.94		393.05		
	ФОТ								393.05		28,008.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			349.81		24,927.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			161.15		11,483.58
		Всего по позиции							904.01		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1 ОТ						125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
	Итого по расценке						125.96		65.00		
	ФОТ								65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							149.50		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	6.49	1	6.49					
	1 ОТ						115.44	1.2	899.05	71.26	64,066.30
	2 ЭМ						655.43	1.2	5,104.49		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	892.66	71.26	63,610.95
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	115.2624					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	66.12012					
	Итого по расценке						770.87		6,003.54		
	ФОТ								1,791.71		127,677.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,594.62		113,632.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			734.60		52,347.67
		Всего по позиции							8,332.76		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	6.49	1	6.49					
	1 ОТ						28.94	1.2	225.38	71.26	16,060.58
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,274.58		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	222.89	71.26	15,883.14
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	28.89348					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	16.51056					
		Итого по расценке					192.60		1,499.96		
		ФОТ							448.27		31,943.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			398.96		28,429.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			183.79		13,096.93
		Всего по позиции							2,082.71		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.45	1	3.45					
	1	ОТ					201.24	1.2	833.13	71.26	59,368.84
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	4,730.20		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	827.17	71.26	58,944.13
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	106.812					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	61.272					
		Итого по расценке					1,343.80		5,563.33		
		ФОТ							1,660.30		118,312.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,477.67		105,298.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			680.72		48,508.32
		Всего по позиции							7,721.72		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.45	1	3.45					
	1	ОТ					58.34	1.2	241.53	71.26	17,211.43
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,367.94		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	239.21	71.26	17,046.10
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	30.9672					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	17.7192					
		Итого по расценке					388.76		1,609.47		
		ФОТ							480.74		34,257.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			427.86		30,489.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			197.10		14,045.59
		Всего по позиции							2,234.43		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,561.25		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86

	2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					
		Итого по расценке					624.74		322.37		
		ФОТ							96.23		6,857.35
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
		Всего по позиции							447.46		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									52 576.44		
Итого прямые затраты по разделу									29 252.09		1 394 888.66
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 544.77		1 107 720.31
- эксплуатация машин и механизмов									13 707.32		287 168.35
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 707.32		287 168.35
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 397.04		170 813.06
Итого ФОТ (справочно)									17 941.81		1 278 533.37
Итого накладные расходы									15 968.21		1 137 894.68
Итого сметная прибыль									7 356.14		524 198.68
Итого по разделу									52 576.44		3 056 982.02
Справочно											
затраты труда рабочих											1 839.69
затраты труда машинистов											177.56
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									52 576.44		
ВСЕГО строительные работы									52 576.44		3 056 982.02
в том числе											
всего прямые затраты									29 252.09		1 394 888.66
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									15 544.77		1 107 720.31
- эксплуатация машин и механизмов									13 707.32		287 168.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 707.32		287 168.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 397.04		170 813.06
всего ФОТ (справочно)									17 941.81		1 278 533.37
всего накладные расходы									15 968.21		1 137 894.68
всего сметная прибыль									7 356.14		524 198.68
ВСЕГО по смете									52 576.44		3 056 982.02
Всего прямые затраты									29 252.09		1 394 888.66
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									15 544.77		1 107 720.31
- эксплуатация машин и механизмов									13 707.32		287 168.35
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									13 707.32		287 168.35
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 397.04		170 813.06
Всего ФОТ (справочно)									17 941.81		1 278 533.37
Всего накладные расходы									15 968.21		1 137 894.68
Всего сметная прибыль									7 356.14		524 198.68
Справочно											
затраты труда рабочих											1 839.69
затраты труда машинистов											177.56

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)