

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-31-17

31 ВЛ 220 Белогорск-т - Завитая с отпайкой на ПС Хвойная. Ромненский р-он Поздеевский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.31-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	1 060.86	14.89 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 890.02	(49.11) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	1,760.65	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	156.92	чел. ч.
строительных работ	2 890.02	(49.11) тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	265	1	265					
		1 ОТ					37.79	1.2	12,017.22	71.26	856,347.10
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,408.74					
		Итого по расценке					37.79		12,017.22		
		ФОТ							12,017.22		856,347.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			10,695.33		762,148.92

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,927.06		351,102.31
		Всего по позиции							27,639.61		
Пролет 267-329											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.38	1	5.38					
	1 ОТ						48.97	1.2	316.15	71.26	22,528.85
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	33.63576					
	Итого по расценке						48.97		316.15		
	ФОТ								316.15		22,528.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			281.37		20,050.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			129.62		9,236.83
		Всего по позиции							727.14		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.81	1	2.81					
	1 ОТ						94.94	1.2	320.14	71.26	22,813.18
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	34.0572					
	Итого по расценке						94.94		320.14		
	ФОТ								320.14		22,813.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.92		20,303.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.26		9,353.40
		Всего по позиции							736.32		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						125.96	1.2	98.25	71.26	7,001.30
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	10.452					
	Итого по расценке						125.96		98.25		
	ФОТ								98.25		7,001.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.44		6,231.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.28		2,870.53
		Всего по позиции							225.97		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	5.38	1	5.38					
	1 ОТ						115.44	1.2	745.28	71.26	53,108.65
	2 ЭМ						655.43	1.2	4,231.46		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	739.99	71.26	52,731.69
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	95.5488					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	54.81144					
	Итого по расценке						770.87		4,976.74		
	ФОТ								1,485.27		105,840.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,321.89		94,197.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			608.96		43,394.54
		Всего по позиции							6,907.59		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	5.38	1	5.38					
	1 ОТ						28.94	1.2	186.84	71.26	13,314.22
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,056.59		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	184.77	71.26	13,166.71
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	23.95176					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	13.68672					
		Итого по расценке					192.60		1,243.43		
		ФОТ							371.61		26,480.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			330.73		23,568.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			152.36		10,857.18
		Всего по позиции							1,726.52		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.81	1	2.81					
		1 ОТ					201.24	1.2	678.58	71.26	48,355.61
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	3,852.71		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	673.73	71.26	48,010.00
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	86.9976					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	49.9056					
		Итого по расценке					1,343.80		4,531.29		
		ФОТ							1,352.31		96,365.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,203.56		85,765.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			554.45		39,509.90
		Всего по позиции							6,289.30		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.81	1	2.81					
		1 ОТ					58.34	1.2	196.72	71.26	14,018.27
		2 ЭМ					330.42	1.2	1,114.18		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	194.83	71.26	13,883.59
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	25.22256					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	14.43216					
		Итого по расценке					388.76		1,310.90		
		ФОТ							391.55		27,901.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			348.48		24,832.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			160.54		11,439.76
		Всего по позиции							1,819.92		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.65	1	0.65					
		1 ОТ					326.82	1.2	254.92	71.26	18,165.60
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,445.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	252.72	71.26	18,008.83
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	32.682					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	18.72					
		Итого по расценке					2,179.62		1,700.10		
		ФОТ							507.64		36,174.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			451.80		32,195.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			208.13		14,831.52
		Всего по позиции							2,360.03		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.65	1	0.65					
		1 ОТ					93.60	1.2	73.01	71.26	5,202.69

	2	ЭМ					531.14	1.2	414.29		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	72.45	71.26	5,162.79
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.36					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.3664					
		Итого по расценке					624.74		487.30		
		ФОТ							145.46		10,365.48
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129.46		9,225.28
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.64		4,249.85
		Всего по позиции							676.40		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									49 108.80		
Итого прямые затраты по разделу									27 001.52		1 314 652.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									14 887.11		1 060 855.47
- эксплуатация машин и механизмов									12 114.41		253 796.89
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 114.41		253 796.89
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									2 118.49		150 963.61
Итого ФОТ (справочно)									17 005.60		1 211 819.08
Итого накладные расходы									15 134.98		1 078 518.99
Итого сметная прибыль									6 972.30		496 845.82
Итого по разделу									49 108.80		2 890 017.17
Справочно											
затраты труда рабочих											1 760.65
затраты труда машинистов											156.92

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									49 108.80		
ВСЕГО строительные работы									49 108.80		2 890 017.17
в том числе											
всего прямые затраты									27 001.52		1 314 652.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									14 887.11		1 060 855.47
- эксплуатация машин и механизмов									12 114.41		253 796.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 114.41		253 796.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 118.49		150 963.61
всего ФОТ (справочно)									17 005.60		1 211 819.08
всего накладные расходы									15 134.98		1 078 518.99
всего сметная прибыль									6 972.30		496 845.82
ВСЕГО по смете									49 108.80		2 890 017.17
Всего прямые затраты									27 001.52		1 314 652.36
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									14 887.11		1 060 855.47
- эксплуатация машин и механизмов									12 114.41		253 796.89
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									12 114.41		253 796.89
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									2 118.49		150 963.61
Всего ФОТ (справочно)									17 005.60		1 211 819.08
Всего накладные расходы									15 134.98		1 078 518.99
Всего сметная прибыль									6 972.30		496 845.82
Справочно											
затраты труда рабочих											1 760.65
затраты труда машинистов											156.92

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)