

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-11

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Магдагачинский р-он Чалганский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	465.47	6.53 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 383.02	(25.35)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	776.43	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	108.94	чел. ч.
строительных работ	1 383.02	(25.35)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	100	1	100					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,534.80	71.26	323,149.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	531.6					
		Итого по расценке					37.79		4,534.80		
		ФОТ							4,534.80		323,149.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,035.97		287,603.37

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,859.27		132,491.44
		Всего по позиции							10,430.04		
Пролет 508-517											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.13	1	1.13					
	1 ОТ						48.97	1.2	66.40	71.26	4,731.66
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	7.06476					
	Итого по расценке						48.97		66.40		
	ФОТ								66.40		4,731.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.10		4,211.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.22		1,939.98
		Всего по позиции							152.72		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.99	1	0.99					
	1 ОТ						94.94	1.2	112.79	71.26	8,037.42
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	11.9988					
	Итого по расценке						94.94		112.79		
	ФОТ								112.79		8,037.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			100.38		7,153.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			46.24		3,295.34
		Всего по позиции							259.41		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.46	1	0.46					
	1 ОТ						125.96	1.2	69.53	71.26	4,954.71
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	7.3968					
	Итого по расценке						125.96		69.53		
	ФОТ								69.53		4,954.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.88		4,409.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.51		2,031.43
		Всего по позиции							159.92		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.38	1	1.38					
	1 ОТ						59.22	1.2	98.07	71.26	6,988.47
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.4328					
	Итого по расценке						59.22		98.07		
	ФОТ								98.07		6,988.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.28		6,219.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.21		2,865.27
		Всего по позиции							225.56		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.77	1	0.77					
	1 ОТ						115.62	1.2	106.83	71.26	7,612.71
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	11.3652					
	Итого по расценке						115.62		106.83		
	ФОТ								106.83		7,612.71

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.08		6,775.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.80		3,121.21
		Всего по позиции							245.71		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.33	1	0.33					
	1	ОТ					154.16	1.2	61.05	71.26	4,350.42
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	6.4944					
		Итого по расценке					154.16		61.05		
		ФОТ							61.05		4,350.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			54.33		3,871.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.03		1,783.67
		Всего по позиции							140.41		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.51	1	2.51					
	1	ОТ					115.44	1.2	347.71	71.26	24,777.81
	2	ЭМ					655.43	1.2	1,974.16		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	345.24	71.26	24,601.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	44.5776					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	25.57188					
		Итого по расценке					770.87		2,321.87		
		ФОТ							692.95		49,379.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			616.73		43,947.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.11		20,245.64
		Всего по позиции							3,222.71		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.51	1	2.51					
	1	ОТ					28.94	1.2	87.17	71.26	6,211.73
	2	ЭМ					163.66	1.2	492.94		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	86.20	71.26	6,142.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	11.17452					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.38544					
		Итого по расценке					192.60		580.11		
		ФОТ							173.37		12,354.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			154.30		10,995.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.08		5,065.28
		Всего по позиции							805.49		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					201.24	1.2	425.02	71.26	30,286.93
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,413.09		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	421.98	71.26	30,070.29
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		Итого по расценке					1,343.80		2,838.11		
		ФОТ							847.00		60,357.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		53,717.93

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		24,746.46
		Всего по позиции							3,939.21		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.76	1	1.76					
	1	ОТ					58.34	1.2	123.21	71.26	8,779.94
	2	ЭМ					330.42	1.2	697.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	71.26	8,695.86
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		17,475.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		15,553.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		7,165.08
		Всего по позиции							1,139.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.99	1	0.99					
	1	ОТ					326.82	1.2	388.26	71.26	27,667.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,201.13		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	384.91	71.26	27,428.69
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	49.7772					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	28.512					
		Итого по расценке					2,179.62		2,589.39		
		ФОТ							773.17		55,096.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			688.12		49,035.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			317.00		22,589.40
		Всего по позиции							3,594.51		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.99	1	0.99					
	1	ОТ					93.60	1.2	111.20	71.26	7,924.11
	2	ЭМ					531.14	1.2	630.99		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	14.256					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	8.17344					
		Итого по расценке					624.74		742.19		
		ФОТ							221.54		15,786.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			197.17		14,050.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			90.83		6,472.65
		Всего по позиции							1,030.19		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									25 345.75		
Итого прямые затраты по разделу									14 942.20		641 666.02
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									6 532.04		465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов									8 410.16		176 192.85
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									8 410.16		176 192.85
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 470.70		104 802.08
Итого ФОТ (справочно)									8 002.74		570 275.25
Итого накладные расходы									7 122.43		507 544.97
Итого сметная прибыль									3 281.12		233 812.85

Итого по разделу	25 345.75	1 383 023.84
Справочно		
затраты труда рабочих	776.43	
затраты труда машинистов	108.94	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	25 345.75	
ВСЕГО строительные работы	25 345.75	1 383 023.84
в том числе		
всего прямые затраты	14 942.20	641 666.02
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	6 532.04	465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов	8 410.16	176 192.85
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 410.16	176 192.85
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 470.70	104 802.08
всего ФОТ (справочно)	8 002.74	570 275.25
всего накладные расходы	7 122.43	507 544.97
всего сметная прибыль	3 281.12	233 812.85
ВСЕГО по смете		
Всего прямые затраты	14 942.20	641 666.02
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	6 532.04	465 473.17
- эксплуатация машин и механизмов	8 410.16	176 192.85
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 410.16	176 192.85
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 470.70	104 802.08
Всего ФОТ (справочно)	8 002.74	570 275.25
Всего накладные расходы	7 122.43	507 544.97
Всего сметная прибыль	3 281.12	233 812.85
Справочно		
затраты труда рабочих	776.43	
затраты труда машинистов	108.94	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)