

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-17
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Мухинского уч. л-ва Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	12 982.63	182.19 тыс. руб.
Сметная стоимость	35 629.78 (609.65) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	21,551.61 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,011.78 чел. ч.
строительных работ	35 629.78 (609.65) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3198	1	3,198					
		1 ОТ					37.79	1.2	145,022.90	71.26	10,334,331.85
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	17,000.568					
		Итого по расценке					37.79		145,022.90		
		ФОТ							145,022.90		10,334,331.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			129,070.38		9,197,555.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59,459.39		4,237,076.06
		Всего по позиции							333,552.67		
Пролет 751-963, 969-1094											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	57.57	1	57.57					
		1 ОТ					48.97	1.2	3,383.04	71.26	241,075.43
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	359.92764					
		Итого по расценке					48.97		3,383.04		
		ФОТ							3,383.04		241,075.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,010.91		214,557.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,387.05		98,840.93
		Всего по позиции							7,781.00		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	22.95	1	22.95					
		1 ОТ					94.94	1.2	2,614.65	71.26	186,319.96
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	278.154					
		Итого по расценке					94.94		2,614.65		
		ФОТ							2,614.65		186,319.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,327.04		165,824.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,072.01		76,391.18
		Всего по позиции							6,013.70		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	8.22	1	8.22					
		1 ОТ					125.96	1.2	1,242.47	71.26	88,538.41
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	132.1776					
		Итого по расценке					125.96		1,242.47		
		ФОТ							1,242.47		88,538.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,105.80		78,799.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			509.41		36,300.75
		Всего по позиции							2,857.68		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.5	1	0.5					
		1 ОТ					192.70	1.2	115.62	71.26	8,239.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	12.3					
		Итого по расценке					192.70		115.62		
		ФОТ							115.62		8,239.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			102.90		7,332.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			47.40		3,378.02
		Всего по позиции							265.92		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	16.82	1	16.82					
		1 ОТ					59.22	1.2	1,195.30	71.26	85,177.08
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	127.1592					
		Итого по расценке					59.22		1,195.30		
		ФОТ							1,195.30		85,177.08

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,063.82		75,807.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			490.07		34,922.60
		Всего по позиции							2,749.19		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	6.07	1	6.07					
	1 ОТ						115.62	1.2	842.18	71.26	60,013.75
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	89.5932					
		Итого по расценке					115.62		842.18		
		ФОТ							842.18		60,013.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			749.54		53,412.24
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			345.29		24,605.64
		Всего по позиции							1,937.01		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.99	1	1.99					
	1 ОТ						154.16	1.2	368.13	71.26	26,232.94
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	39.1632					
		Итого по расценке					154.16		368.13		
		ФОТ							368.13		26,232.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			327.64		23,347.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.93		10,755.51
		Всего по позиции							846.70		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1 ОТ						237.82	1.2	25.68	71.26	1,829.96
	ЗТ		чел.-ч	25.3	1.2	2.7324					
		Итого по расценке					237.82		25.68		
		ФОТ							25.68		1,829.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			22.86		1,628.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			10.53		750.28
		Всего по позиции							59.07		
10	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	74.39	1	74.39					
	1 ОТ						115.44	1.2	10,305.10	71.26	734,341.43
	2 ЭМ						655.43	1.2	58,508.93		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	10,231.90	71.26	729,125.19
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	1,321.1664					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	757.88532					
		Итого по расценке					770.87		68,814.03		
		ФОТ							20,537.00		1,463,466.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			18,277.93		1,302,485.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8,420.17		600,021.31
		Всего по позиции							95,512.13		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	74.39	1	74.39					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,583.42	71.26	184,094.51
	2	ЭМ					163.66	1.2	14,609.60		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,554.85	71.26	182,058.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	331.18428					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	189.24816					
		Итого по расценке					192.60		17,193.02		
		ФОТ							5,138.27		366,153.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,573.06		325,876.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,106.69		150,122.78
		Всего по позиции							23,872.77		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	29.02	1	29.02					
	1	ОТ					201.24	1.2	7,007.98	71.26	499,388.65
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	39,788.51		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	6,957.84	71.26	495,815.68
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	898.4592					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	515.3952					
		Итого по расценке					1,343.80		46,796.49		
		ФОТ							13,965.82		995,204.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,429.58		885,731.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,725.99		408,033.78
		Всего по позиции							64,952.06		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	29.02	1	29.02					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,031.63	71.26	144,773.95
	2	ЭМ					330.42	1.2	11,506.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,012.13	71.26	143,384.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	260.48352					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	149.04672					
		Итого по расценке					388.76		13,538.18		
		ФОТ							4,043.76		288,158.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,598.95		256,460.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,657.94		118,144.92
		Всего по позиции							18,795.07		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	10.8	1	10.8					
	1	ОТ					326.82	1.2	4,235.59	71.26	301,828.14
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	24,012.29		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	4,199.04	71.26	299,223.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	543.024					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	311.04					
		Итого по расценке					2,179.62		28,247.88		
		ФОТ							8,434.63		601,051.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,506.82		534,936.04

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,458.20		246,431.21
		Всего по позиции							39,212.90		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	10.8	1	10.8					
		1 ОТ					93.60	1.2	1,213.06	71.26	86,442.66
		2 ЭМ					531.14	1.2	6,883.57		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,203.72	71.26	85,777.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	155.52					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	89.1648					
		Итого по расценке					624.74		8,096.63		
		ФОТ							2,416.78		172,219.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,150.93		153,275.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			990.88		70,610.10
		Всего по позиции							11,238.44		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	609 646.31	
Итого прямые затраты по разделу	337 496.20	16 236 360.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов	155 309.45	3 253 732.98
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	155 309.45	3 253 732.98
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	27 159.48	1 935 384.54
Итого ФОТ (справочно)	209 346.23	14 918 012.34
Итого накладные расходы	186 318.16	13 277 030.97
Итого сметная прибыль	85 831.95	6 116 385.07
Итого по разделу	609 646.31	35 629 776.82
Справочно		
затраты труда рабочих	21 551.61	
затраты труда машинистов	2 011.78	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	609 646.31	
ВСЕГО строительные работы	609 646.31	35 629 776.82
в том числе		
всего прямые затраты	337 496.20	16 236 360.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов	155 309.45	3 253 732.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	155 309.45	3 253 732.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	27 159.48	1 935 384.54
всего ФОТ (справочно)	209 346.23	14 918 012.34
всего накладные расходы	186 318.16	13 277 030.97
всего сметная прибыль	85 831.95	6 116 385.07
ВСЕГО по смете	609 646.31	35 629 776.82
Всего прямые затраты	337 496.20	16 236 360.78
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	182 186.75	12 982 627.80
- эксплуатация машин и механизмов	155 309.45	3 253 732.98
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	155 309.45	3 253 732.98
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	27 159.48	1 935 384.54
Всего ФОТ (справочно)	209 346.23	14 918 012.34
Всего накладные расходы	186 318.16	13 277 030.97
Всего сметная прибыль	85 831.95	6 116 385.07
Справочно		
затраты труда рабочих	21 551.61	
затраты труда машинистов	2 011.78	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)