

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-23

32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Петрушинский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	196.77	2.76 тыс. руб.
Сметная стоимость	612.99	(11.65) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	329.05	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	55.94	чел. ч.
строительных работ	612.99	(11.65) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	38	1	38					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,723.22	71.26	122,796.66
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	202.008					
		Итого по расценке					37.79		1,723.22		
		ФОТ							1,723.22		122,796.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,533.67		109,289.03

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			706.52		50,346.63
		Всего по позиции							3,963.41		
Пролет 968-969											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.06	1	1.06					
	1 ОТ						48.97	1.2	62.29	71.26	4,438.79
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	6.62712					
	Итого по расценке						48.97		62.29		
	ФОТ								62.29		4,438.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.44		3,950.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.54		1,819.90
		Всего по позиции							143.27		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.46	1	0.46					
	1 ОТ						94.94	1.2	52.41	71.26	3,734.74
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	5.5752					
	Итого по расценке						94.94		52.41		
	ФОТ								52.41		3,734.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.64		3,323.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.49		1,531.24
		Всего по позиции							120.54		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1 ОТ						125.96	1.2	43.83	71.26	3,123.33
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	4.6632					
	Итого по расценке						125.96		43.83		
	ФОТ								43.83		3,123.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.01		2,779.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.97		1,280.57
		Всего по позиции							100.81		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.65	1	0.65					
	1 ОТ						59.22	1.2	46.19	71.26	3,291.50
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.914					
	Итого по расценке						59.22		46.19		
	ФОТ								46.19		3,291.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.11		2,929.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.94		1,349.52
		Всего по позиции							106.24		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.32	1	0.32					
	1 ОТ						115.62	1.2	44.40	71.26	3,163.94
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.7232					
	Итого по расценке						115.62		44.40		
	ФОТ								44.40		3,163.94

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			39.52		2,815.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			18.20		1,297.22
		Всего по позиции							102.12		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1 ОТ						154.16	1.2	27.75	71.26	1,977.47
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	2.952					
	Итого по расценке						154.16		27.75		
	ФОТ								27.75		1,977.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.70		1,759.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.38		810.76
		Всего по позиции							63.83		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.71	1	1.71					
	1 ОТ						115.44	1.2	236.88	71.26	16,880.07
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,344.94		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	235.20	71.26	16,760.35
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	30.3696					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	17.42148					
	Итого по расценке						770.87		1,581.82		
	ФОТ								472.08		33,640.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			420.15		29,939.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			193.55		13,792.57
		Всего по позиции							2,195.52		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.71	1	1.71					
	1 ОТ						28.94	1.2	59.38	71.26	4,231.42
	2 ЭМ						163.66	1.2	335.83		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	58.73	71.26	4,185.10
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	7.61292					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	4.35024					
	Итого по расценке						192.60		395.21		
	ФОТ								118.11		8,416.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			105.12		7,490.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.43		3,450.77
		Всего по позиции							548.76		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.78	1	0.78					
	1 ОТ						201.24	1.2	188.36	71.26	13,422.53
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,069.44		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	187.01	71.26	13,326.33
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	24.1488					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	13.8528					
	Итого по расценке						1,343.80		1,257.80		
	ФОТ								375.37		26,748.86
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			334.08		23,806.49

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			153.90		10,967.03
		Всего по позиции							1,745.78		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.78	1	0.78					
	1	ОТ					58.34	1.2	54.61	71.26	3,891.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	309.27		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	54.08	71.26	3,853.74
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.00128					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.00608					
		Итого по расценке					388.76		363.88		
		ФОТ							108.69		7,745.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.73		6,893.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.56		3,175.55
		Всего по позиции							505.17		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.44	1	0.44					
	1	ОТ					326.82	1.2	172.56	71.26	12,296.63
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	978.28		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	171.07	71.26	12,190.45
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	22.1232					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.672					
		Итого по расценке					2,179.62		1,150.84		
		ФОТ							343.63		24,487.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			305.83		21,793.50
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.89		10,039.70
		Всего по позиции							1,597.56		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.44	1	0.44					
	1	ОТ					93.60	1.2	49.42	71.26	3,521.67
	2	ЭМ					531.14	1.2	280.44		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	49.04	71.26	3,494.59
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.336					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.63264					
		Итого по расценке					624.74		329.86		
		ФОТ							98.46		7,016.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.63		6,244.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.37		2,876.67
		Всего по позиции							457.86		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									11 650.87		
Итого прямые затраты по разделу									7 079.50		287 236.55
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 761.30		196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов									4 318.20		90 466.29
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 318.20		90 466.29
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									755.13		53 810.56
Итого ФОТ (справочно)									3 516.43		250 580.82
Итого накладные расходы									3 129.63		223 016.93
Итого сметная прибыль									1 441.74		102 738.13

Итого по разделу		11 650.87	612 991.61
Справочно			
затраты труда рабочих	329.05		
затраты труда машинистов	55.94		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		11 650.87	
ВСЕГО строительные работы		11 650.87	612 991.61
в том числе			
всего прямые затраты		7 079.50	287 236.55
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 761.30	196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов		4 318.20	90 466.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 318.20	90 466.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		755.13	53 810.56
всего ФОТ (справочно)		3 516.43	250 580.82
всего накладные расходы		3 129.63	223 016.93
всего сметная прибыль		1 441.74	102 738.13
ВСЕГО по смете		11 650.87	612 991.61
Всего прямые затраты		7 079.50	287 236.55
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 761.30	196 770.26
- эксплуатация машин и механизмов		4 318.20	90 466.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		4 318.20	90 466.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		755.13	53 810.56
Всего ФОТ (справочно)		3 516.43	250 580.82
Всего накладные расходы		3 129.63	223 016.93
Всего сметная прибыль		1 441.74	102 738.13
Справочно			
затраты труда рабочих	329.05		
затраты труда машинистов	55.94		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)