

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-32-27
32 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №1. Шимановский р-он Селетканский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.32-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	341.88	4.8 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 042.77 (19.51) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	571.36 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	89.42 чел. ч.
строительных работ	1 042.77 (19.51) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	70	1	70					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,174.36	71.26	226,204.89
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	372.12					
		Итого по расценке					37.79		3,174.36		
		ФОТ							3,174.36		226,204.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,825.18		201,322.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,301.49		92,744.00
		Всего по позиции							7,301.03		
Пролет 1048-1062											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.71	1	2.71					
	1 ОТ						48.97	1.2	159.25	71.26	11,348.16
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	16.94292					
	Итого по расценке						48.97		159.25		
	ФОТ								159.25		11,348.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.73		10,099.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.29		4,652.75
		Всего по позиции							366.27		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.12	1	1.12					
	1 ОТ						94.94	1.2	127.60	71.26	9,092.78
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	13.5744					
	Итого по расценке						94.94		127.60		
	ФОТ								127.60		9,092.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			113.56		8,092.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.32		3,728.04
		Всего по позиции							293.48		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1 ОТ						125.96	1.2	119.41	71.26	8,509.16
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	12.7032					
	Итого по расценке						125.96		119.41		
	ФОТ								119.41		8,509.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			106.27		7,573.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.96		3,488.76
		Всего по позиции							274.64		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.71	1	2.71					
	1 ОТ						115.44	1.2	375.41	71.26	26,751.72
	2 ЭМ						655.43	1.2	2,131.46		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	372.74	71.26	26,561.45
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	48.1296					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	27.60948					
	Итого по расценке						770.87		2,506.87		
	ФОТ								748.15		53,313.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			665.85		47,448.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			306.74		21,858.40
		Всего по позиции							3,479.46		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.71	1	2.71					
	1 ОТ						28.94	1.2	94.11	71.26	6,706.28

		2 ЭМ					163.66	1.2	532.22		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	93.07	71.26	6,632.17
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.06492					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	6.89424					
		Итого по расценке					192.60		626.33		
		ФОТ							187.18		13,338.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			166.59		11,871.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.74		5,468.76
		Всего по позиции							869.66		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.12	1	1.12					
	1 ОТ						201.24	1.2	270.47	71.26	19,273.69
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	1,535.60		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	268.53	71.26	19,135.45
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	34.6752						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	19.8912						
	Итого по расценке						1,343.80		1,806.07		
	ФОТ								539.00		38,409.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			479.71		34,184.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			220.99		15,747.75
		Всего по позиции							2,506.77		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.12	1	1.12					
	1 ОТ						58.34	1.2	78.41	71.26	5,587.50
	2 ЭМ						330.42	1.2	444.08		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	77.66	71.26	5,534.05
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.05312						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	5.75232						
	Итого по расценке						388.76		522.49		
	ФОТ								156.07		11,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			138.90		9,898.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.99		4,559.84
		Всего по позиции							725.38		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.79	1	0.79					
	1 ОТ						326.82	1.2	309.83	71.26	22,078.49
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	1,756.45		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	307.15	71.26	21,887.51
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	39.7212						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	22.752						
	Итого по расценке						2,179.62		2,066.28		
	ФОТ								616.98		43,966.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			549.11		39,129.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			252.96		18,026.06
		Всего по позиции							2,868.35		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.79	1	0.79						
	1	ОТ					93.60	1.2	88.73	71.26	6,322.90	
	2	ЭМ					531.14	1.2	503.52			
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	88.05	71.26	6,274.44	
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	11.376						
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.52224						
		Итого по расценке					624.74		592.25			
		ФОТ							176.78		12,597.34	
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			157.33		11,211.63	
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			72.48		5,164.91	
		Всего по позиции							822.06			
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									19 507.10			
Итого прямые затраты по разделу									11 700.91			486 500.33
в том числе												
- оплата труда (ОТ)									4 797.58			341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов									6 903.33			144 624.76
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 903.33			144 624.76
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)									1 207.20			86 025.07
Итого ФОТ (справочно)									6 004.78			427 900.64
Итого накладные расходы									5 344.23			380 831.55
Итого сметная прибыль									2 461.96			175 439.27
Итого по разделу									19 507.10			1 042 771.15
Справочно												
затраты труда рабочих						571.36						
затраты труда машинистов						89.42						

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	19 507.10	
ВСЕГО строительные работы	19 507.10	1 042 771.15
в том числе		
всего прямые затраты	11 700.91	486 500.33
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 797.58	341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов	6 903.33	144 624.76
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 903.33	144 624.76
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 207.20	86 025.07
всего ФОТ (справочно)	6 004.78	427 900.64
всего накладные расходы	5 344.23	380 831.55
всего сметная прибыль	2 461.96	175 439.27
ВСЕГО по смете	19 507.10	1 042 771.15
Всего прямые затраты	11 700.91	486 500.33
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 797.58	341 875.57
- эксплуатация машин и механизмов	6 903.33	144 624.76
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 903.33	144 624.76
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 207.20	86 025.07
Всего ФОТ (справочно)	6 004.78	427 900.64
Всего накладные расходы	5 344.23	380 831.55
Всего сметная прибыль	2 461.96	175 439.27
Справочно		
затраты труда рабочих		571.36
затраты труда машинистов		89.42

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)