

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-05
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейский р-он Николаевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 403.14	19.69 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 898.63 (67.47) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,331.45 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	234.10 чел. ч.
строительных работ	3 898.63 (67.47) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	340	1	340					
		1 ОТ					37.79	1.2	15,418.32	71.26	1,098,709.48
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,807.44					
		Итого по расценке					37.79		15,418.32		
		ФОТ							15,418.32		1,098,709.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13,722.30		977,851.44

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,321.51		450,470.89
		Всего по позиции							35,462.13		
Пролет 84-89											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	7.68	1	7.68					
	1 ОТ						48.97	1.2	451.31	71.26	32,160.35
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	48.01536					
	Итого по расценке						48.97		451.31		
	ФОТ								451.31		32,160.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			401.67		28,622.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			185.04		13,185.74
		Всего по позиции							1,038.02		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.85	1	3.85					
	1 ОТ						94.94	1.2	438.62	71.26	31,256.06
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	46.662					
	Итого по расценке						94.94		438.62		
	ФОТ								438.62		31,256.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			390.37		27,817.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.83		12,814.98
		Всего по позиции							1,008.82		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1 ОТ						125.96	1.2	196.50	71.26	14,002.59
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	20.904					
	Итого по расценке						125.96		196.50		
	ФОТ								196.50		14,002.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.89		12,462.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.57		5,741.06
		Всего по позиции							451.96		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.68	1	7.68					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,063.90	71.26	75,813.51
	2 ЭМ						655.43	1.2	6,040.44		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,056.34	71.26	75,274.79
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	136.3968					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	78.24384					
	Итого по расценке						770.87		7,104.34		
	ФОТ								2,120.24		151,088.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,887.01		134,468.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			869.30		61,946.20
		Всего по позиции							9,860.65		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.68	1	7.68					
	1 ОТ						28.94	1.2	266.71	71.26	19,005.75

		2 ЭМ					163.66	1.2	1,508.29		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	263.76	71.26	18,795.54
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	34.19136					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	19.53792					
		Итого по расценке					192.60		1,775.00		
		ФОТ							530.47		37,801.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.12		33,643.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.49		15,498.53
		Всего по позиции							2,464.61		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.85	1	3.85					
	1 ОТ						201.24	1.2	929.73	71.26	66,252.56
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	5,278.63		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	923.08	71.26	65,778.68
	ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	119.196						
	ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	68.376						
	Итого по расценке						1,343.80		6,208.36		
	ФОТ								1,852.81		132,031.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,649.00		117,507.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			759.65		54,132.81
		Всего по позиции							8,617.01		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.85	1	3.85					
	1 ОТ						58.34	1.2	269.53	71.26	19,206.71
	2 ЭМ						330.42	1.2	1,526.54		
	3 в т.ч. ОТм						57.78	1.2	266.94	71.26	19,022.14
	ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.5576						
	ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.7736						
	Итого по расценке						388.76		1,796.07		
	ФОТ								536.47		38,228.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			477.46		34,023.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			219.95		15,673.83
		Всего по позиции							2,493.48		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1 ОТ						326.82	1.2	509.84	71.26	36,331.20
	2 ЭМ						1,852.80	1.2	2,890.37		
	3 в т.ч. ОТм						324.00	1.2	505.44	71.26	36,017.65
	ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	65.364						
	ЗТм	чел.-ч	24	1.2	37.44						
	Итого по расценке						2,179.62		3,400.21		
	ФОТ								1,015.28		72,348.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			903.60		64,390.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			416.26		29,663.03
		Всего по позиции							4,720.07		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.3	1	1.3					
	1	ОТ					93.60	1.2	146.02	71.26	10,405.39
	2	ЭМ					531.14	1.2	828.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	144.89	71.26	10,324.86
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	18.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.7328					
		Итого по расценке					624.74		974.60		
		ФОТ							290.91		20,730.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.91		18,449.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.27		8,499.40
		Всего по позиции							1,352.78		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									67 469.53		
Итого прямые затраты по разделу									37 763.33		1 781 769.81
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									19 690.48		1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов									18 072.85		378 626.21
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									18 072.85		378 626.21
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 160.45		225 213.66
Итого ФОТ (справочно)									22 850.93		1 628 357.26
Итого накладные расходы									20 337.33		1 449 237.97
Итого сметная прибыль									9 368.87		667 626.47
Итого по разделу									67 469.53		3 898 634.25
Справочно											
затраты труда рабочих										2 331.45	
затраты труда машинистов										234.10	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	67 469.53	
ВСЕГО строительные работы	67 469.53	3 898 634.25
в том числе		
всего прямые затраты	37 763.33	1 781 769.81
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	19 690.48	1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов	18 072.85	378 626.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	18 072.85	378 626.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 160.45	225 213.66
всего ФОТ (справочно)	22 850.93	1 628 357.26
всего накладные расходы	20 337.33	1 449 237.97
всего сметная прибыль	9 368.87	667 626.47
ВСЕГО по смете	67 469.53	3 898 634.25
Всего прямые затраты	37 763.33	1 781 769.81
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	19 690.48	1 403 143.60
- эксплуатация машин и механизмов	18 072.85	378 626.21
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	18 072.85	378 626.21
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 160.45	225 213.66
Всего ФОТ (справочно)	22 850.93	1 628 357.26
Всего накладные расходы	20 337.33	1 449 237.97
Всего сметная прибыль	9 368.87	667 626.47
Справочно		
затраты труда рабочих	2 331.45	
затраты труда машинистов	234.10	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)