

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-07
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. д-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	3 794.03	53.24 тыс. руб.
Сметная стоимость	10 580.45 (183.71) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	6,304.52 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	646.51 чел. ч.
строительных работ	10 580.45 (183.71) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	912	1	912					
		1 ОТ					37.79	1.2	41,357.38	71.26	2,947,126.90
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	4,848.192					
		Итого по расценке					37.79		41,357.38		
		ФОТ							41,357.38		2,947,126.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36,808.07		2,622,942.94

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16,956.53		1,208,322.03
		Всего по позиции							95,121.98		
Пролет 89-104											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	18.37	1	18.37					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,079.49	71.26	76,924.46
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	114.84924					
		Итого по расценке					48.97		1,079.49		
		ФОТ							1,079.49		76,924.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			960.75		68,462.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.59		31,539.03
		Всего по позиции							2,482.83		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	9.25	1	9.25					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,053.83	71.26	75,095.93
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	112.11					
		Итого по расценке					94.94		1,053.83		
		ФОТ							1,053.83		75,095.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			937.91		66,835.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			432.07		30,789.33
		Всего по позиции							2,423.81		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.1	1	3.1					
		1 ОТ					125.96	1.2	468.57	71.26	33,390.30
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	49.848					
		Итого по расценке					125.96		468.57		
		ФОТ							468.57		33,390.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			417.03		29,717.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			192.11		13,690.02
		Всего по позиции							1,077.71		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.83	1	2.83					
		1 ОТ					59.22	1.2	201.11	71.26	14,331.10
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	21.3948					
		Итого по расценке					59.22		201.11		
		ФОТ							201.11		14,331.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.99		12,754.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.46		5,875.75
		Всего по позиции							462.56		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.42	1	1.42					
		1 ОТ					115.62	1.2	197.02	71.26	14,039.65
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	20.9592					
		Итого по расценке					115.62		197.02		
		ФОТ							197.02		14,039.65

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			175.35		12,495.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.78		5,756.26
		Всего по позиции							453.15		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.47	1	0.47					
	1 ОТ						154.16	1.2	86.95	71.26	6,196.06
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	9.2496					
	Итого по расценке						154.16		86.95		
	ФОТ								86.95		6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			77.39		5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			35.65		2,540.38
		Всего по позиции							199.99		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	21.2	1	21.2					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,936.79	71.26	209,275.66
	2 ЭМ						655.43	1.2	16,674.14		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,915.93	71.26	207,789.17
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	376.512					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	215.9856					
	Итого по расценке						770.87		19,610.93		
	ФОТ								5,852.72		417,064.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,208.92		371,187.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,399.62		170,996.58
		Всего по позиции							27,219.47		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	21.2	1	21.2					
	1 ОТ						28.94	1.2	736.23	71.26	52,463.75
	2 ЭМ						163.66	1.2	4,163.51		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	728.09	71.26	51,883.69
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	94.3824					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	53.9328					
	Итого по расценке						192.60		4,899.74		
	ФОТ								1,464.32		104,347.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,303.24		92,869.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			600.37		42,782.45
		Всего по позиции							6,803.35		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	10.67	1	10.67					
	1 ОТ						201.24	1.2	2,576.68	71.26	183,614.22
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	14,629.34		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	2,558.24	71.26	182,300.18
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	330.3432					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	189.4992					
	Итого по расценке						1,343.80		17,206.02		
	ФОТ								5,134.92		365,914.40

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,570.08		325,663.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,105.32		150,024.90
		Всего по позиции							23,881.42		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	10.67	1	10.67					
	1	ОТ					58.34	1.2	746.99	71.26	53,230.51
	2	ЭМ					330.42	1.2	4,230.70		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	739.82	71.26	52,719.57
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	95.77392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	54.80112					
		Итого по расценке					388.76		4,977.69		
		ФОТ							1,486.81		105,950.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,323.26		94,295.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			609.59		43,439.53
		Всего по позиции							6,910.54		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	3.57	1	3.57					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,400.10	71.26	99,771.13
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	7,937.40		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,388.02	71.26	98,910.31
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	179.4996					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	102.816					
		Итого по расценке					2,179.62		9,337.50		
		ФОТ							2,788.12		198,681.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,481.43		176,826.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,143.13		81,459.39
		Всего по позиции							12,962.06		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	3.57	1	3.57					
	1	ОТ					93.60	1.2	400.98	71.26	28,573.83
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,275.40		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	397.90	71.26	28,354.35
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	51.408					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	29.47392					
		Итого по расценке					624.74		2,676.38		
		ФОТ							798.88		56,928.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			711.00		50,666.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			327.54		23,340.55
		Всего по позиции							3,714.92		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									183 713.79		
Итого прямые затраты по разделу									103 152.61		4 839 658.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									53 242.12		3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов									49 910.49		1 045 624.77
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									49 910.49		1 045 624.77
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									8 728.00		621 957.27

Итого ФОТ (справочно)	61 970.12	4 415 990.77
Итого накладные расходы	55 153.42	3 930 231.79
Итого сметная прибыль	25 407.76	1 810 556.20
Итого по разделу	183 713.79	10 580 446.26
Справочно		
затраты труда рабочих	6 304.52	
затраты труда машинистов	646.51	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	183 713.79	
ВСЕГО строительные работы	183 713.79	10 580 446.26
в том числе		
всего прямые затраты	103 152.61	4 839 658.27
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	53 242.12	3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов	49 910.49	1 045 624.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	49 910.49	1 045 624.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	8 728.00	621 957.27
всего ФОТ (справочно)	61 970.12	4 415 990.77
всего накладные расходы	55 153.42	3 930 231.79
всего сметная прибыль	25 407.76	1 810 556.20
ВСЕГО по смете	183 713.79	10 580 446.26
Всего прямые затраты	103 152.61	4 839 658.27
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	53 242.12	3 794 033.50
- эксплуатация машин и механизмов	49 910.49	1 045 624.77
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	49 910.49	1 045 624.77
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	8 728.00	621 957.27
Всего ФОТ (справочно)	61 970.12	4 415 990.77
Всего накладные расходы	55 153.42	3 930 231.79
Всего сметная прибыль	25 407.76	1 810 556.20
Справочно		
затраты труда рабочих	6 304.52	
затраты труда машинистов	646.51	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)