

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование программного продукта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ПК Госстроймета-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование редакции сметных нормативов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр | Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Наименование субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Амурская область                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 зона                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ<br>(наименование стройки)                                                    |
| 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2<br>(наименование объекта капитального строительства)                   |
| <b>ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-08</b>                                                            |
| 33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва<br>(наименование работ и затрат) |

|            |                                                                        |         |
|------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Составлен  | Базисно-индексным                                                      | методом |
| Основание: | Ф.579959-19.33-РД<br>(проектная и (или) иная техническая документация) |         |

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

|                    |          |           |           |                                      |        |                |
|--------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------------|--------|----------------|
|                    |          |           |           | Средства на оплату труда рабочих     | 510.73 | 7.17 тыс. руб. |
| Сметная стоимость  | 1 174.67 | ( 16.48 ) | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих    | 855.26 | чел. ч.        |
| в том числе:       |          |           |           | Нормативные затраты труда машинистов |        | чел. ч.        |
| строительных работ | 1 174.67 | ( 16.48 ) | тыс. руб. |                                      |        |                |
| монтажных работ    | 0.00     | ( 0.00 )  | тыс. руб. |                                      |        |                |
| оборудования       | 0.00     | ( 0.00 )  | тыс. руб. |                                      |        |                |
| прочих затрат      | 0.00     | ( 0.00 )  | тыс. руб. |                                      |        |                |

| № п.п.                           | Обоснование       | Наименование работ и затрат                                                               | Единица измерения | Количество |              |                             | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |              |          | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|----------------------------------------------|
|                                  |                   |                                                                                           |                   | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициента | на единицу                                                                                                      | коэффициенты | всего    |         |                                              |
| 1                                | 2                 | 3                                                                                         | 4                 | 5          | 6            | 7                           | 8                                                                                                               | 9            | 10       | 11      | 12                                           |
| <b>Раздел 1. Вырубка просеки</b> |                   |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
| Пролет 89-104                    |                   |                                                                                           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
| 1                                | ФЕР01-02-101-02   | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см      | 100 деревьев      | 18.37      | 1            | 18.37                       |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                  | Прил.1.12 п.3.213 | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7           |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                  | 1                 | ОТ                                                                                        |                   |            |              |                             | 112.29                                                                                                          | 0.96         | 1,980.26 | 71.26   | 141,113.33                                   |
|                                  |                   | ЗТ                                                                                        | чел.-ч            | 13.4       | 0.96         | 236.31168                   |                                                                                                                 |              |          |         |                                              |
|                                  |                   | Итого по расценке                                                                         |                   |            |              |                             | 112.29                                                                                                          |              | 1,980.26 |         |                                              |
|                                  |                   | ФОТ                                                                                       |                   |            |              |                             |                                                                                                                 |              | 1,980.26 |         | 141,113.33                                   |
|                                  | Пр/812-001.4-1    | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %                 | 89         |              | 89                          |                                                                                                                 |              | 1,762.43 |         | 125,590.86                                   |

|          |                        |                                                                                                            |                     |             |          |             |        |      |                 |       |            |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------|-------------|--------|------|-----------------|-------|------------|
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |        |      | 811.91          |       | 57,856.47  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |        |      | <b>4,554.60</b> |       |            |
| <b>2</b> | <b>ФЕР01-02-101-05</b> | <b>Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см</b>                | <b>100 деревьев</b> | <b>9.25</b> | <b>1</b> | <b>9.25</b> |        |      |                 |       |            |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |        |      |                 |       |            |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             | 323.47 | 0.96 | 2,872.41        | 71.26 | 204,687.94 |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 38.6        | 0.96     | 342.768     |        |      |                 |       |            |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             | 323.47 |      | 2,872.41        |       |            |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |        |      | 2,872.41        |       | 204,687.94 |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |        |      | 2,556.44        |       | 182,172.27 |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |        |      | 1,177.69        |       | 83,922.06  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |        |      | <b>6,606.54</b> |       |            |
| <b>3</b> | <b>ФЕР01-02-101-06</b> | <b>Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см</b>                | <b>100 деревьев</b> | <b>3.1</b>  | <b>1</b> | <b>3.1</b>  |        |      |                 |       |            |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |        |      |                 |       |            |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             | 406.43 | 0.96 | 1,209.54        | 71.26 | 86,191.82  |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 48.5        | 0.96     | 144.336     |        |      |                 |       |            |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             | 406.43 |      | 1,209.54        |       |            |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |        |      | 1,209.54        |       | 86,191.82  |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |        |      | 1,076.49        |       | 76,710.72  |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |        |      | 495.91          |       | 35,338.65  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |        |      | <b>2,781.94</b> |       |            |
| <b>4</b> | <b>ФЕР01-02-101-09</b> | <b>Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см</b> | <b>100 деревьев</b> | <b>2.83</b> | <b>1</b> | <b>2.83</b> |        |      |                 |       |            |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |        |      |                 |       |            |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             | 131.57 | 0.96 | 357.45          | 71.26 | 25,471.89  |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 15.7        | 0.96     | 42.65376    |        |      |                 |       |            |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             | 131.57 |      | 357.45          |       |            |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |        |      | 357.45          |       | 25,471.89  |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |        |      | 318.13          |       | 22,669.98  |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |        |      | 146.55          |       | 10,443.47  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |        |      | <b>822.13</b>   |       |            |
| <b>5</b> | <b>ФЕР01-02-101-12</b> | <b>Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см</b> | <b>100 деревьев</b> | <b>1.42</b> | <b>1</b> | <b>1.42</b> |        |      |                 |       |            |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |        |      |                 |       |            |
|          | 1                      | ОТ                                                                                                         |                     |             |          |             | 384.64 | 0.96 | 524.34          | 71.26 | 37,364.47  |
|          |                        | ЗТ                                                                                                         | чел.-ч              | 45.9        | 0.96     | 62.57088    |        |      |                 |       |            |
|          |                        | Итого по расценке                                                                                          |                     |             |          |             | 384.64 |      | 524.34          |       |            |
|          |                        | ФОТ                                                                                                        |                     |             |          |             |        |      | 524.34          |       | 37,364.47  |
|          | Пр/812-001.4-1         | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 89          |          | 89          |        |      | 466.66          |       | 33,254.38  |
|          | Пр/774-001.4           | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)                  | %                   | 41          |          | 41          |        |      | 214.98          |       | 15,319.43  |
|          |                        | <b>Всего по позиции</b>                                                                                    |                     |             |          |             |        |      | <b>1,205.98</b> |       |            |
| <b>6</b> | <b>ФЕР01-02-101-13</b> | <b>Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см</b> | <b>100 деревьев</b> | <b>0.47</b> | <b>1</b> | <b>0.47</b> |        |      |                 |       |            |
|          | Прил.1.12 п.3.213      | Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7                            |                     |             |          |             |        |      |                 |       |            |

|  |                |                                                                                           |        |    |      |         |        |      |        |       |           |
|--|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------|---------|--------|------|--------|-------|-----------|
|  |                | 1 ОТ                                                                                      |        |    |      |         | 494.42 | 0.96 | 223.08 | 71.26 | 15,896.68 |
|  |                | ЗТ                                                                                        | чел.-ч | 59 | 0.96 | 26.6208 |        |      |        |       |           |
|  |                | Итого по расценке                                                                         |        |    |      |         | 494.42 |      | 223.08 |       |           |
|  |                | ФОТ                                                                                       |        |    |      |         |        |      | 223.08 |       | 15,896.68 |
|  | Пр/812-001.4-1 | НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 89 |      | 89      |        |      | 198.54 |       | 14,148.05 |
|  | Пр/774-001.4   | СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | %      | 41 |      | 41      |        |      | 91.46  |       | 6,517.64  |
|  |                | Всего по позиции                                                                          |        |    |      |         |        |      | 513.08 |       |           |

|                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------------|
| Итого по разделу 1. Вырубка просеки                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 484.27 |  |              |
| Итого прямые затраты по разделу                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| - эксплуатация машин и механизмов                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| в том числе                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| оплата труда машинистов (ОТм)                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| Итого ФОТ (справочно)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| Итого накладные расходы                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 378.69  |  | 454 546.26   |
| Итого сметная прибыль                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 938.50  |  | 209 397.72   |
| Итого по разделу                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 484.27 |  | 1 174 670.11 |
| Справочно                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| затраты труда рабочих                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  | 855.26    |  |              |
| затраты труда машинистов                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  |              |

|                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------|--|--------------|
| ВСЕГО по смете                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| Итого по всем разделам                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 484.27 |  |              |
| ВСЕГО строительные работы                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 484.27 |  | 1 174 670.11 |
| в том числе                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| всего прямые затраты                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| в том числе                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| - оплата труда (ОТ)                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| всего ФОТ (справочно)                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| всего накладные расходы                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 378.69  |  | 454 546.26   |
| всего сметная прибыль                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 938.50  |  | 209 397.72   |
| ВСЕГО по смете                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 484.27 |  | 1 174 670.11 |
| Всего прямые затраты                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| в том числе                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| - оплата труда рабочих (ОТ)                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| - эксплуатация машин и механизмов                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| - в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  | 0.00         |
| Всего ФОТ (справочно)                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 167.08  |  | 510 726.13   |
| Всего накладные расходы                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 378.69  |  | 454 546.26   |
| Всего сметная прибыль                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 938.50  |  | 209 397.72   |
| Справочно                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |           |  |              |
| затраты труда рабочих                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  | 855.26    |  |              |
| затраты труда машинистов                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00      |  |              |

Составил: \_\_\_\_\_ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: \_\_\_\_\_ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)