

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстроймета-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-15

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский район Тыгдинский сельсовет

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ Базисно-индексным _____ методом

Основание: Ф.579959-19.33-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	1 332.41	18.7 тыс. руб.
Сметная стоимость		3 729.38	(	64.97	) тыс. руб.		Нормативные затраты труда рабочих	2,214.35	чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов	231.81	чел. ч.
строительных работ		3 729.38	(	64.97	) тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	) тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	) тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	) тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	318	1	318					
		1 ОТ					37.79	1.2	14,420.66	71.26	1,027,616.23
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,690.488					
		Итого по расценке					37.79		14,420.66		
		ФОТ							14,420.66		1,027,616.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12,834.39		914,578.44

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,912.47		421,322.65
		Всего по позиции							33,167.52		
Пролет 257-265											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.02	1	6.02					
		1 ОТ					48.97	1.2	353.76	71.26	25,208.94
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	37.63704					
		Итого по расценке					48.97		353.76		
		ФОТ							353.76		25,208.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			314.85		22,435.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			145.04		10,335.67
		Всего по позиции							813.65		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.03	1	3.03					
		1 ОТ					94.94	1.2	345.20	71.26	24,598.95
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	36.7236					
		Итого по расценке					94.94		345.20		
		ФОТ							345.20		24,598.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			307.23		21,893.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			141.53		10,085.57
		Всего по позиции							793.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.04	1	1.04					
		1 ОТ					125.96	1.2	157.20	71.26	11,202.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	16.7232					
		Итого по расценке					125.96		157.20		
		ФОТ							157.20		11,202.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			139.91		9,969.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			64.45		4,592.85
		Всего по позиции							361.56		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.57	1	1.57					
		1 ОТ					59.22	1.2	111.57	71.26	7,950.48
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	11.8692					
		Итого по расценке					59.22		111.57		
		ФОТ							111.57		7,950.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			99.30		7,075.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.74		3,259.70
		Всего по позиции							256.61		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.77	1	0.77					
		1 ОТ					115.62	1.2	106.83	71.26	7,612.71
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	11.3652					
		Итого по расценке					115.62		106.83		
		ФОТ							106.83		7,612.71

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.08		6,775.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.80		3,121.21
		Всего по позиции							245.71		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.26	1	0.26					
	1 ОТ						154.16	1.2	48.10	71.26	3,427.61
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	5.1168					
	Итого по расценке						154.16		48.10		
	ФОТ								48.10		3,427.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			42.81		3,050.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.72		1,405.32
		Всего по позиции							110.63		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	7.59	1	7.59					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,051.43	71.26	74,924.90
	2 ЭМ						655.43	1.2	5,969.66		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,043.96	71.26	74,392.59
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	134.7984					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	77.32692					
	Итого по расценке						770.87		7,021.09		
	ФОТ								2,095.39		149,317.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,864.90		132,892.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			859.11		61,220.17
		Всего по позиции							9,745.10		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	7.59	1	7.59					
	1 ОТ						28.94	1.2	263.59	71.26	18,783.42
	2 ЭМ						163.66	1.2	1,490.62		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	260.67	71.26	18,575.34
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	33.79068					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	19.30896					
	Итого по расценке						192.60		1,754.21		
	ФОТ								524.26		37,358.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			466.59		33,249.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			214.95		15,317.09
		Всего по позиции							2,435.75		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	3.8	1	3.8					
	1 ОТ						201.24	1.2	917.65	71.26	65,391.74
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	5,210.07		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	911.09	71.26	64,924.27
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	117.648					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	67.488					
	Итого по расценке						1,343.80		6,127.72		
	ФОТ								1,828.74		130,316.01

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,627.58		115,981.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			749.78		53,429.56
		Всего по позиции							8,505.08		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	3.8	1	3.8					
	1	ОТ					58.34	1.2	266.03	71.26	18,957.30
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,506.72		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	263.48	71.26	18,775.58
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	34.1088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	19.5168					
		Итого по расценке					388.76		1,772.75		
		ФОТ							529.51		37,732.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			471.26		33,582.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.10		15,470.48
		Всего по позиции							2,461.11		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.3	1	1.3					
	1	ОТ					326.82	1.2	509.84	71.26	36,331.20
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	2,890.37		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	505.44	71.26	36,017.65
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	65.364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	37.44					
		Итого по расценке					2,179.62		3,400.21		
		ФОТ							1,015.28		72,348.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			903.60		64,390.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			416.26		29,663.03
		Всего по позиции							4,720.07		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.3	1	1.3					
	1	ОТ					93.60	1.2	146.02	71.26	10,405.39
	2	ЭМ					531.14	1.2	828.58		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	144.89	71.26	10,324.86
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	18.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	10.7328					
		Итого по расценке					624.74		974.60		
		ФОТ							290.91		20,730.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			258.91		18,449.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			119.27		8,499.40
		Всего по позиции							1,352.78		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									64 969.53		
Итого прямые затраты по разделу									36 593.90		1 707 332.56
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									18 697.88		1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов									17 896.02		374 921.62
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									17 896.02		374 921.62
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									3 129.53		223 010.29

Итого ФОТ (справочно)	21 827.41	1 555 421.23
Итого накладные расходы	19 426.41	1 384 324.90
Итого сметная прибыль	8 949.22	637 722.70
Итого по разделу	64 969.53	3 729 380.16
Справочно		
затраты труда рабочих	2 214.35	
затраты труда машинистов	231.81	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	64 969.53	
ВСЕГО строительные работы	64 969.53	3 729 380.16
в том числе		
всего прямые затраты	36 593.90	1 707 332.56
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	18 697.88	1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов	17 896.02	374 921.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	17 896.02	374 921.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 129.53	223 010.29
всего ФОТ (справочно)	21 827.41	1 555 421.23
всего накладные расходы	19 426.41	1 384 324.90
всего сметная прибыль	8 949.22	637 722.70
ВСЕГО по смете	64 969.53	3 729 380.16
Всего прямые затраты	36 593.90	1 707 332.56
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	18 697.88	1 332 410.94
- эксплуатация машин и механизмов	17 896.02	374 921.62
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	17 896.02	374 921.62
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	3 129.53	223 010.29
Всего ФОТ (справочно)	21 827.41	1 555 421.23
Всего накладные расходы	19 426.41	1 384 324.90
Всего сметная прибыль	8 949.22	637 722.70
Справочно		
затраты труда рабочих	2 214.35	
затраты труда машинистов	231.81	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)