

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-17
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2, Магдагачинский район, Чалганский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 654.60	23.22	тыс. руб.
Сметная стоимость	4 672.21	(	82.03	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	4 672.21	(	82.03	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	2,750.67		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	302.17		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	388	1	388					
		1 ОТ					37.79	1.2	17,595.02	71.26	1,253,821.13
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	2,062.608					
		Итого по расценке					37.79		17,595.02		
		ФОТ							17,595.02		1,253,821.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,659.57		1,115,900.81

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,213.96		514,066.66
		Всего по позиции							40,468.55		
Пролет 1-1204											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	6.74	1	6.74					
		1 ОТ					48.97	1.2	396.07	71.26	28,223.95
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	42.13848					
		Итого по расценке					48.97		396.07		
		ФОТ							396.07		28,223.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			352.50		25,119.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			162.39		11,571.82
		Всего по позиции							910.96		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	3.16	1	3.16					
		1 ОТ					94.94	1.2	360.01	71.26	25,654.31
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	38.2992					
		Итого по расценке					94.94		360.01		
		ФОТ							360.01		25,654.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			320.41		22,832.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			147.60		10,518.27
		Всего по позиции							828.02		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.11	1	1.11					
		1 ОТ					125.96	1.2	167.78	71.26	11,956.00
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	17.8488					
		Итого по расценке					125.96		167.78		
		ФОТ							167.78		11,956.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.96
		Всего по позиции							385.89		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					192.70	1.2	30.06	71.26	2,142.08
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	3.198					
		Итого по расценке					192.70		30.06		
		ФОТ							30.06		2,142.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26.75		1,906.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.32		878.25
		Всего по позиции							69.13		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.28	1	3.28					
		1 ОТ					59.22	1.2	233.09	71.26	16,609.99
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	24.7968					
		Итого по расценке					59.22		233.09		
		ФОТ							233.09		16,609.99

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			207.45		14,782.89
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			95.57		6,810.10
		Всего по позиции							536.11		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.52	1	1.52					
	1 ОТ						115.62	1.2	210.89	71.26	15,028.02
	ЗТ	чел.-ч		12.3	1.2	22.4352					
		Итого по расценке					115.62		210.89		
		ФОТ							210.89		15,028.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			187.69		13,374.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.46		6,161.49
		Всего по позиции							485.04		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1 ОТ						154.16	1.2	94.35	71.26	6,723.38
	ЗТ	чел.-ч		16.4	1.2	10.0368					
		Итого по расценке					154.16		94.35		
		ФОТ							94.35		6,723.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.97		5,983.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.68		2,756.59
		Всего по позиции							217.00		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
	1 ОТ						237.82	1.2	19.98	71.26	1,423.77
	ЗТ	чел.-ч		25.3	1.2	2.1252					
		Итого по расценке					237.82		19.98		
		ФОТ							19.98		1,423.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.78		1,267.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.19		583.75
		Всего по позиции							45.95		
10	ФЕР01-02-100-01	Трепка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	10.02	1	10.02					
	1 ОТ						115.44	1.2	1,388.05	71.26	98,912.44
	2 ЭМ						655.43	1.2	7,880.89		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	1,378.19	71.26	98,209.82
	ЗТ	чел.-ч		14.8	1.2	177.9552					
	ЗТм	чел.-ч		8.49	1.2	102.08376					
		Итого по расценке					770.87		9,268.94		
		ФОТ							2,766.24		197,122.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,461.95		175,438.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.16		80,820.13
		Всего по позиции							12,865.05		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	10.02	1	10.02					
	1	ОТ					28.94	1.2	347.97	71.26	24,796.34
	2	ЭМ					163.66	1.2	1,967.85		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	344.13	71.26	24,522.70
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	44.60904					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	25.49088					
		Итого по расценке					192.60		2,315.82		
		ФОТ							692.10		49,319.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			615.97		43,893.95
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			283.76		20,220.81
		Всего по позиции							3,215.55		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	4.68	1	4.68					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,130.16	71.26	80,535.20
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	6,416.62		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,122.08	71.26	79,959.42
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	144.8928					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	83.1168					
		Итого по расценке					1,343.80		7,546.78		
		ФОТ							2,252.24		160,494.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,004.49		142,840.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			923.42		65,802.79
		Всего по позиции							10,474.69		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	4.68	1	4.68					
	1	ОТ					58.34	1.2	327.64	71.26	23,347.63
	2	ЭМ					330.42	1.2	1,855.64		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	324.49	71.26	23,123.16
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	42.00768					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	24.03648					
		Итого по расценке					388.76		2,183.28		
		ФОТ							652.13		46,470.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			580.40		41,359.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			267.37		19,053.02
		Всего по позиции							3,031.05		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	1.82	1	1.82					
	1	ОТ					326.82	1.2	713.77	71.26	50,863.25
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	4,046.52		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	707.62	71.26	50,425.00
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	91.5096					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	52.416					
		Итого по расценке					2,179.62		4,760.29		
		ФОТ							1,421.39		101,288.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,265.04		90,146.54

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			582.77		41,528.18
		Всего по позиции							6,608.10		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	1.82	1	1.82					
		1 ОТ					93.60	1.2	204.42	71.26	14,566.97
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,160.01		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	202.85	71.26	14,455.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	26.208					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	15.02592					
		Итого по расценке					624.74		1,364.43		
		ФОТ							407.27		29,022.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			362.47		25,829.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			166.98		11,899.04
		Всего по позиции							1,893.88		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	82 034.97	
Итого прямые затраты по разделу	46 546.79	2 143 316.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов	23 327.53	488 711.75
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	23 327.53	488 711.75
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	4 079.36	290 695.19
Итого ФОТ (справочно)	27 298.62	1 945 299.65
Итого накладные расходы	24 295.76	1 731 316.70
Итого сметная прибыль	11 192.42	797 572.86
Итого по разделу	82 034.97	4 672 205.77
Справочно		
затраты труда рабочих	2 750.67	
затраты труда машинистов	302.17	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	82 034.97	
ВСЕГО строительные работы	82 034.97	4 672 205.77
в том числе		
всего прямые затраты	46 546.79	2 143 316.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов	23 327.53	488 711.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	23 327.53	488 711.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 079.36	290 695.19
всего ФОТ (справочно)	27 298.62	1 945 299.65
всего накладные расходы	24 295.76	1 731 316.70
всего сметная прибыль	11 192.42	797 572.86
ВСЕГО по смете	82 034.97	4 672 205.77
Всего прямые затраты	46 546.79	2 143 316.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	23 219.26	1 654 604.46
- эксплуатация машин и механизмов	23 327.53	488 711.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	23 327.53	488 711.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	4 079.36	290 695.19
Всего ФОТ (справочно)	27 298.62	1 945 299.65
Всего накладные расходы	24 295.76	1 731 316.70
Всего сметная прибыль	11 192.42	797 572.86
Справочно		
затраты труда рабочих		2 750.67
затраты труда машинистов		302.17

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)