

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,
утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-21

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он гор. Пос. Ушумун (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	104.31	1.46	тыс. руб.
Сметная стоимость	291.78	(5.08)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	173.39	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	18.09	чел. ч.
строительных работ	291.78	(5.08)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	25	1	25					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,133.70	71.26	80,787.46
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	132.9					
		Итого по расценке					37.79		1,133.70		
		ФОТ							1,133.70		80,787.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,008.99		71,900.84

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			464.82		33,122.86
		Всего по позиции							2,607.51		
Пролет 364-365,366-368											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.59	1	0.59					
		1 ОТ					48.97	1.2	34.67	71.26	2,470.58
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.68868					
		Итого по расценке					48.97		34.67		
		ФОТ							34.67		2,470.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.86		2,198.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.21		1,012.94
		Всего по позиции							79.74		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					94.94	1.2	34.18	71.26	2,435.67
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.636					
		Итого по расценке					94.94		34.18		
		ФОТ							34.18		2,435.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.42		2,167.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.01		998.62
		Всего по позиции							78.61		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					125.96	1.2	15.12	71.26	1,077.45
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.608					
		Итого по расценке					125.96		15.12		
		ФОТ							15.12		1,077.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.46		958.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.20		441.75
		Всего по позиции							34.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.59	1	0.59					
		1 ОТ					115.44	1.2	81.73	71.26	5,824.08
		2 ЭМ					655.43	1.2	464.04		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	81.15	71.26	5,782.75
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	10.4784					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	6.01092					
		Итого по расценке					770.87		545.77		
		ФОТ							162.88		11,606.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			144.96		10,330.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.78		4,758.80
		Всего по позиции							757.51		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.59	1	0.59					

		1 ОТ					28.94	1.2	20.49	71.26	1,460.12
		2 ЭМ					163.66	1.2	115.87		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	20.26	71.26	1,443.73
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	2.62668					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.50096					
		Итого по расценке					192.60		136.36		
		ФОТ							40.75		2,903.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.27		2,584.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.71		1,190.58
		Всего по позиции							189.34		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					201.24	1.2	72.45	71.26	5,162.79
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	411.32		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	71.93	71.26	5,125.73
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	9.288					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	5.328					
		Итого по расценке					1,343.80		483.77		
		ФОТ							144.38		10,288.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			128.50		9,156.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			59.20		4,218.29
		Всего по позиции							671.47		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.3	1	0.3					
		1 ОТ					58.34	1.2	21.00	71.26	1,496.46
		2 ЭМ					330.42	1.2	118.95		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	20.80	71.26	1,482.21
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	2.6928					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.5408					
		Итого по расценке					388.76		139.95		
		ФОТ							41.80		2,978.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.20		2,651.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.14		1,221.25
		Всего по позиции							194.29		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					326.82	1.2	39.22	71.26	2,794.82
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	222.34		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	38.88	71.26	2,770.59
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	5.028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.88					
		Итого по расценке					2,179.62		261.56		
		ФОТ							78.10		5,565.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.51		4,953.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.02		2,281.82
		Всего по позиции							363.09		

10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					93.60	1.2	11.23	71.26	800.25
		2 ЭМ					531.14	1.2	63.74		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	11.15	71.26	794.55
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.44					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.8256					
		Итого по расценке					624.74		74.97		
		ФОТ							22.38		1,594.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.92		1,419.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.18		653.87
		Всего по позиции							104.07		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									5 080.41		
Итого прямые затраты по разделу									2 860.05		133 561.33
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 463.79		104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов									1 396.26		29 251.65
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 396.26		29 251.65
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									244.17		17 399.56
Итого ФОТ (справочно)									1 707.96		121 709.24
Итого накладные расходы									1 520.09		108 321.23
Итого сметная прибыль									700.27		49 900.78
Итого по разделу									5 080.41		291 783.34
Справочно											
затраты труда рабочих										173.39	
затраты труда машинистов										18.09	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	5 080.41	
ВСЕГО строительные работы	5 080.41	291 783.34
в том числе		
всего прямые затраты	2 860.05	133 561.33
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 463.79	104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов	1 396.26	29 251.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 396.26	29 251.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	244.17	17 399.56
всего ФОТ (справочно)	1 707.96	121 709.24
всего накладные расходы	1 520.09	108 321.23
всего сметная прибыль	700.27	49 900.78
ВСЕГО по смете	5 080.41	291 783.34
Всего прямые затраты	2 860.05	133 561.33
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 463.79	104 309.68
- эксплуатация машин и механизмов	1 396.26	29 251.65
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 396.26	29 251.65
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	244.17	17 399.56
Всего ФОТ (справочно)	1 707.96	121 709.24
Всего накладные расходы	1 520.09	108 321.23
Всего сметная прибыль	700.27	49 900.78
Справочно		
затраты труда рабочих	173.39	
затраты труда машинистов	18.09	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)