

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-25

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	256.24	3.6	тыс. руб.
Сметная стоимость	716.85	(12.48)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	425.73	чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	44.46	чел. ч.
строительных работ	716.85	(12.48)	тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	61	1	61					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,766.23	71.26	197,121.55
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	324.276					
		Итого по расценке					37.79		2,766.23		
		ФОТ							2,766.23		197,121.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,461.94		175,438.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,134.15		80,819.84
		Всего по позиции							6,362.32		
Пролет 468-471,483-488,493-494											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.91	1	0.91					
		1 ОТ					48.97	1.2	53.48	71.26	3,810.98
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	5.68932					
		Итого по расценке					48.97		53.48		
		ФОТ							53.48		3,810.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.60		3,391.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.93		1,562.50
		Всего по позиции							123.01		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.46	1	0.46					
		1 ОТ					94.94	1.2	52.41	71.26	3,734.74
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	5.5752					
		Итого по расценке					94.94		52.41		
		ФОТ							52.41		3,734.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.64		3,323.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.49		1,531.24
		Всего по позиции							120.54		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.16	1	0.16					
		1 ОТ					125.96	1.2	24.18	71.26	1,723.07
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	2.5728					
		Итого по расценке					125.96		24.18		
		ФОТ							24.18		1,723.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.52		1,533.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.91		706.46
		Всего по позиции							55.61		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					192.70	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	0.984					
		Итого по расценке					192.70		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
6	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.49	1	0.49					
		1 ОТ					59.22	1.2	34.82	71.26	2,481.27
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	3.7044					
		Итого по расценке					59.22		34.82		

		ФОТ							34.82		2,481.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.99		2,208.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.28		1,017.32
		Всего по позиции							80.09		
7	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.25	1	0.25					
		1 ОТ					115.62	1.2	34.69	71.26	2,472.01
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	3.69					
		Итого по расценке					115.62		34.69		
		ФОТ							34.69		2,472.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			30.87		2,200.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			14.22		1,013.52
		Всего по позиции							79.78		
8	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					154.16	1.2	12.95	71.26	922.82
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	1.3776					
		Итого по расценке					154.16		12.95		
		ФОТ							12.95		922.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.53		821.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.31		378.36
		Всего по позиции							29.79		
9	ФЕР01-02-099-12	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
		1 ОТ					237.82	1.2	2.85	71.26	203.09
		ЗТ	чел.-ч	25.3	1.2	0.3036					
		Итого по расценке					237.82		2.85		
		ФОТ							2.85		203.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2.54		180.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.17		83.27
		Всего по позиции							6.56		
10	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.4	1	1.4					
		1 ОТ					115.44	1.2	193.94	71.26	13,820.16
		2 ЭМ					655.43	1.2	1,101.12		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	192.56	71.26	13,721.83
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	24.864					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	14.2632					
		Итого по расценке					770.87		1,295.06		
		ФОТ							386.50		27,541.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			343.99		24,512.37
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			158.47		11,292.22
		Всего по позиции							1,797.52		

11	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.4	1	1.4					
		1 ОТ					28.94	1.2	48.62	71.26	3,464.66
		2 ЭМ					163.66	1.2	274.95		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	48.08	71.26	3,426.18
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	6.2328					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.5616					
		Итого по расценке					192.60		323.57		
		ФОТ							96.70		6,890.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			86.06		6,132.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.65		2,825.24
		Всего по позиции							449.28		
12	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					201.24	1.2	171.46	71.26	12,218.24
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	973.46		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	170.23	71.26	12,130.59
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	21.9816					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	12.6096					
		Итого по расценке					1,343.80		1,144.92		
		ФОТ							341.69		24,348.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			304.10		21,670.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			140.09		9,983.02
		Всего по позиции							1,589.11		
13	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					58.34	1.2	49.71	71.26	3,542.33
		2 ЭМ					330.42	1.2	281.52		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	49.23	71.26	3,508.13
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	6.37296					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	3.64656					
		Итого по расценке					388.76		331.23		
		ФОТ							98.94		7,050.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.06		6,274.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.57		2,890.69
		Всего по позиции							459.86		
14	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					326.82	1.2	109.81	71.26	7,825.06
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	622.54		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	108.86	71.26	7,757.36
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	14.0784					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	8.064					
		Итого по расценке					2,179.62		732.35		
		ФОТ							218.67		15,582.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			194.62		13,868.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			89.65		6,388.79
		Всего по позиции							1,016.62		
15	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					93.60	1.2	31.45	71.26	2,241.13
		2 ЭМ					531.14	1.2	178.46		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	31.21	71.26	2,224.02
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	4.032					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.31168					
		Итого по расценке					624.74		209.91		
		ФОТ							62.66		4,465.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.77		3,973.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.69		1,830.71
		Всего по позиции							291.37		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									12 482.73		
Итого прямые затраты по разделу									7 027.90		328 141.72
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									3 595.85		256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов									3 432.05		71 901.45
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									3 432.05		71 901.45
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									600.17		42 768.11
Итого ФОТ (справочно)									4 196.02		299 008.38
Итого накладные расходы									3 734.46		266 117.45
Итого сметная прибыль									1 720.37		122 593.44
Итого по разделу									12 482.73		716 852.61
Справочно											
затраты труда рабочих									425.73		
затраты труда машинистов									44.46		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	12 482.73	
ВСЕГО строительные работы	12 482.73	716 852.61
в том числе		
всего прямые затраты	7 027.90	328 141.72
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов	3 432.05	71 901.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 432.05	71 901.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	600.17	42 768.11
всего ФОТ (справочно)	4 196.02	299 008.38
всего накладные расходы	3 734.46	266 117.45
всего сметная прибыль	1 720.37	122 593.44
ВСЕГО по смете	12 482.73	716 852.61
Всего прямые затраты	7 027.90	328 141.72
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 595.85	256 240.27
- эксплуатация машин и механизмов	3 432.05	71 901.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	3 432.05	71 901.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	600.17	42 768.11
Всего ФОТ (справочно)	4 196.02	299 008.38
Всего накладные расходы	3 734.46	266 117.45
Всего сметная прибыль	1 720.37	122 593.44
Справочно		
затраты труда рабочих		425.73
затраты труда машинистов		44.46

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)