

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-28

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Мухинское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	268.56	3.77	тыс. руб.
Сметная стоимость	617.68	(8.67)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	449.72		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	617.68	(8.67)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 501-567,571-577,596-612											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	11.83	1	11.83					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,275.26	71.26	90,875.03
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	152.18112					
		Итого по расценке					112.29		1,275.26		
		ФОТ							1,275.26		90,875.03

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,134.98		80,878.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			522.86		37,258.76
		Всего по позиции							2,933.10		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	5.22	1	5.22					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	1,620.97	71.26	115,510.32
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	193.43232					
		Итого по расценке					323.47		1,620.97		
		ФОТ							1,620.97		115,510.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,442.66		102,804.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			664.60		47,359.23
		Всего по позиции							3,728.23		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	1.8	1	1.8					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	702.31	71.26	50,046.61
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	83.808					
		Итого по расценке					406.43		702.31		
		ФОТ							702.31		50,046.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			625.06		44,541.48
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			287.95		20,519.11
		Всего по позиции							1,615.32		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.47	1	0.47					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	59.36	71.26	4,229.99
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	7.08384					
		Итого по расценке					131.57		59.36		
		ФОТ							59.36		4,229.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.83		3,764.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.34		1,734.30
		Всего по позиции							136.53		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.21	1	0.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	77.54	71.26	5,525.50
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	9.25344					
		Итого по расценке					384.64		77.54		
		ФОТ							77.54		5,525.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.01		4,917.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.79		2,265.46
		Всего по позиции							178.34		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	33.23	71.26	2,367.97
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	3.9648					
		Итого по расценке					494.42		33.23		
		ФОТ							33.23		2,367.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.57		2,107.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.62		970.87
		Всего по позиции							76.42		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		8 667.94	
Итого прямые затраты по разделу		3 768.67	268 555.42
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		3 768.67	268 555.42
Итого накладные расходы		3 354.11	239 014.32
Итого сметная прибыль		1 545.16	110 107.73
Итого по разделу		8 667.94	617 677.47
Справочно			
затраты труда рабочих	449.72		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	8 667.94	
ВСЕГО строительные работы	8 667.94	617 677.47
в том числе		
всего прямые затраты	3 768.67	268 555.42
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	3 768.67	268 555.42
всего накладные расходы	3 354.11	239 014.32
всего сметная прибыль	1 545.16	110 107.73
ВСЕГО по смете	8 667.94	617 677.47
Всего прямые затраты	3 768.67	268 555.42
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	3 768.67	268 555.42
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	3 768.67	268 555.42
Всего накладные расходы	3 354.11	239 014.32
Всего сметная прибыль	1 545.16	110 107.73
Справочно		
затраты труда рабочих		449.72
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)