

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Министра России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-31

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановский р-он Берейнский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	325.38	4.57	тыс. руб.
Сметная стоимость	916.25	(16.05)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	541.00		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	58.54		чел. ч.
строительных работ	916.25	(16.05)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	77	1	77					
		1 ОТ					37.79	1.2	3,491.80	71.26	248,825.67
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	409.332					
		Итого по расценке					37.79		3,491.80		
		ФОТ							3,491.80		248,825.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,107.70		221,454.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,431.64		102,018.52
		Всего по позиции							8,031.14		
Пролет 612-626											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.75	1	1.75					
		1 ОТ					48.97	1.2	102.84	71.26	7,328.38
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	10.941					
		Итого по расценке					48.97		102.84		
		ФОТ							102.84		7,328.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			91.53		6,522.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.16		3,004.64
		Всего по позиции							236.53		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.92	1	0.92					
		1 ОТ					94.94	1.2	104.81	71.26	7,468.76
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	11.1504					
		Итого по расценке					94.94		104.81		
		ФОТ							104.81		7,468.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.28		6,647.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.97		3,062.19
		Всего по позиции							241.06		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.31	1	0.31					
		1 ОТ					125.96	1.2	46.86	71.26	3,339.24
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	4.9848					
		Итого по расценке					125.96		46.86		
		ФОТ							46.86		3,339.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			41.71		2,971.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			19.21		1,369.09
		Всего по позиции							107.78		
5	ФЕР01-02-099-06	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 шт	0.1	1	0.1					
		1 ОТ					192.70	1.2	23.12	71.26	1,647.53
		ЗТ	чел.-ч	20.5	1.2	2.46					
		Итого по расценке					192.70		23.12		
		ФОТ							23.12		1,647.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.58		1,466.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.48		675.49
		Всего по позиции							53.18		
6	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.75	1	1.75					
		1 ОТ					115.44	1.2	242.42	71.26	17,274.85
		2 ЭМ					655.43	1.2	1,376.40		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	240.70	71.26	17,152.28

		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	31.08					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	17.829					
		Итого по расценке					770.87		1,618.82		
		ФОТ							483.12		34,427.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			429.98		30,640.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			198.08		14,115.12
		Всего по позиции							2,246.88		
7	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.75	1	1.75					
		1 ОТ					28.94	1.2	60.77	71.26	4,330.47
		2 ЭМ					163.66	1.2	343.69		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	60.10	71.26	4,282.73
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	7.791					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	4.452					
		Итого по расценке					192.60		404.46		
		ФОТ							120.87		8,613.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			107.57		7,665.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.56		3,531.41
		Всего по позиции							561.59		
8	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.92	1	0.92					
		1 ОТ					201.24	1.2	222.17	71.26	15,831.83
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,261.39		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	220.58	71.26	15,718.53
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	28.4832					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	16.3392					
		Итого по расценке					1,343.80		1,483.56		
		ФОТ							442.75		31,550.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			394.05		28,079.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			181.53		12,935.65
		Всего по позиции							2,059.14		
9	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.92	1	0.92					
		1 ОТ					58.34	1.2	64.41	71.26	4,589.86
		2 ЭМ					330.42	1.2	364.78		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	63.79	71.26	4,545.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	8.25792					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.72512					
		Итого по расценке					388.76		429.19		
		ФОТ							128.20		9,135.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.10		8,130.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.56		3,745.57
		Всего по позиции							595.85		
10	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.41	1	0.41					

		1	ОТ					326.82	1.2	160.80	71.26	11,458.61
		2	ЭМ					1,852.80	1.2	911.58		
		3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	159.41	71.26	11,359.56
			ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	20.6148					
			ЗТм	чел.-ч	24	1.2	11.808					
			Итого по расценке					2,179.62		1,072.38		
			ФОТ							320.21		22,818.17
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			284.99		20,308.17
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			131.29		9,355.45
			Всего по позиции							1,488.66		
11	ФЕР01-02-100-09		При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.41	1	0.41					
		1	ОТ					93.60	1.2	46.05	71.26	3,281.52
		2	ЭМ					531.14	1.2	261.32		
		3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	45.70	71.26	3,256.58
			ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.904					
			ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.38496					
			Итого по расценке					624.74		307.37		
			ФОТ							91.75		6,538.10
	Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			81.66		5,818.91
	Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			37.62		2,680.62
			Всего по позиции							426.65		

Итого по разделу I. Вырубка просеки										16 048.46		
Итого прямые затраты по разделу										9 085.21		420 053.12
в том числе												
- оплата труда (ОТ)										4 566.05		325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов										4 519.16		94 676.40
в том числе												
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов										4 519.16		94 676.40
в том числе												
оплата труда машинистов (ОТм)										790.28		56 315.36
Итого ФОТ (справочно)										5 356.33		381 692.08
Итого накладные расходы										4 767.15		339 705.96
Итого сметная прибыль										2 196.10		156 493.75
Итого по разделу										16 048.46		916 252.83
Справочно												
затраты труда рабочих										541.00		
затраты труда машинистов										58.54		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	16 048.46	
ВСЕГО строительные работы	16 048.46	916 252.83
в том числе		
всего прямые затраты	9 085.21	420 053.12
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов	4 519.16	94 676.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 519.16	94 676.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	790.28	56 315.36
всего ФОТ (справочно)	5 356.33	381 692.08
всего накладные расходы	4 767.15	339 705.96
всего сметная прибыль	2 196.10	156 493.75
ВСЕГО по смете	16 048.46	916 252.83
Всего прямые затраты	9 085.21	420 053.12
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	4 566.05	325 376.72
- эксплуатация машин и механизмов	4 519.16	94 676.40
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	4 519.16	94 676.40
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	790.28	56 315.36
Всего ФОТ (справочно)	5 356.33	381 692.08
Всего накладные расходы	4 767.15	339 705.96
Всего сметная прибыль	2 196.10	156 493.75
Справочно		
затраты труда рабочих	541.00	
затраты труда машинистов	58.54	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)