

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-35
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Шимановское уч. л-во Шимановского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 876.11	40.36	тыс. руб.
Сметная стоимость	8 058.54	(	140.52	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	8 058.54	(	140.52	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	4,779.52		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	503.32		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	684	1	684					
		1 ОТ					37.79	1.2	31,018.03	71.26	2,210,344.82
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,636.144					
		Итого по расценке					37.79		31,018.03		
		ФОТ							31,018.03		2,210,344.82
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27,606.05		1,967,206.89

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,717.39		906,241.38
		Всего по позиции							71,341.47		
Пролет 659-722,749-843											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	11.82	1	11.82					
		1 ОТ					48.97	1.2	694.59	71.26	49,496.48
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	73.89864					
		Итого по расценке					48.97		694.59		
		ФОТ							694.59		49,496.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			618.19		44,051.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			284.78		20,293.56
		Всего по позиции							1,597.56		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	5.31	1	5.31					
		1 ОТ					94.94	1.2	604.96	71.26	43,109.45
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	64.3572					
		Итого по расценке					94.94		604.96		
		ФОТ							604.96		43,109.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			538.41		38,367.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			248.03		17,674.87
		Всего по позиции							1,391.40		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	1.88	1	1.88					
		1 ОТ					125.96	1.2	284.17	71.26	20,249.95
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	30.2304					
		Итого по расценке					125.96		284.17		
		ФОТ							284.17		20,249.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.91		18,022.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.51		8,302.48
		Всего по позиции							653.59		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	5.8	1	5.8					
		1 ОТ					59.22	1.2	412.17	71.26	29,371.23
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	43.848					
		Итого по расценке					59.22		412.17		
		ФОТ							412.17		29,371.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			366.83		26,140.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			168.99		12,042.20
		Всего по позиции							947.99		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.44	1	2.44					
		1 ОТ					115.62	1.2	338.54	71.26	24,124.36
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	36.0144					
		Итого по расценке					115.62		338.54		
		ФОТ							338.54		24,124.36

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			301.30		21,470.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			138.80		9,890.99
		Всего по позиции							778.64		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.86	1	0.86					
	1 ОТ						154.16	1.2	159.09	71.26	11,336.75
	ЗТ		чел.-ч	16.4	1.2	16.9248					
	Итого по расценке						154.16		159.09		
	ФОТ								159.09		11,336.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.59		10,089.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.23		4,648.07
		Всего по позиции							365.91		
8	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	17.62	1	17.62					
	1 ОТ						115.44	1.2	2,440.86	71.26	173,935.68
	2 ЭМ						655.43	1.2	13,858.41		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	2,423.53	71.26	172,700.75
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	312.9312					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	179.51256					
	Итого по расценке						770.87		16,299.27		
	ФОТ								4,864.39		346,636.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,329.31		308,506.42
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,994.40		142,120.94
		Всего по позиции							22,622.98		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	17.62	1	17.62					
	1 ОТ						28.94	1.2	611.91	71.26	43,604.71
	2 ЭМ						163.66	1.2	3,460.43		
	3 в т.ч. ОТм						28.62	1.2	605.14	71.26	43,122.28
	ЗТ		чел.-ч	3.71	1.2	78.44424					
	ЗТм		чел.-ч	2.12	1.2	44.82528					
	Итого по расценке						192.60		4,072.34		
	ФОТ								1,217.05		86,726.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,083.17		77,187.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			498.99		35,558.07
		Всего по позиции							5,654.50		
10	ФЕР01-02-100-02	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.75	1	7.75					
	1 ОТ						201.24	1.2	1,871.53	71.26	133,365.23
	2 ЭМ						1,142.56	1.2	10,625.81		
	3 в т.ч. ОТм						199.80	1.2	1,858.14	71.26	132,411.06
	ЗТ		чел.-ч	25.8	1.2	239.94					
	ЗТм		чел.-ч	14.8	1.2	137.64					
	Итого по расценке						1,343.80		12,497.34		
	ФОТ								3,729.67		265,776.29

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,319.41		236,540.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,529.16		108,968.28
		Всего по позиции							17,345.91		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.75	1	7.75					
	1	ОТ					58.34	1.2	542.56	71.26	38,662.83
	2	ЭМ					330.42	1.2	3,072.91		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	537.35	71.26	38,291.56
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	69.564					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	39.804					
		Итого по расценке					388.76		3,615.47		
		ФОТ							1,079.91		76,954.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			961.12		68,489.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			442.76		31,551.30
		Всего по позиции							5,019.35		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.74	1	2.74					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,074.58	71.26	76,574.57
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	6,092.01		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,065.31	71.26	75,913.99
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	137.7672					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	78.912					
		Итого по расценке					2,179.62		7,166.59		
		ФОТ							2,139.89		152,488.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,904.50		135,714.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			877.35		62,520.31
		Всего по позиции							9,948.44		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.74	1	2.74					
	1	ОТ					93.60	1.2	307.76	71.26	21,930.98
	2	ЭМ					531.14	1.2	1,746.39		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	305.39	71.26	21,762.09
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	39.456					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	22.62144					
		Итого по расценке					624.74		2,054.15		
		ФОТ							613.15		43,693.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			545.70		38,886.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			251.39		17,914.16
		Всего по позиции							2,851.24		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**140 518.98**

Итого прямые затраты по разделу

79 216.71

3 690 139.40

в том числе

- оплата труда (ОТ)

40 360.75

2 876 107.04

- эксплуатация машин и механизмов

38 855.96

814 032.36

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

38 855.96

814 032.36

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

6 794.86

484 201.73

Итого ФОТ (справочно)	47 155.61	3 360 308.77
Итого накладные расходы	41 968.49	2 990 674.81
Итого сметная прибыль	19 333.78	1 377 726.61
Итого по разделу	140 518.98	8 058 540.82
Справочно		
затраты труда рабочих	4 779.52	
затраты труда машинистов	503.32	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	140 518.98	
ВСЕГО строительные работы	140 518.98	8 058 540.82
в том числе		
всего прямые затраты	79 216.71	3 690 139.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	40 360.75	2 876 107.04
- эксплуатация машин и механизмов	38 855.96	814 032.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	38 855.96	814 032.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 794.86	484 201.73
всего ФОТ (справочно)	47 155.61	3 360 308.77
всего накладные расходы	41 968.49	2 990 674.81
всего сметная прибыль	19 333.78	1 377 726.61
ВСЕГО по смете	140 518.98	8 058 540.82
Всего прямые затраты	79 216.71	3 690 139.40
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	40 360.75	2 876 107.04
- эксплуатация машин и механизмов	38 855.96	814 032.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	38 855.96	814 032.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 794.86	484 201.73
Всего ФОТ (справочно)	47 155.61	3 360 308.77
Всего накладные расходы	41 968.49	2 990 674.81
Всего сметная прибыль	19 333.78	1 377 726.61
Справочно		
затраты труда рабочих	4 779.52	
затраты труда машинистов	503.32	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)