

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-42

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

							Средства на оплату труда рабочих	3 503.38	49,16	тыс. руб.
Сметная стоимость		8 057.78	(	113.08	)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5,866.75		чел. ч.
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ		8 057.78	(	113.08	)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(	0.00	)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Зейское уч. л-во Зейского л-ва											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	102.34		1	102.34				
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	11,032.09	71.26	786,146.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	1,316.50176					
		Итого по расценке					112.29		11,032.09		
		ФОТ							11,032.09		786,146.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,818.56		699,670.59
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,523.16		322,320.16
		Всего по позиции							25,373.81		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	51.16	1	51.16					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	15,886.78	71.26	1,132,091.94
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	1,895.78496					
		Итого по расценке					323.47		15,886.78		
		ФОТ							15,886.78		1,132,091.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14,139.23		1,007,561.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6,513.58		464,157.70
		Всего по позиции							36,539.59		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	17.3	1	17.3					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	6,749.99	71.26	481,004.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	805.488					
		Итого по расценке					406.43		6,749.99		
		ФОТ							6,749.99		481,004.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,007.49		428,093.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,767.50		197,211.76
		Всего по позиции							15,524.98		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	39.97	1	39.97					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	5,048.50	71.26	359,756.11
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	602.42784					
		Итого по расценке					131.57		5,048.50		
		ФОТ							5,048.50		359,756.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,493.17		320,182.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,069.89		147,500.01
		Всего по позиции							11,611.56		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	19.96	1	19.96					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	7,370.32	71.26	525,209.00
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	879.51744					
		Итого по расценке					384.64		7,370.32		
		ФОТ							7,370.32		525,209.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,559.58		467,436.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,021.83		215,335.69
		Всего по позиции							16,951.73		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	6.48	1	6.48					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	3,075.69	71.26	219,173.67
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	367.0272					
		Итого по расценке					494.42		3,075.69		
		ФОТ							3,075.69		219,173.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,737.36		195,064.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,261.03		89,861.20
		Всего по позиции							7,074.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		113 075.75	
Итого прямые затраты по разделу		49 163.37	3 503 381.74
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		49 163.37	3 503 381.74
Итого накладные расходы		43 755.39	3 118 009.76
Итого сметная прибыль		20 156.99	1 436 386.52
Итого по разделу		113 075.75	8 057 778.02
Справочно			
затраты труда рабочих		5 866.75	
затраты труда машинистов		0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	113 075.75	
ВСЕГО строительные работы	113 075.75	8 057 778.02
в том числе		
всего прямые затраты	49 163.37	3 503 381.74
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	49 163.37	3 503 381.74
всего накладные расходы	43 755.39	3 118 009.76
всего сметная прибыль	20 156.99	1 436 386.52
ВСЕГО по смете	113 075.75	8 057 778.02
Всего прямые затраты	49 163.37	3 503 381.74
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	49 163.37	3 503 381.74
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	49 163.37	3 503 381.74
Всего накладные расходы	43 755.39	3 118 009.76
Всего сметная прибыль	20 156.99	1 436 386.52
Справочно		
затраты труда рабочих	5 866.75	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)