

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	I зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2 (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-33-44

33 ВЛ 500 кВ Зейская ГЭС - Амурская №2. Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34) (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.33-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	125.05	1.75	тыс. руб.
Сметная стоимость	287.61	(4.04)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	209.40		чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.
строительных работ	287.61	(4.04)	тыс. руб.				
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Амурская обл. Зейский район (ВОР, поз. 15–34)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2	1	2					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	215.60	71.26	15,363.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	25.728					
		Итого по расценке					112.29		215.60		
		ФОТ							215.60		15,363.66

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			191.88		13,673.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.40		6,299.10
		Всего по позиции							495.88		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1	1	1					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	310.53	71.26	22,128.37
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	37.056					
		Итого по расценке					323.47		310.53		
		ФОТ							310.53		22,128.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			276.37		19,694.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			127.32		9,072.63
		Всего по позиции							714.22		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.33	1	0.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	128.76	71.26	9,175.44
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	15.3648					
		Итого по расценке					406.43		128.76		
		ФОТ							128.76		9,175.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			114.60		8,166.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			52.79		3,761.93
		Всего по позиции							296.15		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.82	1	2.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	356.19	71.26	25,382.10
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	42.50304					
		Итого по расценке					131.57		356.19		
		ФОТ							356.19		25,382.10
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			317.01		22,590.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			146.04		10,406.66
		Всего по позиции							819.24		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.41	1	1.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	520.65	71.26	37,101.52
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	62.13024					
		Итого по расценке					384.64		520.65		
		ФОТ							520.65		37,101.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			463.38		33,020.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			213.47		15,211.62
		Всего по позиции							1,197.50		

6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.47	1	0.47					
	Прил. 1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1.ОТ					494.42	0.96	223.08	71.26	15,896.68
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	26.6208					
		Итого по расценке					494.42		223.08		
		ФОТ							223.08		15,896.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			198.54		14,148.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			91.46		6,517.64
		Всего по позиции							513.08		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		4 036.07	
Итого прямые затраты по разделу		1 754.81	125 047.77
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов		0.00	0.00
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		0.00	0.00
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)		1 754.81	125 047.77
Итого накладные расходы		1 561.78	111 292.52
Итого сметная прибыль		719.48	51 269.58
Итого по разделу		4 036.07	287 609.87
Справочно			
затраты труда рабочих	209.40		
затраты труда машинистов	0.00		

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	4 036.07	
ВСЕГО строительные работы	4 036.07	287 609.87
в том числе		
всего прямые затраты	1 754.81	125 047.77
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 754.81	125 047.77
всего накладные расходы	1 561.78	111 292.52
всего сметная прибыль	719.48	51 269.58
ВСЕГО по смете	4 036.07	287 609.87
Всего прямые затраты	1 754.81	125 047.77
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 754.81	125 047.77
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 754.81	125 047.77
Всего накладные расходы	1 561.78	111 292.52
Всего сметная прибыль	719.48	51 269.58
Справочно		
затраты труда рабочих	209.40	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)