

ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-34

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование объекта)

Сметная стоимость

577.58 тыс.руб.

Средства на оплату труда

200.46 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-34-01	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	129.61	0.00	0.00	0.00	129.61	43.90	
2	02-34-02	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	4.89	
3	02-34-03	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	2.36	0.00	0.00	0.00	2.36	0.80	
4	02-34-04	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09	
5	02-34-05	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	6.97	0.00	0.00	0.00	6.97	2.38	
6	02-34-06	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	0.61	0.00	0.00	0.00	0.61	0.27	
7	02-34-07	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	43.19	0.00	0.00	0.00	43.19	14.87	
8	02-34-08	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	1.52	
9	02-34-09	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	246.17	0.00	0.00	0.00	246.17	83.37	
10	02-34-10	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	21.21	0.00	0.00	0.00	21.21	9.22	
11	02-34-11	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	26.45	0.00	0.00	0.00	26.45	9.14	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	02-34-12	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	2.11	0.00	0.00	0.00	2.11	0.92	
13	02-34-13	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	37.53	0.00	0.00	0.00	37.53	12.62	
14	02-34-14	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	3.31	0.00	0.00	0.00	3.31	1.44	
15	02-34-15	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	3.49	0.00	0.00	0.00	3.49	1.19	
16	02-34-16	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.13	
17	02-34-17	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	36.11	0.00	0.00	0.00	36.11	12.31	
18	02-34-18	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	3.22	0.00	0.00	0.00	3.22	1.40	
19	Итого по разделу: Локальные сметы		577.58	0.00	0.00	0.00	577.58	200.46	
Всего по смете									
	Всего по смете		577.58	0.00	0.00	0.00	577.58	200.46	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-34

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование объекта)

Сметная стоимость

34053.95 тыс.руб.

Средства на оплату труда

14284.90 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-34-01	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	7 490.10	0.00	0.00	0.00	7 490.10	3 128.50	
2	02-34-02	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва	801.16	0.00	0.00	0.00	801.16	348.33	
3	02-34-03	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	136.86	0.00	0.00	0.00	136.86	57.18	
4	02-34-04	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он	14.41	0.00	0.00	0.00	14.41	6.26	
5	02-34-05	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	405.77	0.00	0.00	0.00	405.77	169.75	
6	02-34-06	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет	43.53	0.00	0.00	0.00	43.53	18.93	
7	02-34-07	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	2 529.29	0.00	0.00	0.00	2 529.29	1059.47	
8	02-34-08	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва	249.33	0.00	0.00	0.00	249.33	108.40	
9	02-34-09	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	14 223.85	0.00	0.00	0.00	14 223.85	5 940.85	
10	02-34-10	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва	1 511.37	0.00	0.00	0.00	1 511.37	657.12	
11	02-34-11	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	1 554.39	0.00	0.00	0.00	1 554.39	651.56	
12	02-34-12	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет	150.50	0.00	0.00	0.00	150.50	65.43	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	02-34-13	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	2 156.27	0.00	0.00	0.00	2 156.27	899.52	
14	02-34-14	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет	236.06	0.00	0.00	0.00	236.06	102.63	
15	02-34-15	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	202.79	0.00	0.00	0.00	202.79	84.81	
16	02-34-16	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он	20.86	0.00	0.00	0.00	20.86	9.07	
17	02-34-17	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	2 097.98	0.00	0.00	0.00	2 097.98	877.32	
18	02-34-18	34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва	229.43	0.00	0.00	0.00	229.43	99.75	
19	Итого по разделу: Локальные сметы		34 053.95	0.00	0.00	0.00	34 053.95	14 284.90	
Всего по смете									
	Всего по смете		34 053.95	0.00	0.00	0.00	34 053.95	14 284.90	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-01

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)	
Составлен	Базисно-индексным методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	2 696.10	37.83 тыс. руб.
Сметная стоимость	7 490.10	(129.61)	Нормативные затраты труда рабочих	4,479.56	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	449.47	чел. ч.
строительных работ	7 490.10	(129.61)			
монтажных работ	0.00	(0.00)			
оборудования	0.00	(0.00)			
прочих затрат	0.00	(0.00)			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	653	1	653					
		1 ОТ					37.79	1.2	29,612.24	71.26	2,110,168.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,471.348					
		Итого по расценке					37.79		29,612.24		
		ФОТ							29,612.24		2,110,168.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26,354.89		1,878,049.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,141.02		865,168.97

		Всего по позиции							68,108.15		
Пролет 2-152											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	14.6	1	14.6					
	1 ОТ						48.97	1.2	857.95	71.26	61,137.52
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	91.2792					
	Итого по расценке						48.97		857.95		
	ФОТ								857.95		61,137.52
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			763.58		54,412.39
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			351.76		25,066.38
	Всего по позиции								1,973.29		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	7.16	1	7.16					
	1 ОТ						94.94	1.2	815.72	71.26	58,128.21
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	86.7792					
	Итого по расценке						94.94		815.72		
	ФОТ								815.72		58,128.21
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			725.99		51,734.11
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			334.45		23,832.57
	Всего по позиции								1,876.16		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.26	1	2.26					
	1 ОТ						125.96	1.2	341.60	71.26	24,342.42
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	36.3408					
	Итого по расценке						125.96		341.60		
	ФОТ								341.60		24,342.42
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			304.02		21,664.75
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			140.06		9,980.39
	Всего по позиции								785.68		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.6	1	0.6					
	1 ОТ						59.22	1.2	42.64	71.26	3,038.53
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.536					
	Итого по расценке						59.22		42.64		
	ФОТ								42.64		3,038.53
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			37.95		2,704.29
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			17.48		1,245.80
	Всего по позиции								98.07		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						115.62	1.2	38.85	71.26	2,768.45
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.1328					
	Итого по расценке						115.62		38.85		
	ФОТ								38.85		2,768.45
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			34.58		2,463.92
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			15.93		1,135.06

		Всего по позиции							89.36		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	15.2	1	15.2					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,105.63	71.26	150,047.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	11,955.04		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,090.67	71.26	148,981.14
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	269.952					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	154.8576					
		Итого по расценке					770.87		14,060.67		
		ФОТ							4,196.30		299,028.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,734.71		266,135.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,720.48		122,601.62
		Всего по позиции							19,515.86		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	15.2	1	15.2					
	1	ОТ					28.94	1.2	527.87	71.26	37,616.02
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,985.16		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	522.03	71.26	37,199.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	67.6704					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	38.6688					
		Итого по расценке					192.60		3,513.03		
		ФОТ							1,049.90		74,815.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			934.41		66,586.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			430.46		30,674.51
		Всего по позиции							4,877.90		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.44	1	7.44					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,796.67	71.26	128,030.70
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,200.78		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,783.81	71.26	127,114.30
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	230.3424					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	132.1344					
		Итого по расценке					1,343.80		11,997.45		
		ФОТ							3,580.48		255,145.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,186.63		227,079.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,468.00		104,609.45
		Всего по позиции							16,652.08		

11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.44	1	7.44					
		1 ОТ					58.34	1.2	520.86	71.26	37,116.48
		2 ЭМ					330.42	1.2	2,949.99		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	515.86	71.26	36,760.18
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	66.78144					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	38.21184					
		Итого по расценке					388.76		3,470.85		
		ФОТ							1,036.72		73,876.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			922.68		65,750.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			425.06		30,289.43
		Всего по позиции							4,818.59		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.31	1	2.31					
		1 ОТ					326.82	1.2	905.95	71.26	64,558.00
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	5,135.96		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	898.13	71.26	64,000.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	116.1468					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	66.528					
		Итого по расценке					2,179.62		6,041.91		
		ФОТ							1,804.08		128,558.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,605.63		114,417.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			739.67		52,709.08
		Всего по позиции							8,387.21		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.31	1	2.31					
		1 ОТ					93.60	1.2	259.46	71.26	18,489.12
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,472.32		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	257.46	71.26	18,346.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	33.264					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	19.07136					
		Итого по расценке					624.74		1,731.78		
		ФОТ							516.92		36,835.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			460.06		32,783.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			211.94		15,102.65
		Всего по позиции							2,403.78		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	129 607.40	
Итого прямые затраты по разделу	72 533.94	3 423 049.31
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов	34 699.25	726 949.29
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	34 699.25	726 949.29
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	6 067.96	432 402.82
Итого ФОТ (справочно)	43 902.65	3 128 502.84
Итого накладные расходы	39 073.36	2 784 367.52
Итого сметная прибыль	18 000.10	1 282 686.17
Итого по разделу	129 607.40	7 490 103.00
Справочно		
затраты труда рабочих	4 479.56	
затраты труда машинистов	449.47	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	129 607.40	
ВСЕГО строительные работы	129 607.40	7 490 103.00
в том числе		
всего прямые затраты	72 533.94	3 423 049.31
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов	34 699.25	726 949.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	34 699.25	726 949.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 067.96	432 402.82
всего ФОТ (справочно)	43 902.65	3 128 502.84
всего накладные расходы	39 073.36	2 784 367.52
всего сметная прибыль	18 000.10	1 282 686.17
ВСЕГО по смете	129 607.40	7 490 103.00
Всего прямые затраты	72 533.94	3 423 049.31
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов	34 699.25	726 949.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	34 699.25	726 949.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 067.96	432 402.82
Всего ФОТ (справочно)	43 902.65	3 128 502.84
Всего накладные расходы	39 073.36	2 784 367.52
Всего сметная прибыль	18 000.10	1 282 686.17
Справочно		
затраты труда рабочих		4 479.56
затраты труда машинистов		449.47

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-02

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	348.33	4.89	тыс. руб.
Сметная стоимость		801.16	(11.24)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		801.16	(11.24)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	583.32		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 2-152											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	14.6	1	14.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	1,573.86	71.26	112,153.26
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	187.8144					
		Итого по расценке					112.29		1,573.86		
		ФОТ							1,573.86		112,153.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,400.74		99,816.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			645.28		45,982.84

		Всего по позиции							3,619.88		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	7.18	1	7.18					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	2,229.61	71.26	158,882.01
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	266.06208					
		Итого по расценке					323.47		2,229.61		
		ФОТ							2,229.61		158,882.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,984.35		141,404.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			914.14		65,141.62
		Всего по позиции							5,128.10		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	2.26	1	2.26					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	881.79	71.26	62,836.36
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	105.2256					
		Итого по расценке					406.43		881.79		
		ФОТ							881.79		62,836.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			784.79		55,924.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			361.53		25,762.91
		Всего по позиции							2,028.11		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.6	1	0.6					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	75.78	71.26	5,400.08
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	9.0432					
		Итого по расценке					131.57		75.78		
		ФОТ							75.78		5,400.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			67.44		4,806.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			31.07		2,214.03
		Всего по позиции							174.29		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.28	1	0.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	103.39	71.26	7,367.57
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	12.33792					
		Итого по расценке					384.64		103.39		
		ФОТ							103.39		7,367.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			92.02		6,557.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			42.39		3,020.70
		Всего по позиции							237.80		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	23.73	71.26	1,691.00
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	2.832					
		Итого по расценке					494.42		23.73		
		ФОТ							23.73		1,691.00

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			21.12		1,504.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.73		693.31
		Всего по позиции							54.58		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									11 242.76		
Итого прямые затраты по разделу									4 888.16		348 330.28
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 888.16		348 330.28
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									4 888.16		348 330.28
Итого накладные расходы									4 350.46		310 013.95
Итого сметная прибыль									2 004.14		142 815.41
Итого по разделу									11 242.76		801 159.64
Справочно											
затраты труда рабочих										583.32	
затраты труда машинистов										0.00	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									11 242.76		
ВСЕГО строительные работы									11 242.76		801 159.64
в том числе											
всего прямые затраты									4 888.16		348 330.28
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									4 888.16		348 330.28
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									4 888.16		348 330.28
всего накладные расходы									4 350.46		310 013.95
всего сметная прибыль									2 004.14		142 815.41
ВСЕГО по смете									11 242.76		801 159.64
Всего прямые затраты									4 888.16		348 330.28
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									4 888.16		348 330.28
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									4 888.16		348 330.28
Всего накладные расходы									4 350.46		310 013.95
Всего сметная прибыль									2 004.14		142 815.41
Справочно											
затраты труда рабочих										583.32	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-03

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	49.35	0.69	тыс. руб.
Сметная стоимость	136.86	(	2.36	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	136.86	(	2.36	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	82.00		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	8.14		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09

		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 61-64,260-272											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					48.97	1.2	15.28	71.26	1,088.85
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.62552					
		Итого по расценке					48.97		15.28		
		ФОТ							15.28		1,088.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.60		969.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		446.43
		Всего по позиции							35.14		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					94.94	1.2	14.81	71.26	1,055.36
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	1.5756					
		Итого по расценке					94.94		14.81		
		ФОТ							14.81		1,055.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.18		939.27
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.07		432.70
		Всего по позиции							34.06		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
		1 ОТ					125.96	1.2	7.56	71.26	538.73
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.804					
		Итого по расценке					125.96		7.56		
		ФОТ							7.56		538.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.73		479.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.10		220.88
		Всего по позиции							17.39		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					115.44	1.2	36.02	71.26	2,566.79
		2 ЭМ					655.43	1.2	204.49		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	35.76	71.26	2,548.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.6176					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.64888					
		Итого по расценке					770.87		240.51		
		ФОТ							71.78		5,115.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.88		4,552.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.43		2,097.17
		Всего по позиции							333.82		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.26	1	0.26					
		1 ОТ					28.94	1.2	9.03	71.26	643.48
		2 ЭМ					163.66	1.2	51.06		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.93	71.26	636.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.15752					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.66144					

		Итого по расценке					192.60		60.09		
		ФОТ							17.96		1,279.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.98		1,139.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.36		524.73
		Всего по позиции							83.43		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					201.24	1.2	31.39	71.26	2,236.85
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	178.24		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	31.17	71.26	2,221.17
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.0248					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.3088					
		Итого по расценке					1,343.80		209.63		
		ФОТ							62.56		4,458.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.68		3,967.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.65		1,827.79
		Всего по позиции							290.96		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.13	1	0.13					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.10	71.26	648.47
	2	ЭМ					330.42	1.2	51.55		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.01	71.26	642.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.16688					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.66768					
		Итого по расценке					388.76		60.65		
		ФОТ							18.11		1,290.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.12		1,148.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.43		529.11
		Всего по позиции							84.20		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					

		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									2 364.19		
Итого прямые затраты по разделу									1 320.98		62 519.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									692.60		49 354.69
- эксплуатация машин и механизмов									628.38		13 164.56
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									628.38		13 164.56
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									109.88		7 830.04
Итого ФОТ (справочно)									802.48		57 184.73
Итого накладные расходы									714.20		50 894.41
Итого сметная прибыль									329.01		23 445.74
Итого по разделу									2 364.19		136 859.40
Справочно											
затраты труда рабочих									82.00		
затраты труда машинистов									8.14		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 364.19		
ВСЕГО строительные работы									2 364.19		136 859.40
в том числе											
всего прямые затраты									1 320.98		62 519.25
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									692.60		49 354.69
- эксплуатация машин и механизмов									628.38		13 164.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									628.38		13 164.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									109.88		7 830.04
всего ФОТ (справочно)									802.48		57 184.73
всего накладные расходы									714.20		50 894.41
всего сметная прибыль									329.01		23 445.74
ВСЕГО по смете									2 364.19		136 859.40
Всего прямые затраты									1 320.98		62 519.25
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									692.60		49 354.69
- эксплуатация машин и механизмов									628.38		13 164.56
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									628.38		13 164.56
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									109.88		7 830.04
Всего ФОТ (справочно)									802.48		57 184.73
Всего накладные расходы									714.20		50 894.41
Всего сметная прибыль									329.01		23 445.74
Справочно											
затраты труда рабочих									82.00		
затраты труда машинистов									8.14		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-04

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	6.26	0.09	тыс. руб.
Сметная стоимость		14.41	(0.20)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		14.41	(0.20)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	10.49		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 61-64,260-272											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.26	1	0.26					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	28.03	71.26	1,997.42
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	3.34464					
		Итого по расценке					112.29		28.03		
		ФОТ							28.03		1,997.42
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.95		1,777.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.49		818.94

		Всего по позиции							64.47		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.13	1	0.13					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	40.37	71.26	2,876.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	4.81728					
		Итого по расценке					323.47		40.37		
		ФОТ							40.37		2,876.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.93		2,560.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.55		1,179.48
		Всего по позиции							92.85		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.05	1	0.05					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	19.51	71.26	1,390.28
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	2.328					
		Итого по расценке					406.43		19.51		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							44.87		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									202.19		
Итого прямые затраты по разделу									87.91		6 264.47
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									87.91		6 264.47
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									87.91		6 264.47
Итого накладные расходы									78.24		5 575.38
Итого сметная прибыль									36.04		2 568.43
Итого по разделу									202.19		14 408.28
Справочно											
затраты труда рабочих						10.49					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	202.19	
ВСЕГО строительные работы	202.19	14 408.28
в том числе		
всего прямые затраты	87.91	6 264.47
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	87.91	6 264.47
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	87.91	6 264.47
всего накладные расходы	78.24	5 575.38
всего сметная прибыль	36.04	2 568.43
ВСЕГО по смете	202.19	14 408.28
Всего прямые затраты	87.91	6 264.47
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	87.91	6 264.47
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	87.91	6 264.47
Всего накладные расходы	78.24	5 575.38
Всего сметная прибыль	36.04	2 568.43
Справочно		
затраты труда рабочих		10.49
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-05

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	147.21	2.07 тыс. руб.
Сметная стоимость		405.77	(6.97)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	244.43 чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	23.42 чел. ч.
строительных работ		405.77	(6.97)	тыс. руб.		
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.		
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.		
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	36	1	36					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,632.53	71.26	116,334.09
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	191.376					
		Итого по расценке					37.79		1,632.53		
		ФОТ							1,632.53		116,334.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,452.95		103,537.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			669.34		47,696.98

		Всего по позиции							3,754.82		
Пролет 153-161											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.56	1	0.56					
		1 ОТ					48.97	1.2	32.91	71.26	2,345.17
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.50112					
		Итого по расценке					48.97		32.91		
		ФОТ							32.91		2,345.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.29		2,087.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.49		961.52
		Всего по позиции							75.69		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.28	1	0.28					
		1 ОТ					94.94	1.2	31.90	71.26	2,273.19
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.3936					
		Итого по расценке					94.94		31.90		
		ФОТ							31.90		2,273.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.39		2,023.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.08		932.01
		Всего по позиции							73.37		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					125.96	1.2	16.63	71.26	1,185.05
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.7688					
		Итого по расценке					125.96		16.63		
		ФОТ							16.63		1,185.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			14.80		1,054.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.82		485.87
		Всего по позиции							38.25		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.2	1	0.2					
		1 ОТ					59.22	1.2	14.21	71.26	1,012.60
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.512					
		Итого по расценке					59.22		14.21		
		ФОТ							14.21		1,012.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.65		901.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.83		415.17
		Всего по позиции							32.69		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.11	1	0.11					
		1 ОТ					115.62	1.2	15.26	71.26	1,087.43
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.6236					
		Итого по расценке					115.62		15.26		
		ФОТ							15.26		1,087.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.58		967.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.26		445.85

		Всего по позиции							35.10		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
	1	ОТ					154.16	1.2	3.70	71.26	263.66
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		263.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		234.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		108.10
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.76	1	0.76					
	1	ОТ					115.44	1.2	105.28	71.26	7,502.25
	2	ЭМ					655.43	1.2	597.75		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	104.53	71.26	7,448.81
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	13.4976					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.74288					
		Итого по расценке					770.87		703.03		
		ФОТ							209.81		14,951.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			186.73		13,306.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			86.02		6,129.93
		Всего по позиции							975.78		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.76	1	0.76					
	1	ОТ					28.94	1.2	26.39	71.26	1,880.55
	2	ЭМ					163.66	1.2	149.26		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	26.10	71.26	1,859.89
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.38352					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.93344					
		Итого по расценке					192.60		175.65		
		ФОТ							52.49		3,740.44
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.72		3,328.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.52		1,533.58
		Всего по позиции							243.89		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.39	1	0.39					
	1	ОТ					201.24	1.2	94.18	71.26	6,711.27
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	534.72		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	93.51	71.26	6,663.52
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	12.0744					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.9264					
		Итого по расценке					1,343.80		628.90		
		ФОТ							187.69		13,374.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			167.04		11,903.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			76.95		5,483.66
		Всего по позиции							872.89		

11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.39	1	0.39					
		1 ОТ					58.34	1.2	27.30	71.26	1,945.40
		2 ЭМ					330.42	1.2	154.64		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	27.04	71.26	1,926.87
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.50064					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.00304					
		Итого по расценке					388.76		181.94		
		ФОТ							54.34		3,872.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			48.36		3,446.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			22.28		1,587.63
		Всего по позиции							252.58		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					326.82	1.2	50.98	71.26	3,632.83
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	289.04		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	50.54	71.26	3,601.48
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	6.5364					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	3.744					
		Итого по расценке					2,179.62		340.02		
		ФОТ							101.52		7,234.31
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			90.35		6,438.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			41.62		2,966.07
		Всего по позиции							471.99		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.13	1	0.13					
		1 ОТ					93.60	1.2	14.60	71.26	1,040.40
		2 ЭМ					531.14	1.2	82.86		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	14.49	71.26	1,032.56
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.872					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.07328					
		Итого по расценке					624.74		97.46		
		ФОТ							29.09		2,072.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			25.89		1,844.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.93		849.91
		Всего по позиции							135.28		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	6 970.84	
Итого прямые затраты по разделу	3 874.14	185 097.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 065.87	147 213.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 808.27	37 883.26
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 808.27	37 883.26
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	316.21	22 533.13
Итого ФОТ (справочно)	2 382.08	169 747.02
Итого накладные расходы	2 120.04	151 074.83
Итого сметная прибыль	976.66	69 596.28
Итого по разделу	6 970.84	405 768.26
Справочно		
затраты труда рабочих	244.43	
затраты труда машинистов	23.42	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	6 970.84	
ВСЕГО строительные работы	6 970.84	405 768.26
в том числе		
всего прямые затраты	3 874.14	185 097.15
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	2 065.87	147 213.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 808.27	37 883.26
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 808.27	37 883.26
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	316.21	22 533.13
всего ФОТ (справочно)	2 382.08	169 747.02
всего накладные расходы	2 120.04	151 074.83
всего сметная прибыль	976.66	69 596.28
ВСЕГО по смете	6 970.84	405 768.26
Всего прямые затраты	3 874.14	185 097.15
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	2 065.87	147 213.89
- эксплуатация машин и механизмов	1 808.27	37 883.26
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 808.27	37 883.26
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	316.21	22 533.13
Всего ФОТ (справочно)	2 382.08	169 747.02
Всего накладные расходы	2 120.04	151 074.83
Всего сметная прибыль	976.66	69 596.28
Справочно		
затраты труда рабочих		244.43
затраты труда машинистов		23.42

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-06

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	18.93	0.27	тыс. руб.
Сметная стоимость		43.53	(0.61)	тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ		43.53	(0.61)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	31.70		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 153-161											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.56	1	0.56					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	60.37	71.26	4,301.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	7.20384					
		Итого по расценке					112.29		60.37		
		ФОТ							60.37		4,301.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.73		3,828.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.75		1,763.81

		Всего по позиции							138.85		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.28	1	0.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	86.95	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.37568					
		Итого по расценке						323.47		86.95	
		ФОТ								86.95	6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				77.39	5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				35.65	2,540.38
		Всего по позиции								199.99	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	42.92	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.1216					
		Итого по расценке						406.43		42.92	
		ФОТ								42.92	3,058.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				38.20	2,722.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				17.60	1,253.98
		Всего по позиции								98.72	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	25.26	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.0144					
		Итого по расценке						131.57		25.26	
		ФОТ								25.26	1,800.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				22.48	1,602.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				10.36	738.01
		Всего по позиции								58.10	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	40.62	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке						384.64		40.62	
		ФОТ								40.62	2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				36.15	2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				16.65	1,186.78
		Всего по позиции								93.42	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	9.49	71.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке						494.42		9.49	
		ФОТ								9.49	676.26

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							610.91		
		Итого прямые затраты по разделу							265.61		18 927.38
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							265.61		18 927.38
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							265.61		18 927.38
		Итого накладные расходы							236.40		16 845.37
		Итого сметная прибыль							108.90		7 760.23
		Итого по разделу							610.91		43 532.98
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31.70					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							610.91		
		ВСЕГО строительные работы							610.91		43 532.98
		в том числе									
		всего прямые затраты							265.61		18 927.38
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							265.61		18 927.38
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							265.61		18 927.38
		всего накладные расходы							236.40		16 845.37
		всего сметная прибыль							108.90		7 760.23
		ВСЕГО по смете							610.91		43 532.98
		Всего прямые затраты							265.61		18 927.38
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							265.61		18 927.38
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							265.61		18 927.38
		Всего накладные расходы							236.40		16 845.37
		Всего сметная прибыль							108.90		7 760.23
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31.70					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-07

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	923.68	12.96 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 529.29 (43.19) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,533.48 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	141.15 чел. ч.
строительных работ	2 529.29 (43.19) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	229	1	229					
		1 ОТ					37.79	1.2	10,384.69	71.26	740,013.01
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	1,217.364					
		Итого по расценке					37.79		10,384.69		
		ФОТ							10,384.69		740,013.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,242.37		658,611.58
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,257.72		303,405.33

		Всего по позиции							23,884.78		
Пролет 161-182											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.83	1	4.83					
		1 ОТ					48.97	1.2	283.83	71.26	20,225.73
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	30.19716					
		Итого по расценке					48.97		283.83		
		ФОТ							283.83		20,225.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.61		18,000.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.37		8,292.55
		Всего по позиции							652.81		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.33	1	2.33					
		1 ОТ					94.94	1.2	265.45	71.26	18,915.97
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	28.2396					
		Итого по расценке					94.94		265.45		
		ФОТ							265.45		18,915.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			236.25		16,835.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.83		7,755.55
		Всего по позиции							610.53		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.71	1	0.71					
		1 ОТ					125.96	1.2	107.32	71.26	7,647.62
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.4168					
		Итого по расценке					125.96		107.32		
		ФОТ							107.32		7,647.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			95.51		6,806.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.00		3,135.52
		Всего по позиции							246.83		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.83	1	4.83					
		1 ОТ					115.44	1.2	669.09	71.26	47,679.35
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,798.87		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	664.34	71.26	47,340.87
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	85.7808					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	49.20804					
		Итого по расценке					770.87		4,467.96		
		ФОТ							1,333.43		95,020.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,186.75		84,568.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			546.71		38,958.29
		Всего по позиции							6,201.42		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.83	1	4.83					
		1 ОТ					28.94	1.2	167.74	71.26	11,953.15
		2 ЭМ					163.66	1.2	948.57		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	165.88	71.26	11,820.61
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	21.50316					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	12.28752					

		Итого по расценке					192.60		1,116.31		
		ФОТ							333.62		23,773.76
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			296.92		21,158.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.78		9,747.24
		Всего по позиции							1,550.01		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.33	1	2.33					
	1	ОТ					201.24	1.2	562.67	71.26	40,095.86
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,194.60		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	558.64	71.26	39,808.69
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	72.1368					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	41.3808					
		Итого по расценке					1,343.80		3,757.27		
		ФОТ							1,121.31		79,904.55
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			997.97		71,115.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			459.74		32,760.87
		Всего по позиции							5,214.98		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.33	1	2.33					
	1	ОТ					58.34	1.2	163.12	71.26	11,623.93
	2	ЭМ					330.42	1.2	923.85		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	161.55	71.26	11,512.05
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	20.91408					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.96688					
		Итого по расценке					388.76		1,086.97		
		ФОТ							324.67		23,135.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			288.96		20,591.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			133.11		9,485.75
		Всего по позиции							1,509.04		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.71	1	0.71					
	1	ОТ					326.82	1.2	278.45	71.26	19,842.35
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,578.59		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	276.05	71.26	19,671.32
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	35.6988					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	20.448					
		Итого по расценке					2,179.62		1,857.04		
		ФОТ							554.50		39,513.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			493.51		35,167.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			227.35		16,200.60
		Всего по позиции							2,577.90		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.71	1	0.71					
	1	ОТ					93.60	1.2	79.75	71.26	5,682.99
	2	ЭМ					531.14	1.2	452.53		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	79.13	71.26	5,638.80
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.224					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.86176					

		Итого по расценке					624.74		532.28		
		ФОТ							158.88		11,321.79
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			141.40		10,076.39
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.14		4,641.93
		Всего по позиции							738.82		

Итого по разделу I. Вырубка просеки		43 187.12	
Итого прямые затраты по разделу		23 859.12	1 151 972.32
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов		10 897.01	228 292.36
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 897.01	228 292.36
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		1 905.59	135 792.34
Итого ФОТ (справочно)		14 867.70	1 059 472.30
Итого накладные расходы		13 232.25	942 930.35
Итого сметная прибыль		6 095.75	434 383.63
Итого по разделу		43 187.12	2 529 286.30
Справочно			
затраты труда рабочих		1 533.48	
затраты труда машинистов		141.15	

ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		43 187.12	
ВСЕГО строительные работы		43 187.12	2 529 286.30
в том числе			
всего прямые затраты		23 859.12	1 151 972.32
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов		10 897.01	228 292.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 897.01	228 292.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 905.59	135 792.34
всего ФОТ (справочно)		14 867.70	1 059 472.30
всего накладные расходы		13 232.25	942 930.35
всего сметная прибыль		6 095.75	434 383.63
ВСЕГО по смете		43 187.12	2 529 286.30
Всего прямые затраты		23 859.12	1 151 972.32
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		12 962.11	923 679.96
- эксплуатация машин и механизмов		10 897.01	228 292.36
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		10 897.01	228 292.36
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 905.59	135 792.34
Всего ФОТ (справочно)		14 867.70	1 059 472.30
Всего накладные расходы		13 232.25	942 930.35
Всего сметная прибыль		6 095.75	434 383.63
Справочно			
затраты труда рабочих		1 533.48	
затраты труда машинистов		141.15	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-08

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Золотогорское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	108.40	1.52 тыс. руб.
Сметная стоимость	249.33	(3.50)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	249.33	(3.50)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	181.53	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 161-182											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.83	1	4.83					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	520.67	71.26	37,102.94
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	62.13312					
		Итого по расценке					112.29		520.67		
		ФОТ							520.67		37,102.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			463.40		33,021.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			213.47		15,212.21

		Всего по позиции							1,197.54		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.33	1	2.33					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	723.54	71.26	51,559.46
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	86.34048					
		Итого по расценке					323.47		723.54		
		ФОТ							723.54		51,559.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			643.95		45,887.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			296.65		21,139.38
		Всего по позиции							1,664.14		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.71	1	0.71					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	277.02	71.26	19,740.45
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	33.0576					
		Итого по расценке					406.43		277.02		
		ФОТ							277.02		19,740.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			246.55		17,569.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			113.58		8,093.58
		Всего по позиции							637.15		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									3 498.83		
Итого прямые затраты по разделу									1 521.23		108 402.85
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 521.23		108 402.85
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 521.23		108 402.85
Итого накладные расходы									1 353.90		96 478.54
Итого сметная прибыль									623.70		44 445.17
Итого по разделу									3 498.83		249 326.56
Справочно											
затраты труда рабочих						181.53					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 498.83	
ВСЕГО строительные работы	3 498.83	249 326.56
в том числе		
всего прямые затраты	1 521.23	108 402.85
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 521.23	108 402.85
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 521.23	108 402.85
всего накладные расходы	1 353.90	96 478.54
всего сметная прибыль	623.70	44 445.17
ВСЕГО по смете	3 498.83	249 326.56
Всего прямые затраты	1 521.23	108 402.85
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 521.23	108 402.85
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 521.23	108 402.85
Всего накладные расходы	1 353.90	96 478.54
Всего сметная прибыль	623.70	44 445.17
Справочно		
затраты труда рабочих		181.53
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-09

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	5 118.89	71.83 тыс. руб.
Сметная стоимость	14 223.85 (246.17) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	8,505.41 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	854.40 чел. ч.
строительных работ	14 223.85 (246.17) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	1240	1	1,240					
		1 ОТ					37.79	1.2	56,231.52	71.26	4,007,058.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	6,591.84					
		Итого по расценке					37.79		56,231.52		
		ФОТ							56,231.52		4,007,058.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50,046.05		3,566,281.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23,054.92		1,642,893.83

		Всего по позиции							129,332.49		
Пролет 182-350											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	29.06	1	29.06					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,707.68	71.26	121,689.28
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	181.68312					
		Итого по расценке					48.97		1,707.68		
		ФОТ							1,707.68		121,689.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,519.84		108,303.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			700.15		49,892.60
		Всего по позиции							3,927.67		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	14.23	1	14.23					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,621.20	71.26	115,526.71
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	172.4676					
		Итого по расценке					94.94		1,621.20		
		ФОТ							1,621.20		115,526.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,442.87		102,818.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			664.69		47,365.95
		Всего по позиции							3,728.76		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	4.28	1	4.28					
		1 ОТ					125.96	1.2	646.93	71.26	46,100.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	68.8224					
		Итого по расценке					125.96		646.93		
		ФОТ							646.93		46,100.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			575.77		41,029.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			265.24		18,901.09
		Всего по позиции							1,487.94		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	29.06	1	29.06					
		1 ОТ					115.44	1.2	4,025.62	71.26	286,865.68
		2 ЭМ					655.43	1.2	22,856.15		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	3,997.03	71.26	284,828.36
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	516.1056					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	296.06328					
		Итого по расценке					770.87		26,881.77		
		ФОТ							8,022.65		571,694.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,140.16		508,807.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,289.29		234,394.56
		Всего по позиции							37,311.22		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	29.06	1	29.06					
		1 ОТ					28.94	1.2	1,009.20	71.26	71,915.59
		2 ЭМ					163.66	1.2	5,707.15		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	998.04	71.26	71,120.33
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	129.37512					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	73.92864					

		Итого по расценке					192.60		6,716.35		
		ФОТ							2,007.24		143,035.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,786.44		127,301.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			822.97		58,644.73
		Всего по позиции							9,325.76		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	14.23	1	14.23					
	1	ОТ					201.24	1.2	3,436.37	71.26	244,875.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	19,510.35		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,411.78	71.26	243,123.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	440.5608					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	252.7248					
		Итого по расценке					1,343.80		22,946.72		
		ФОТ							6,848.15		487,999.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,094.85		434,319.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,807.74		200,079.66
		Всего по позиции							31,849.31		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	14.23	1	14.23					
	1	ОТ					58.34	1.2	996.21	71.26	70,989.92
	2	ЭМ					330.42	1.2	5,642.25		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	986.65	71.26	70,308.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	127.72848					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	73.08528					
		Итого по расценке					388.76		6,638.46		
		ФОТ							1,982.86		141,298.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.75		125,755.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.97		57,932.43
		Всего по позиции							9,216.18		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	4.28	1	4.28					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,678.55	71.26	119,613.47
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	9,515.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,664.06	71.26	118,580.92
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	215.1984					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	123.264					
		Итого по расценке					2,179.62		11,194.53		
		ФОТ							3,342.61		238,194.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,974.92		211,993.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,370.47		97,659.70
		Всего по позиции							15,539.92		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	4.28	1	4.28					
	1	ОТ					93.60	1.2	480.73	71.26	34,256.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,727.94		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	477.03	71.26	33,993.16
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	61.632					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	35.33568					

		Итого по расценке					624.74		3,208.67		
		ФОТ							957.76		68,249.98
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			852.41		60,742.48
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			392.68		27,982.49
		Всего по позиции							4,453.76		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									246 173.01		
Итого прямые затраты по разделу									137 793.83		6 500 749.78
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									71 834.01		5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов									65 959.82		1 381 858.23
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									65 959.82		1 381 858.23
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									11 534.59		821 954.89
Итого ФОТ (справочно)									83 368.60		5 940 846.44
Итого накладные расходы									74 198.06		5 287 353.33
Итого сметная прибыль									34 181.12		2 435 747.04
Итого по разделу									246 173.01		14 223 850.15
Справочно											
затраты труда рабочих									8 505.41		
затраты труда машинистов									854.40		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									246 173.01		
ВСЕГО строительные работы									246 173.01		14 223 850.15
в том числе											
всего прямые затраты									137 793.83		6 500 749.78
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									71 834.01		5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов									65 959.82		1 381 858.23
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									65 959.82		1 381 858.23
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									11 534.59		821 954.89
всего ФОТ (справочно)									83 368.60		5 940 846.44
всего накладные расходы									74 198.06		5 287 353.33
всего сметная прибыль									34 181.12		2 435 747.04
ВСЕГО по смете									246 173.01		14 223 850.15
Всего прямые затраты									137 793.83		6 500 749.78
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									71 834.01		5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов									65 959.82		1 381 858.23
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									65 959.82		1 381 858.23
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									11 534.59		821 954.89
Всего ФОТ (справочно)									83 368.60		5 940 846.44
Всего накладные расходы									74 198.06		5 287 353.33
Всего сметная прибыль									34 181.12		2 435 747.04
Справочно											
затраты труда рабочих									8 505.41		
затраты труда машинистов									854.40		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-10

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	657.12	9.22	тыс. руб.
Сметная стоимость		1 511.37	(	21.21	)		тыс. руб.
в том числе:							
строительных работ		1 511.37	(	21.21	)		тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
оборудования		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
				Нормативные затраты труда рабочих	1,100.41		чел. ч.
				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 182-350											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	29.06	1	29.06					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	3,132.62	71.26	223,230.50
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	373.82784					
		Итого по расценке					112.29		3,132.62		
		ФОТ							3,132.62		223,230.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,788.03		198,675.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,284.37		91,524.51

		Всего по позиции							7,205.02		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	14.23	1	14.23					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	4,418.86	71.26	314,887.96
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	527.30688					
		Итого по расценке					323.47		4,418.86		
		ФОТ							4,418.86		314,887.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,932.79		280,250.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,811.73		129,104.06
		Всего по позиции							10,163.38		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	4.28	1	4.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	1,669.94	71.26	118,999.92
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	199.2768					
		Итого по расценке					406.43		1,669.94		
		ФОТ							1,669.94		118,999.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,486.25		105,909.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			684.68		48,789.97
		Всего по позиции							3,840.87		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									21 209.27	
Итого прямые затраты по разделу									9 221.42	657 118.38
в том числе										
- оплата труда (ОТ)									9 221.42	657 118.38
- эксплуатация машин и механизмов									0.00	0.00
в том числе										
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00	0.00
в том числе										
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00	0.00
Итого ФОТ (справочно)									9 221.42	657 118.38
Итого накладные расходы									8 207.07	584 835.36
Итого сметная прибыль									3 780.78	269 418.54
Итого по разделу									21 209.27	1 511 372.28
Справочно										
затраты труда рабочих									1 100.41	
затраты труда машинистов									0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	21 209.27	
ВСЕГО строительные работы	21 209.27	1 511 372.28
в том числе		
всего прямые затраты	9 221.42	657 118.38
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	9 221.42	657 118.38
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	9 221.42	657 118.38
всего накладные расходы	8 207.07	584 835.36
всего сметная прибыль	3 780.78	269 418.54
ВСЕГО по смете	21 209.27	1 511 372.28
Всего прямые затраты	9 221.42	657 118.38
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	9 221.42	657 118.38
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	9 221.42	657 118.38
Всего накладные расходы	8 207.07	584 835.36
Всего сметная прибыль	3 780.78	269 418.54
Справочно		
затраты труда рабочих		1 100.41
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-11

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	569.66	7.99 тыс. руб.
Сметная стоимость	1 554.39 (26.45) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	945.54 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	85.14 чел. ч.
строительных работ	1 554.39 (26.45) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	142	1	142					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,439.42	71.26	458,873.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	754.872					
		Итого по расценке					37.79		6,439.42		
		ФОТ							6,439.42		458,873.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,731.08		408,397.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,640.16		188,137.96

		Всего по позиции							14,810.66		
Пролет 237-243											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.9	1	2.9					
		1 ОТ					48.97	1.2	170.42	71.26	12,144.13
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	18.1308					
		Итого по расценке					48.97		170.42		12,144.13
		ФОТ							170.42		12,144.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.67		10,808.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.87		4,979.09
		Всего по позиции							391.96		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.41	1	1.41					
		1 ОТ					94.94	1.2	160.64	71.26	11,447.21
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.0892					
		Итого по расценке					94.94		160.64		11,447.21
		ФОТ							160.64		11,447.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142.97		10,188.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.86		4,693.36
		Всего по позиции							369.47		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.43	1	0.43					
		1 ОТ					125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
		Итого по расценке					125.96		65.00		4,631.90
		ФОТ							65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							149.50		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.9	1	2.9					
		1 ОТ					115.44	1.2	401.73	71.26	28,627.28
		2 ЭМ					655.43	1.2	2,280.90		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	398.88	71.26	28,424.19
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	51.504					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	29.5452					
		Итого по расценке					770.87		2,682.63		
		ФОТ							800.61		57,051.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			712.54		50,775.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			328.25		23,391.10
		Всего по позиции							3,723.42		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.9	1	2.9					
		1 ОТ					28.94	1.2	100.71	71.26	7,176.59
		2 ЭМ					163.66	1.2	569.54		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	99.60	71.26	7,097.50
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.9108					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.3776					

		Итого по расценке					192.60		670.25		
		ФОТ							200.31		14,274.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.28		12,703.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.13		5,852.38
		Всего по позиции							930.66		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					201.24	1.2	340.50	71.26	24,264.03
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,933.21		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	338.06	71.26	24,090.16
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	43.6536					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	25.0416					
		Итого по расценке					1,343.80		2,273.71		
		ФОТ							678.56		48,354.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			603.92		43,035.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.21		19,825.22
		Всего по позиции							3,155.84		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					58.34	1.2	98.71	71.26	7,034.07
	2	ЭМ					330.42	1.2	559.07		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	97.76	71.26	6,966.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	12.65616					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.24176					
		Итого по расценке					388.76		657.78		
		ФОТ							196.47		14,000.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.86		12,460.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.55		5,740.18
		Всего по позиции							913.19		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,561.25		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86
	2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					

		Итого по расценке					624.74		322.37		
		ФОТ							96.23		6,857.35
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
		Всего по позиции							447.46		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									26 453.41		
Итого прямые затраты по разделу									14 566.90		707 358.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 994.07		569 657.43
- эксплуатация машин и механизмов									6 572.83		137 700.79
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 572.83		137 700.79
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 149.41		81 906.97
Итого ФОТ (справочно)									9 143.48		651 564.40
Итого накладные расходы									8 137.69		579 892.32
Итого сметная прибыль									3 748.82		267 141.40
Итого по разделу									26 453.41		1 554 391.94
Справочно											
затраты труда рабочих									945.54		
затраты труда машинистов									85.14		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									26 453.41		
ВСЕГО строительные работы									26 453.41		1 554 391.94
в том числе											
всего прямые затраты									14 566.90		707 358.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 994.07		569 657.43
- эксплуатация машин и механизмов									6 572.83		137 700.79
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 572.83		137 700.79
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 149.41		81 906.97
всего ФОТ (справочно)									9 143.48		651 564.40
всего накладные расходы									8 137.69		579 892.32
всего сметная прибыль									3 748.82		267 141.40
ВСЕГО по смете									26 453.41		1 554 391.94
Всего прямые затраты									14 566.90		707 358.22
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									7 994.07		569 657.43
- эксплуатация машин и механизмов									6 572.83		137 700.79
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 572.83		137 700.79
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 149.41		81 906.97
Всего ФОТ (справочно)									9 143.48		651 564.40
Всего накладные расходы									8 137.69		579 892.32
Всего сметная прибыль									3 748.82		267 141.40
Справочно											
затраты труда рабочих									945.54		
затраты труда машинистов									85.14		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-12

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	65.43	0.92 тыс. руб.
Сметная стоимость	150.50	(2.11)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	150.50	(2.11)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	109.58	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 237-243											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.9	1	2.9					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	312.62	71.26	22,277.30
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	37.3056					
		Итого по расценке					112.29		312.62		
		ФОТ							312.62		22,277.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			278.23		19,826.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			128.17		9,133.69

		Всего по позиции							719.02		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.41	1	1.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	437.85	71.26	31,201.19
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	52.24896					
		Итого по расценке					323.47		437.85		
		ФОТ							437.85		31,201.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			389.69		27,769.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			179.52		12,792.49
		Всего по позиции							1,007.06		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.43	1	0.43					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	167.77	71.26	11,955.29
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	20.0208					
		Итого по расценке					406.43		167.77		
		ФОТ							167.77		11,955.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			149.32		10,640.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			68.79		4,901.67
		Всего по позиции							385.88		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									2 111.96		
Итого прямые затраты по разделу									918.24		65 433.78
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									918.24		65 433.78
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									918.24		65 433.78
Итого накладные расходы									817.24		58 236.07
Итого сметная прибыль									376.48		26 827.85
Итого по разделу									2 111.96		150 497.70
Справочно											
затраты труда рабочих						109.58					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 111.96	
ВСЕГО строительные работы	2 111.96	150 497.70
в том числе		
всего прямые затраты	918.24	65 433.78
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	918.24	65 433.78
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	918.24	65 433.78
всего накладные расходы	817.24	58 236.07
всего сметная прибыль	376.48	26 827.85
ВСЕГО по смете	2 111.96	150 497.70
Всего прямые затраты	918.24	65 433.78
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	918.24	65 433.78
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	918.24	65 433.78
Всего накладные расходы	817.24	58 236.07
Всего сметная прибыль	376.48	26 827.85
Справочно		
затраты труда рабочих		109.58
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-13

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет <i>(наименование работ и затрат)</i>
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	771.24	10.82 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 156.27 (37.53) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,281.94 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	133.34 чел. ч.
строительных работ	2 156.27 (37.53) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	185	1	185					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16

		Всего по позиции							19,295.58		
Пролет 243-258											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.41	1	4.41					
		1 ОТ					48.97	1.2	259.15	71.26	18,467.03
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	27.57132					
		Итого по расценке					48.97		259.15		
		ФОТ							259.15		18,467.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			230.64		16,435.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.25		7,571.48
		Всего по позиции							596.04		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.19	1	2.19					
		1 ОТ					94.94	1.2	249.50	71.26	17,779.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	26.5428					
		Итого по расценке					94.94		249.50		
		ФОТ							249.50		17,779.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.06		15,823.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.30		7,289.54
		Всего по позиции							573.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.73	1	0.73					
		1 ОТ					125.96	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.7384					
		Итого по расценке					125.96		110.34		
		ФОТ							110.34		7,862.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.20		6,997.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.24		3,223.76
		Всего по позиции							253.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.41	1	4.41					
		1 ОТ					115.44	1.2	610.91	71.26	43,533.45
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,468.54		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	606.57	71.26	43,224.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	78.3216					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	44.92908					
		Итого по расценке					770.87		4,079.45		
		ФОТ							1,217.48		86,757.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,083.56		77,214.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			499.17		35,570.63
		Всего по позиции							5,662.18		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.41	1	4.41					
		1 ОТ					28.94	1.2	153.15	71.26	10,913.47
		2 ЭМ					163.66	1.2	866.09		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	151.46	71.26	10,793.04
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	19.63332					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.21904					

		Итого по расценке					192.60		1,019.24		
		ФОТ							304.61		21,706.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.10		19,318.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.89		8,899.67
		Всего по позиции							1,415.23		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.19	1	2.19					
	1	ОТ					201.24	1.2	528.86	71.26	37,686.56
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,002.65		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	525.07	71.26	37,416.49
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	67.8024					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.8944					
		Итого по расценке					1,343.80		3,531.51		
		ФОТ							1,053.93		75,103.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			938.00		66,841.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			432.11		30,792.25
		Всего по позиции							4,901.62		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.19	1	2.19					
	1	ОТ					58.34	1.2	153.32	71.26	10,925.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	868.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	151.85	71.26	10,820.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.65744					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.24784					
		Итого по расценке					388.76		1,021.66		
		ФОТ							305.17		21,746.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.60		19,354.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			125.12		8,916.03
		Всего по позиции							1,418.38		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					326.82	1.2	286.29	71.26	20,401.03
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,623.05		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	283.82	71.26	20,225.01
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	36.7044					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.024					
		Итого по расценке					2,179.62		1,909.34		
		ФОТ							570.11		40,626.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			507.40		36,157.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			233.75		16,656.68
		Всего по позиции							2,650.49		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					93.60	1.2	81.99	71.26	5,842.61
	2	ЭМ					531.14	1.2	465.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	81.36	71.26	5,797.71
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.02688					

		Итого по расценке					624.74		547.27		
		ФОТ							163.35		11,640.32
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.38		10,359.88
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.97		4,772.33
		Всего по позиции							759.62		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									37 526.78		
Итого прямые затраты по разделу									21 116.84		986 897.40
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 822.89		771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов									10 293.95		215 658.25
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 293.95		215 658.25
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 800.13		128 277.26
Итого ФОТ (справочно)									12 623.02		899 516.41
Итого накладные расходы									11 234.49		800 569.60
Итого сметная прибыль									5 175.45		368 801.73
Итого по разделу									37 526.78		2 156 268.73
Справочно											
затраты труда рабочих									1 281.94		
затраты труда машинистов									133.34		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									37 526.78		
ВСЕГО строительные работы									37 526.78		2 156 268.73
в том числе											
всего прямые затраты									21 116.84		986 897.40
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 822.89		771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов									10 293.95		215 658.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 293.95		215 658.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 800.13		128 277.26
всего ФОТ (справочно)									12 623.02		899 516.41
всего накладные расходы									11 234.49		800 569.60
всего сметная прибыль									5 175.45		368 801.73
ВСЕГО по смете									37 526.78		2 156 268.73
Всего прямые затраты									21 116.84		986 897.40
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									10 822.89		771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов									10 293.95		215 658.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									10 293.95		215 658.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 800.13		128 277.26
Всего ФОТ (справочно)									12 623.02		899 516.41
Всего накладные расходы									11 234.49		800 569.60
Всего сметная прибыль									5 175.45		368 801.73
Справочно											
затраты труда рабочих									1 281.94		
затраты труда машинистов									133.34		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-14

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	102.63	1.44 тыс. руб.
Сметная стоимость		236.06 (3.31)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ		236.06 (3.31)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00 (0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	171.87	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 243-258											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	4.41	1	4.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	475.39	71.26	33,876.29
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	56.73024					
		Итого по расценке					112.29		475.39		
		ФОТ							475.39		33,876.29
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			423.10		30,149.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			194.91		13,889.28

		Всего по позиции							1,093.40		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	2.19	1	2.19					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	680.06	71.26	48,461.08
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	81.15264					
		Итого по расценке					323.47		680.06		
		ФОТ							680.06		48,461.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			605.25		43,130.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.82		19,869.04
		Всего по позиции							1,564.13		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.73	1	0.73					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	284.83	71.26	20,296.99
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	33.9888					
		Итого по расценке					406.43		284.83		
		ФОТ							284.83		20,296.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			253.50		18,064.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.78		8,321.77
		Всего по позиции							655.11		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									3 312.64		
Итого прямые затраты по разделу									1 440.28		102 634.36
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 440.28		102 634.36
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 440.28		102 634.36
Итого накладные расходы									1 281.85		91 344.58
Итого сметная прибыль									590.51		42 080.09
Итого по разделу									3 312.64		236 059.03
Справочно											
затраты труда рабочих						171.87					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	3 312.64	
ВСЕГО строительные работы	3 312.64	236 059.03
в том числе		
всего прямые затраты	1 440.28	102 634.36
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	1 440.28	102 634.36
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	1 440.28	102 634.36
всего накладные расходы	1 281.85	91 344.58
всего сметная прибыль	590.51	42 080.09
ВСЕГО по смете	3 312.64	236 059.03
Всего прямые затраты	1 440.28	102 634.36
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	1 440.28	102 634.36
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	1 440.28	102 634.36
Всего накладные расходы	1 281.85	91 344.58
Всего сметная прибыль	590.51	42 080.09
Справочно		
затраты труда рабочих		171.87
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-15

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	73.48	1.03 тыс. руб.
Сметная стоимость	202.79	(3.49)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ	202.79	(3.49)	тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(0.00)	тыс. руб.
оборудования	0.00	(0.00)	тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	122.05	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	11.78	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	18	1	18					
		1 ОТ					37.79	1.2	816.26	71.26	58,166.69
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	95.688					
		Итого по расценке					37.79		816.26		
		ФОТ							816.26		58,166.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			726.47		51,768.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			334.67		23,848.34

		Всего по позиции							1,877.40		
Пролет 350-354,428-429,438-442,490-495,526-527											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.38	1	0.38					
		1 ОТ					48.97	1.2	22.33	71.26	1,591.24
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	2.37576					
		Итого по расценке					48.97		22.33		
		ФОТ							22.33		1,591.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.87		1,416.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.16		652.41
		Всего по позиции							51.36		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.19	1	0.19					
		1 ОТ					94.94	1.2	21.65	71.26	1,542.78
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	2.3028					
		Итого по расценке					94.94		21.65		
		ФОТ							21.65		1,542.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19.27		1,373.07
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.88		632.54
		Всего по позиции							49.80		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.07	1	0.07					
		1 ОТ					125.96	1.2	10.58	71.26	753.93
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.1256					
		Итого по расценке					125.96		10.58		
		ФОТ							10.58		753.93
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.42		671.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.34		309.11
		Всего по позиции							24.34		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.38	1	0.38					
		1 ОТ					115.44	1.2	52.64	71.26	3,751.13
		2 ЭМ					655.43	1.2	298.88		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	52.27	71.26	3,724.76
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	6.7488					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	3.87144					
		Итого по расценке					770.87		351.52		
		ФОТ							104.91		7,475.89
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.37		6,653.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.01		3,065.11
		Всего по позиции							487.90		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.38	1	0.38					
		1 ОТ					28.94	1.2	13.20	71.26	940.63
		2 ЭМ					163.66	1.2	74.63		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	13.05	71.26	929.94
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.69176					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.96672					

		Итого по расценке				192.60		87.83		
		ФОТ						26.25		1,870.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		23.36		1,664.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		10.76		766.93
		Всего по позиции						121.95		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.19	1	0.19				
	1	ОТ				201.24	1.2	45.88	71.26	3,269.41
	2	ЭМ				1,142.56	1.2	260.50		
	3	в т.ч. ОТм				199.80	1.2	45.55	71.26	3,245.89
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	5.8824				
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	3.3744				
		Итого по расценке				1,343.80		306.38		
		ФОТ						91.43		6,515.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		81.37		5,798.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		37.49		2,671.27
		Всего по позиции						425.24		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.19	1	0.19				
	1	ОТ				58.34	1.2	13.30	71.26	947.76
	2	ЭМ				330.42	1.2	75.34		
	3	в т.ч. ОТм				57.78	1.2	13.17	71.26	938.49
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.70544				
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.97584				
		Итого по расценке				388.76		88.64		
		ФОТ						26.47		1,886.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		23.56		1,678.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		10.85		773.36
		Всего по позиции						123.05		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.07	1	0.07				
	1	ОТ				326.82	1.2	27.45	71.26	1,956.09
	2	ЭМ				1,852.80	1.2	155.64		
	3	в т.ч. ОТм				324.00	1.2	27.22	71.26	1,939.70
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	3.5196				
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	2.016				
		Итого по расценке				2,179.62		183.09		
		ФОТ						54.67		3,895.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89		48.66		3,467.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41		22.41		1,597.27
		Всего по позиции						254.16		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.07	1	0.07				
	1	ОТ				93.60	1.2	7.86	71.26	560.10
	2	ЭМ				531.14	1.2	44.62		
	3	в т.ч. ОТм				92.88	1.2	7.80	71.26	555.83
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	1.008				
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.57792				

		Итого по расценке					624.74		52.48		
		ФОТ							15.66		1,115.93
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.94		993.18
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.42		457.33
		Всего по позиции							72.84		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									3 488.04		
Итого прямые затраты по разделу									1 940.76		92 536.09
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 031.15		73 479.76
- эксплуатация машин и механизмов									909.61		19 056.33
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									909.61		19 056.33
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									159.06		11 334.61
Итого ФОТ (справочно)									1 190.21		84 814.37
Итого накладные расходы									1 059.29		75 484.78
Итого сметная прибыль									487.99		34 773.87
Итого по разделу									3 488.04		202 794.74
Справочно											
затраты труда рабочих									122.05		
затраты труда машинистов									11.78		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									3 488.04		
ВСЕГО строительные работы									3 488.04		202 794.74
в том числе											
всего прямые затраты									1 940.76		92 536.09
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 031.15		73 479.76
- эксплуатация машин и механизмов									909.61		19 056.33
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									909.61		19 056.33
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									159.06		11 334.61
всего ФОТ (справочно)									1 190.21		84 814.37
всего накладные расходы									1 059.29		75 484.78
всего сметная прибыль									487.99		34 773.87
ВСЕГО по смете									3 488.04		202 794.74
Всего прямые затраты									1 940.76		92 536.09
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 031.15		73 479.76
- эксплуатация машин и механизмов									909.61		19 056.33
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									909.61		19 056.33
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									159.06		11 334.61
Всего ФОТ (справочно)									1 190.21		84 814.37
Всего накладные расходы									1 059.29		75 484.78
Всего сметная прибыль									487.99		34 773.87
Справочно											
затраты труда рабочих									122.05		
затраты труда машинистов									11.78		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-16

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинский р-он (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	9.07	0.13	тыс. руб.
Сметная стоимость		20.86	(	0.29	)		тыс. руб.
в том числе:							
строительных работ		20.86	(	0.29	)		тыс. руб.
монтажных работ		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
оборудования		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
прочих затрат		0.00	(	0.00	)		тыс. руб.
				Нормативные затраты труда рабочих	15.19		чел. ч.
				Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 350-354,428-429,438-442,490-495,526-527											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.38	1	0.38					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	40.96	71.26	2,918.81
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	4.88832					
		Итого по расценке					112.29		40.96		
		ФОТ							40.96		2,918.81
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			36.45		2,597.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.79		1,196.71

		Всего по позиции							94.20		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.19	1	0.19					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	59.00	71.26	4,204.34
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	7.04064					
		Итого по расценке					323.47		59.00		
		ФОТ							59.00		4,204.34
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.51		3,741.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.19		1,723.78
		Всего по позиции							135.70		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.07	1	0.07					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	27.31	71.26	1,946.11
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	3.2592					
		Итого по расценке					406.43		27.31		
		ФОТ							27.31		1,946.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			24.31		1,732.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			11.20		797.91
		Всего по позиции							62.82		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									292.72		
Итого прямые затраты по разделу									127.27		9 069.26
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									127.27		9 069.26
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									127.27		9 069.26
Итого накладные расходы									113.27		8 071.64
Итого сметная прибыль									52.18		3 718.40
Итого по разделу									292.72		20 859.30
Справочно											
затраты труда рабочих										15.19	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	292.72	
ВСЕГО строительные работы	292.72	20 859.30
в том числе		
всего прямые затраты	127.27	9 069.26
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	127.27	9 069.26
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	127.27	9 069.26
всего накладные расходы	113.27	8 071.64
всего сметная прибыль	52.18	3 718.40
ВСЕГО по смете	292.72	20 859.30
Всего прямые затраты	127.27	9 069.26
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	127.27	9 069.26
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	127.27	9 069.26
Всего накладные расходы	113.27	8 071.64
Всего сметная прибыль	52.18	3 718.40
Справочно		
затраты труда рабочих		15.19
затраты труда машинистов		0.00

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-17

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих		759.67	10.66 тыс. руб.
Сметная стоимость		2 097.98	(36.11) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,261.38 чел. ч.
в том числе:				Нормативные затраты труда машинистов	122.30 чел. ч.
строительных работ		2 097.98	(36.11) тыс. руб.		
монтажных работ		0.00	(0.00) тыс. руб.		
оборудования		0.00	(0.00) тыс. руб.		
прочих затрат		0.00	(0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	185	1	185					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16

		Всего по позиции							19,295.58		
Пролет 354-490,495-526,527-549											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.63	1	2.63					
	1 ОТ						48.97	1.2	154.55	71.26	11,013.23
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	16.44276					
	Итого по расценке						48.97		154.55		
	ФОТ								154.55		11,013.23
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			137.55		9,801.77
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			63.37		4,515.42
	Всего по позиции								355.47		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.34	1	1.34					
	1 ОТ						94.94	1.2	152.66	71.26	10,878.55
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	16.2408					
	Итого по расценке						94.94		152.66		
	ФОТ								152.66		10,878.55
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			135.87		9,681.91
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			62.59		4,460.21
	Всего по позиции								351.12		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.51	1	0.51					
	1 ОТ						125.96	1.2	77.09	71.26	5,493.43
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	8.2008					
	Итого по расценке						125.96		77.09		
	ФОТ								77.09		5,493.43
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			68.61		4,889.15
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			31.61		2,252.31
	Всего по позиции								177.31		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.4	1	1.4					
	1 ОТ						59.22	1.2	99.49	71.26	7,089.66
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	10.584					
	Итого по расценке						59.22		99.49		
	ФОТ								99.49		7,089.66
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			88.55		6,309.80
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			40.79		2,906.76
	Всего по позиции								228.83		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.66	1	0.66					
	1 ОТ						115.62	1.2	91.57	71.26	6,525.28
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	9.7416					
	Итого по расценке						115.62		91.57		
	ФОТ								91.57		6,525.28
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			81.50		5,807.50
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			37.54		2,675.36

		Всего по позиции							210.61		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.17	1	0.17					
	1	ОТ					154.16	1.2	31.45	71.26	2,241.13
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	3.3456					
		Итого по расценке					154.16		31.45		
		ФОТ							31.45		2,241.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			27.99		1,994.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12.89		918.86
		Всего по позиции							72.33		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.03	1	4.03					
	1	ОТ					115.44	1.2	558.27	71.26	39,782.32
	2	ЭМ					655.43	1.2	3,169.66		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	554.30	71.26	39,499.42
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	71.5728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	41.05764					
		Итого по расценке					770.87		3,727.93		
		ФОТ							1,112.57		79,281.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			990.19		70,560.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			456.15		32,505.51
		Всего по позиции							5,174.27		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.03	1	4.03					
	1	ОТ					28.94	1.2	139.95	71.26	9,972.84
	2	ЭМ					163.66	1.2	791.46		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	138.41	71.26	9,863.10
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	17.94156					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.25232					
		Итого по расценке					192.60		931.41		
		ФОТ							278.36		19,835.94
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			247.74		17,653.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.13		8,132.74
		Всего по позиции							1,293.28		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2	1	2					
	1	ОТ					201.24	1.2	482.98	71.26	34,417.15
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	2,742.14		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	479.52	71.26	34,170.60
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	61.92					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	35.52					
		Итого по расценке					1,343.80		3,225.12		
		ФОТ							962.50		68,587.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			856.63		61,043.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			394.63		28,120.98
		Всего по позиции							4,476.38		

11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2	1	2					
		1 ОТ					58.34	1.2	140.02	71.26	9,977.83
		2 ЭМ					330.42	1.2	793.01		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	138.67	71.26	9,881.62
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	17.952					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	10.272					
		Итого по расценке					388.76		933.03		
		ФОТ							278.69		19,859.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			248.03		17,674.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			114.26		8,142.37
		Всего по позиции							1,295.32		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					326.82	1.2	266.69	71.26	19,004.33
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,511.88		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	264.38	71.26	18,839.72
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	34.1904					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	19.584					
		Итого по расценке					2,179.62		1,778.57		
		ФОТ							531.07		37,844.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			472.65		33,681.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			217.74		15,516.06
		Всего по позиции							2,468.96		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.68	1	0.68					
		1 ОТ					93.60	1.2	76.38	71.26	5,442.84
		2 ЭМ					531.14	1.2	433.41		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	75.79	71.26	5,400.80
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	9.792					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	5.61408					
		Итого по расценке					624.74		509.79		
		ФОТ							152.17		10,843.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.43		9,650.84
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.39		4,445.89
		Всего по позиции							707.61		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	36 107.07	
Итого прямые затраты по разделу	20 102.04	957 466.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов	9 441.56	197 800.68
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 441.56	197 800.68
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 651.07	117 655.26
Итого ФОТ (справочно)	12 311.55	877 321.07
Итого накладные расходы	10 957.29	780 815.76
Итого сметная прибыль	5 047.74	359 701.63
Итого по разделу	36 107.07	2 097 983.88
Справочно		
затраты труда рабочих	1 261.38	
затраты труда машинистов	122.30	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	36 107.07	
ВСЕГО строительные работы	36 107.07	2 097 983.88
в том числе		
всего прямые затраты	20 102.04	957 466.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов	9 441.56	197 800.68
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 441.56	197 800.68
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 651.07	117 655.26
всего ФОТ (справочно)	12 311.55	877 321.07
всего накладные расходы	10 957.29	780 815.76
всего сметная прибыль	5 047.74	359 701.63
ВСЕГО по смете	36 107.07	2 097 983.88
Всего прямые затраты	20 102.04	957 466.49
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 660.48	759 665.81
- эксплуатация машин и механизмов	9 441.56	197 800.68
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	9 441.56	197 800.68
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 651.07	117 655.26
Всего ФОТ (справочно)	12 311.55	877 321.07
Всего накладные расходы	10 957.29	780 815.76
Всего сметная прибыль	5 047.74	359 701.63
Справочно		
затраты труда рабочих		1 261.38
затраты труда машинистов		122.30

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-18

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Магдагачинское уч. л-во Магдагачинского л-ва (наименование работ и затрат)	
--	--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	99.75	1.4 тыс. руб.
Сметная стоимость	229.43 (3.22) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	167.04 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	229.43 (3.22) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 354-490,495-526,527-549											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.63	1	2.63					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	283.51	71.26	20,202.92
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	33.83232					
		Итого по расценке					112.29		283.51		
		ФОТ							283.51		20,202.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			252.32		17,980.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			116.24		8,283.20

		Всего по позиции							652.07		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.34	1	1.34					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	416.11	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	49.65504					
		Итого по расценке						323.47		416.11	
		ФОТ								416.11	29,652.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				370.34	26,390.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				170.61	12,157.32
		Всего по позиции								957.06	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.51	1	0.51					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	198.99	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	23.7456					
		Итого по расценке						406.43		198.99	
		ФОТ								198.99	14,180.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				177.10	12,620.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				81.59	5,813.81
		Всего по позиции								457.68	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.4	1	1.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	176.83	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	21.1008					
		Итого по расценке						131.57		176.83	
		ФОТ								176.83	12,600.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				157.38	11,214.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				72.50	5,166.37
		Всего по позиции								406.71	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.66	1	0.66					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	243.71	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	29.08224					
		Итого по расценке						384.64		243.71	
		ФОТ								243.71	17,366.77
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				216.90	15,456.43
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				99.92	7,120.38
		Всего по позиции								560.53	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.17	1	0.17					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	80.69	71.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	9.6288					
		Итого по расценке						494.42		80.69	
		ФОТ								80.69	5,749.97

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			71.81		5,117.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.08		2,357.49
		Всего по позиции							185.58		
Итого по разделу I. Вырубка просеки									3 219.63		
Итого прямые затраты по разделу									1 399.84		99 752.60
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 399.84		99 752.60
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									1 399.84		99 752.60
Итого накладные расходы									1 245.85		88 779.82
Итого сметная прибыль									573.94		40 898.57
Итого по разделу									3 219.63		229 430.99
Справочно											
затраты труда рабочих										167.04	
затраты труда машинистов										0.00	
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									3 219.63		
ВСЕГО строительные работы									3 219.63		229 430.99
в том числе											
всего прямые затраты									1 399.84		99 752.60
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									1 399.84		99 752.60
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									1 399.84		99 752.60
всего накладные расходы									1 245.85		88 779.82
всего сметная прибыль									573.94		40 898.57
ВСЕГО по смете									3 219.63		229 430.99
Всего прямые затраты									1 399.84		99 752.60
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									1 399.84		99 752.60
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									1 399.84		99 752.60
Всего накладные расходы									1 245.85		88 779.82
Всего сметная прибыль									573.94		40 898.57
Справочно											
затраты труда рабочих										167.04	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-34

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Зейская ГЭС - Магдагачи

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.34-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 11)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	198	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 198 знаков × 1	182,358.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					182,358.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	182,358.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	23.7500% от п.1.3	43,310.03
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	13,540.08
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	56,850.11

3	Итого по смете:					239,208.11
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.3 (Зейский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,15+0,25) от п.3	334,891.35
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	2,334,192.71
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	2,334,192.71
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	264,527.13

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-34

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 34-ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

Основание: Ф.579959-19.34-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Зея к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	67.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	36
3	Продолжительность строительства	дней	105
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	2
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>67,160.80</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>943,609.24</i>

1. Перевозка рабочих

67.00	x	105	x	2	x	2	x	71.60	=	67,160.80
										30
67160.80	x	14.05	=	943,609.24	руб. в текущих ценах					

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-34
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 34-ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.34-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	105
1.2	Численность рабочих	чел.	36
1.3	Пункт базировки г. Зея		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	1080
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 105 суток × 36 чел.	руб.	378,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 105 суток × 36 чел.	руб.	2,079,000.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Зея:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Зея			
3.1	Время в пути в одном направлении 1080км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	21.18
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	2
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(1080 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 2 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	6,277.21
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	88,194.86
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	2,545,194.86
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>181,152.66</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.