

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-01

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейское уч. л-во Зейского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	2 696.10	37.83 тыс. руб.
Сметная стоимость	7 490.10 (129.61) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	4,479.56 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	449.47 чел. ч.
строительных работ	7 490.10 (129.61) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	653	1	653					
		1 ОТ					37.79	1.2	29,612.24	71.26	2,110,168.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	3,471.348					
		Итого по расценке					37.79		29,612.24		
		ФОТ							29,612.24		2,110,168.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			26,354.89		1,878,049.72
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			12,141.02		865,168.97

		Всего по позиции							68,108.15		
Пролет 2-152											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	14.6	1	14.6					
	1 ОТ						48.97	1.2	857.95	71.26	61,137.52
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	91.2792					
	Итого по расценке						48.97		857.95		
	ФОТ								857.95		61,137.52
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			763.58		54,412.39
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			351.76		25,066.38
	Всего по позиции								1,973.29		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	7.16	1	7.16					
	1 ОТ						94.94	1.2	815.72	71.26	58,128.21
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	86.7792					
	Итого по расценке						94.94		815.72		
	ФОТ								815.72		58,128.21
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			725.99		51,734.11
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			334.45		23,832.57
	Всего по позиции								1,876.16		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	2.26	1	2.26					
	1 ОТ						125.96	1.2	341.60	71.26	24,342.42
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	36.3408					
	Итого по расценке						125.96		341.60		
	ФОТ								341.60		24,342.42
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			304.02		21,664.75
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			140.06		9,980.39
	Всего по позиции								785.68		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.6	1	0.6					
	1 ОТ						59.22	1.2	42.64	71.26	3,038.53
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	4.536					
	Итого по расценке						59.22		42.64		
	ФОТ								42.64		3,038.53
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			37.95		2,704.29
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			17.48		1,245.80
	Всего по позиции								98.07		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.28	1	0.28					
	1 ОТ						115.62	1.2	38.85	71.26	2,768.45
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	4.1328					
	Итого по расценке						115.62		38.85		
	ФОТ								38.85		2,768.45
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		89		89			34.58		2,463.92
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%		41		41			15.93		1,135.06

		Всего по позиции							89.36		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					154.16	1.2	9.25	71.26	659.16
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.984					
		Итого по расценке					154.16		9.25		
		ФОТ							9.25		659.16
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.23		586.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.79		270.26
		Всего по позиции							21.27		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	15.2	1	15.2					
	1	ОТ					115.44	1.2	2,105.63	71.26	150,047.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	11,955.04		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	2,090.67	71.26	148,981.14
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	269.952					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	154.8576					
		Итого по расценке					770.87		14,060.67		
		ФОТ							4,196.30		299,028.33
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,734.71		266,135.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,720.48		122,601.62
		Всего по позиции							19,515.86		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	15.2	1	15.2					
	1	ОТ					28.94	1.2	527.87	71.26	37,616.02
	2	ЭМ					163.66	1.2	2,985.16		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	522.03	71.26	37,199.86
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	67.6704					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	38.6688					
		Итого по расценке					192.60		3,513.03		
		ФОТ							1,049.90		74,815.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			934.41		66,586.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			430.46		30,674.51
		Всего по позиции							4,877.90		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	7.44	1	7.44					
	1	ОТ					201.24	1.2	1,796.67	71.26	128,030.70
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	10,200.78		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	1,783.81	71.26	127,114.30
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	230.3424					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	132.1344					
		Итого по расценке					1,343.80		11,997.45		
		ФОТ							3,580.48		255,145.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,186.63		227,079.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,468.00		104,609.45
		Всего по позиции							16,652.08		

11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	7.44	1	7.44					
		1 ОТ					58.34	1.2	520.86	71.26	37,116.48
		2 ЭМ					330.42	1.2	2,949.99		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	515.86	71.26	36,760.18
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	66.78144					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	38.21184					
		Итого по расценке					388.76		3,470.85		
		ФОТ							1,036.72		73,876.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			922.68		65,750.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			425.06		30,289.43
		Всего по позиции							4,818.59		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	2.31	1	2.31					
		1 ОТ					326.82	1.2	905.95	71.26	64,558.00
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	5,135.96		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	898.13	71.26	64,000.74
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	116.1468					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	66.528					
		Итого по расценке					2,179.62		6,041.91		
		ФОТ							1,804.08		128,558.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,605.63		114,417.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			739.67		52,709.08
		Всего по позиции							8,387.21		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	2.31	1	2.31					
		1 ОТ					93.60	1.2	259.46	71.26	18,489.12
		2 ЭМ					531.14	1.2	1,472.32		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	257.46	71.26	18,346.60
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	33.264					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	19.07136					
		Итого по расценке					624.74		1,731.78		
		ФОТ							516.92		36,835.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			460.06		32,783.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			211.94		15,102.65
		Всего по позиции							2,403.78		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки	129 607.40	
Итого прямые затраты по разделу	72 533.94	3 423 049.31
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов	34 699.25	726 949.29
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	34 699.25	726 949.29
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	6 067.96	432 402.82
Итого ФОТ (справочно)	43 902.65	3 128 502.84
Итого накладные расходы	39 073.36	2 784 367.52
Итого сметная прибыль	18 000.10	1 282 686.17
Итого по разделу	129 607.40	7 490 103.00
Справочно		
затраты труда рабочих	4 479.56	
затраты труда машинистов	449.47	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	129 607.40	
ВСЕГО строительные работы	129 607.40	7 490 103.00
в том числе		
всего прямые затраты	72 533.94	3 423 049.31
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов	34 699.25	726 949.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	34 699.25	726 949.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 067.96	432 402.82
всего ФОТ (справочно)	43 902.65	3 128 502.84
всего накладные расходы	39 073.36	2 784 367.52
всего сметная прибыль	18 000.10	1 282 686.17
ВСЕГО по смете	129 607.40	7 490 103.00
Всего прямые затраты	72 533.94	3 423 049.31
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	37 834.69	2 696 100.02
- эксплуатация машин и механизмов	34 699.25	726 949.29
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	34 699.25	726 949.29
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	6 067.96	432 402.82
Всего ФОТ (справочно)	43 902.65	3 128 502.84
Всего накладные расходы	39 073.36	2 784 367.52
Всего сметная прибыль	18 000.10	1 282 686.17
Справочно		
затраты труда рабочих		4 479.56
затраты труда машинистов		449.47

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)