

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр.Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-06

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Николаевский сельсовет
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

		Средства на оплату труда рабочих		18.93	0.27	тыс. руб.		
Сметная стоимость		43.53	(0.61)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		31.70	чел. ч.
в том числе:						Нормативные затраты труда машинистов		чел. ч.
строительных работ		43.53	(0.61)	тыс. руб.				
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.				
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.				
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 153-161											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.56	1	0.56					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	60.37	71.26	4,301.97
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	7.20384					
		Итого по расценке					112.29		60.37		
		ФОТ							60.37		4,301.97
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			53.73		3,828.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.75		1,763.81

		Всего по позиции							138.85		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.28	1	0.28					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						323.47	0.96	86.95	71.26
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	10.37568					
		Итого по расценке						323.47		86.95	
		ФОТ								86.95	6,196.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				77.39	5,514.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				35.65	2,540.38
		Всего по позиции								199.99	
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						406.43	0.96	42.92	71.26
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	5.1216					
		Итого по расценке						406.43		42.92	
		ФОТ								42.92	3,058.48
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				38.20	2,722.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				17.60	1,253.98
		Всего по позиции								98.72	
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						131.57	0.96	25.26	71.26
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.0144					
		Итого по расценке						131.57		25.26	
		ФОТ								25.26	1,800.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				22.48	1,602.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				10.36	738.01
		Всего по позиции								58.10	
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.11	1	0.11					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						384.64	0.96	40.62	71.26
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	4.84704					
		Итого по расценке						384.64		40.62	
		ФОТ								40.62	2,894.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				36.15	2,576.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				16.65	1,186.78
		Всего по позиции								93.42	
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.02	1	0.02					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ						494.42	0.96	9.49	71.26
		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.1328					
		Итого по расценке						494.42		9.49	
		ФОТ								9.49	676.26

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.45		601.87
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.89		277.27
		Всего по позиции							21.83		
		Итого по разделу I. Вырубка просеки							610.91		
		Итого прямые затраты по разделу							265.61		18 927.38
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							265.61		18 927.38
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в том числе									
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		в том числе									
		оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Итого ФОТ (справочно)							265.61		18 927.38
		Итого накладные расходы							236.40		16 845.37
		Итого сметная прибыль							108.90		7 760.23
		Итого по разделу							610.91		43 532.98
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31.70					
		затраты труда машинистов				0.00					
		ВСЕГО по смете									
		Итого по всем разделам							610.91		
		ВСЕГО строительные работы							610.91		43 532.98
		в том числе									
		всего прямые затраты							265.61		18 927.38
		в том числе									
		- оплата труда (ОТ)							265.61		18 927.38
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		всего ФОТ (справочно)							265.61		18 927.38
		всего накладные расходы							236.40		16 845.37
		всего сметная прибыль							108.90		7 760.23
		ВСЕГО по смете							610.91		43 532.98
		Всего прямые затраты							265.61		18 927.38
		в том числе									
		- оплата труда рабочих (ОТ)							265.61		18 927.38
		- эксплуатация машин и механизмов							0.00		0.00
		в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов							0.00		0.00
		- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)							0.00		0.00
		Всего ФОТ (справочно)							265.61		18 927.38
		Всего накладные расходы							236.40		16 845.37
		Всего сметная прибыль							108.90		7 760.23
		Справочно									
		затраты труда рабочих				31.70					
		затраты труда машинистов				0.00					

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)