

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта

ПК Госстройсмента-3

Наименование редакции сметных нормативов

СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 946/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 762/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/мп.

Письмо Минстроя России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации

Амурская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ

(наименование стройки)

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-09

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Овсянковское уч. л-во Зейского л-ва

(наименование работ и затрат)

Составлен Базисно-индексным методом

Основание: Ф.579959-19.34-РД
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

Средства на оплату труда рабочих	5 118.89	71.83 тыс. руб.
----------------------------------	----------	-----------------

Сметная стоимость 14 223.85 (246.17) тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих	8,505.41	чел. ч.
-----------------------------------	----------	---------

в том числе:

Нормативные затраты труда машинистов	854,40	чел. ч.
--------------------------------------	--------	---------

строительных работ	14 223.85	(246.17) тыс. руб.
--------------------	-----------	----------------------

монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
-----------------	------	---	------	-------------

оборудования	0.00	(	0.00)	тыс. руб.
--------------	------	---	-------	-----------

прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.
---------------	------	--------------------

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	1240	1	1,240					
		1 ОТ					37.79	1.2	56,231.52	71.26	4,007,058.12
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	6,591.84					
		Итого по расценке					37.79		56,231.52		
		ФОТ							56,231.52		4,007,058.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			50,046.05		3,566,281.73
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			23,054.92		1,642,893.83

		Всего по позиции							129,332.49		
Пролет 182-350											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	29.06	1	29.06					
		1 ОТ					48.97	1.2	1,707.68	71.26	121,689.28
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	181.68312					
		Итого по расценке					48.97		1,707.68		
		ФОТ							1,707.68		121,689.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,519.84		108,303.46
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			700.15		49,892.60
		Всего по позиции							3,927.67		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	14.23	1	14.23					
		1 ОТ					94.94	1.2	1,621.20	71.26	115,526.71
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	172.4676					
		Итого по расценке					94.94		1,621.20		
		ФОТ							1,621.20		115,526.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,442.87		102,818.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			664.69		47,365.95
		Всего по позиции							3,728.76		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	4.28	1	4.28					
		1 ОТ					125.96	1.2	646.93	71.26	46,100.23
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	68.8224					
		Итого по расценке					125.96		646.93		
		ФОТ							646.93		46,100.23
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			575.77		41,029.20
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			265.24		18,901.09
		Всего по позиции							1,487.94		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	29.06	1	29.06					
		1 ОТ					115.44	1.2	4,025.62	71.26	286,865.68
		2 ЭМ					655.43	1.2	22,856.15		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	3,997.03	71.26	284,828.36
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	516.1056					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	296.06328					
		Итого по расценке					770.87		26,881.77		
		ФОТ							8,022.65		571,694.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,140.16		508,807.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,289.29		234,394.56
		Всего по позиции							37,311.22		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	29.06	1	29.06					
		1 ОТ					28.94	1.2	1,009.20	71.26	71,915.59
		2 ЭМ					163.66	1.2	5,707.15		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	998.04	71.26	71,120.33
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	129.37512					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	73.92864					

		Итого по расценке					192.60		6,716.35		
		ФОТ							2,007.24		143,035.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,786.44		127,301.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			822.97		58,644.73
		Всего по позиции							9,325.76		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	14.23	1	14.23					
	1	ОТ					201.24	1.2	3,436.37	71.26	244,875.73
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	19,510.35		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	3,411.78	71.26	243,123.44
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	440.5608					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	252.7248					
		Итого по расценке					1,343.80		22,946.72		
		ФОТ							6,848.15		487,999.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,094.85		434,319.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,807.74		200,079.66
		Всего по позиции							31,849.31		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	14.23	1	14.23					
	1	ОТ					58.34	1.2	996.21	71.26	70,989.92
	2	ЭМ					330.42	1.2	5,642.25		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	986.65	71.26	70,308.68
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	127.72848					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	73.08528					
		Итого по расценке					388.76		6,638.46		
		ФОТ							1,982.86		141,298.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,764.75		125,755.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			812.97		57,932.43
		Всего по позиции							9,216.18		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	4.28	1	4.28					
	1	ОТ					326.82	1.2	1,678.55	71.26	119,613.47
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	9,515.98		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	1,664.06	71.26	118,580.92
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	215.1984					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	123.264					
		Итого по расценке					2,179.62		11,194.53		
		ФОТ							3,342.61		238,194.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,974.92		211,993.01
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,370.47		97,659.70
		Всего по позиции							15,539.92		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	4.28	1	4.28					
	1	ОТ					93.60	1.2	480.73	71.26	34,256.82
	2	ЭМ					531.14	1.2	2,727.94		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	477.03	71.26	33,993.16
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	61.632					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	35.33568					

		Итого по расценке					624.74		3,208.67		
		ФОТ							957.76		68,249.98
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			852.41		60,742.48
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			392.68		27,982.49
		Всего по позиции							4,453.76		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									246 173.01		
Итого прямые затраты по разделу									137 793.83		6 500 749.78
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									71 834.01		5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов									65 959.82		1 381 858.23
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									65 959.82		1 381 858.23
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									11 534.59		821 954.89
Итого ФОТ (справочно)									83 368.60		5 940 846.44
Итого накладные расходы									74 198.06		5 287 353.33
Итого сметная прибыль									34 181.12		2 435 747.04
Итого по разделу									246 173.01		14 223 850.15
Справочно											
затраты труда рабочих									8 505.41		
затраты труда машинистов									854.40		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									246 173.01		
ВСЕГО строительные работы									246 173.01		14 223 850.15
в том числе											
всего прямые затраты									137 793.83		6 500 749.78
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									71 834.01		5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов									65 959.82		1 381 858.23
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									65 959.82		1 381 858.23
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									11 534.59		821 954.89
всего ФОТ (справочно)									83 368.60		5 940 846.44
всего накладные расходы									74 198.06		5 287 353.33
всего сметная прибыль									34 181.12		2 435 747.04
ВСЕГО по смете									246 173.01		14 223 850.15
Всего прямые затраты									137 793.83		6 500 749.78
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									71 834.01		5 118 891.55
- эксплуатация машин и механизмов									65 959.82		1 381 858.23
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									65 959.82		1 381 858.23
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									11 534.59		821 954.89
Всего ФОТ (справочно)									83 368.60		5 940 846.44
Всего накладные расходы									74 198.06		5 287 353.33
Всего сметная прибыль									34 181.12		2 435 747.04
Справочно											
затраты труда рабочих									8 505.41		
затраты труда машинистов									854.40		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)