

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр

Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
---	--

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
--	--

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
--	--

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-11

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Овсянковский сельсовет (наименование работ и затрат)	
---	--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	569.66	7.99 тыс. руб.
Сметная стоимость		1 554.39	(26.45)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	945.54 чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	85.14 чел. ч.
строительных работ		1 554.39	(26.45)	тыс. руб.		
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.		
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.		
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	142	1	142					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,439.42	71.26	458,873.07
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	754.872					
		Итого по расценке					37.79		6,439.42		
		ФОТ							6,439.42		458,873.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,731.08		408,397.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,640.16		188,137.96

		Всего по позиции							14,810.66		
Пролет 237-243											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.9	1	2.9					
	1	ОТ					48.97	1.2	170.42	71.26	12,144.13
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	18.1308					
		Итого по расценке					48.97		170.42		12,144.13
		ФОТ							170.42		12,144.13
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.67		10,808.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.87		4,979.09
		Всего по позиции							391.96		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					94.94	1.2	160.64	71.26	11,447.21
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	17.0892					
		Итого по расценке					94.94		160.64		11,447.21
		ФОТ							160.64		11,447.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142.97		10,188.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65.86		4,693.36
		Всего по позиции							369.47		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					125.96	1.2	65.00	71.26	4,631.90
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	6.9144					
		Итого по расценке					125.96		65.00		4,631.90
		ФОТ							65.00		4,631.90
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			57.85		4,122.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			26.65		1,899.08
		Всего по позиции							149.50		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.9	1	2.9					
	1	ОТ					115.44	1.2	401.73	71.26	28,627.28
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,280.90		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	398.88	71.26	28,424.19
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	51.504					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	29.5452					
		Итого по расценке					770.87		2,682.63		
		ФОТ							800.61		57,051.47
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			712.54		50,775.81
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			328.25		23,391.10
		Всего по позиции							3,723.42		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.9	1	2.9					
	1	ОТ					28.94	1.2	100.71	71.26	7,176.59
	2	ЭМ					163.66	1.2	569.54		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	99.60	71.26	7,097.50
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.9108					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.3776					

		Итого по расценке					192.60		670.25		
		ФОТ							200.31		14,274.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			178.28		12,703.94
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			82.13		5,852.38
		Всего по позиции							930.66		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					201.24	1.2	340.50	71.26	24,264.03
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,933.21		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	338.06	71.26	24,090.16
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	43.6536					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	25.0416					
		Итого по расценке					1,343.80		2,273.71		
		ФОТ							678.56		48,354.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			603.92		43,035.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			278.21		19,825.22
		Всего по позиции							3,155.84		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					58.34	1.2	98.71	71.26	7,034.07
	2	ЭМ					330.42	1.2	559.07		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	97.76	71.26	6,966.38
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	12.65616					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	7.24176					
		Итого по расценке					388.76		657.78		
		ФОТ							196.47		14,000.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.86		12,460.40
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.55		5,740.18
		Всего по позиции							913.19		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					326.82	1.2	168.64	71.26	12,017.29
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	956.04		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	167.18	71.26	11,913.25
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.6204					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.384					
		Итого по расценке					2,179.62		1,124.68		
		ФОТ							335.82		23,930.54
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			298.88		21,298.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			137.69		9,811.52
		Всего по позиции							1,561.25		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.43	1	0.43					
	1	ОТ					93.60	1.2	48.30	71.26	3,441.86
	2	ЭМ					531.14	1.2	274.07		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	47.93	71.26	3,415.49
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.192					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.55008					

		Итого по расценке					624.74		322.37		
		ФОТ							96.23		6,857.35
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			85.64		6,103.04
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39.45		2,811.51
		Всего по позиции							447.46		

Итого по разделу I. Вырубка просеки									26 453.41		
Итого прямые затраты по разделу									14 566.90		707 358.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 994.07		569 657.43
- эксплуатация машин и механизмов									6 572.83		137 700.79
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 572.83		137 700.79
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									1 149.41		81 906.97
Итого ФОТ (справочно)									9 143.48		651 564.40
Итого накладные расходы									8 137.69		579 892.32
Итого сметная прибыль									3 748.82		267 141.40
Итого по разделу									26 453.41		1 554 391.94
Справочно											
затраты труда рабочих									945.54		
затраты труда машинистов									85.14		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									26 453.41		
ВСЕГО строительные работы									26 453.41		1 554 391.94
в том числе											
всего прямые затраты									14 566.90		707 358.22
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									7 994.07		569 657.43
- эксплуатация машин и механизмов									6 572.83		137 700.79
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 572.83		137 700.79
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 149.41		81 906.97
всего ФОТ (справочно)									9 143.48		651 564.40
всего накладные расходы									8 137.69		579 892.32
всего сметная прибыль									3 748.82		267 141.40
ВСЕГО по смете									26 453.41		1 554 391.94
Всего прямые затраты									14 566.90		707 358.22
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									7 994.07		569 657.43
- эксплуатация машин и механизмов									6 572.83		137 700.79
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									6 572.83		137 700.79
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									1 149.41		81 906.97
Всего ФОТ (справочно)									9 143.48		651 564.40
Всего накладные расходы									8 137.69		579 892.32
Всего сметная прибыль									3 748.82		267 141.40
Справочно											
затраты труда рабочих									945.54		
затраты труда машинистов									85.14		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)