

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Гостройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр, Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-34-13

34 ВЛ 220 Зейская ГЭС - Магдагачи. Зейский р-он Ивановский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.34-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	771.24	10.82 тыс. руб.
Сметная стоимость	2 156.27 (37.53) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,281.94 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	133.34 чел. ч.
строительных работ	2 156.27 (37.53) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную; при средней поросли	100 м2	185	1	185					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,389.38	71.26	597,827.22
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	983.46					
		Итого по расценке					37.79		8,389.38		
		ФОТ							8,389.38		597,827.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,466.55		532,066.23
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,439.65		245,109.16

		Всего по позиции							19,295.58		
Пролет 243-258											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.41	1	4.41					
		1 ОТ					48.97	1.2	259.15	71.26	18,467.03
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	27.57132					
		Итого по расценке					48.97		259.15		
		ФОТ							259.15		18,467.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			230.64		16,435.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			106.25		7,571.48
		Всего по позиции							596.04		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	2.19	1	2.19					
		1 ОТ					94.94	1.2	249.50	71.26	17,779.37
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	26.5428					
		Итого по расценке					94.94		249.50		
		ФОТ							249.50		17,779.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			222.06		15,823.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			102.30		7,289.54
		Всего по позиции							573.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.73	1	0.73					
		1 ОТ					125.96	1.2	110.34	71.26	7,862.83
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	11.7384					
		Итого по расценке					125.96		110.34		
		ФОТ							110.34		7,862.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			98.20		6,997.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			45.24		3,223.76
		Всего по позиции							253.78		
5	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.41	1	4.41					
		1 ОТ					115.44	1.2	610.91	71.26	43,533.45
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,468.54		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	606.57	71.26	43,224.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	78.3216					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	44.92908					
		Итого по расценке					770.87		4,079.45		
		ФОТ							1,217.48		86,757.63
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,083.56		77,214.29
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			499.17		35,570.63
		Всего по позиции							5,662.18		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.41	1	4.41					
		1 ОТ					28.94	1.2	153.15	71.26	10,913.47
		2 ЭМ					163.66	1.2	866.09		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	151.46	71.26	10,793.04
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	19.63332					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	11.21904					

		Итого по расценке					192.60		1,019.24		
		ФОТ							304.61		21,706.51
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.10		19,318.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			124.89		8,899.67
		Всего по позиции							1,415.23		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	2.19	1	2.19					
	1	ОТ					201.24	1.2	528.86	71.26	37,686.56
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	3,002.65		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	525.07	71.26	37,416.49
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	67.8024					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	38.8944					
		Итого по расценке					1,343.80		3,531.51		
		ФОТ							1,053.93		75,103.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			938.00		66,841.71
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			432.11		30,792.25
		Всего по позиции							4,901.62		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	2.19	1	2.19					
	1	ОТ					58.34	1.2	153.32	71.26	10,925.58
	2	ЭМ					330.42	1.2	868.34		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	151.85	71.26	10,820.83
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	19.65744					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	11.24784					
		Итого по расценке					388.76		1,021.66		
		ФОТ							305.17		21,746.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			271.60		19,354.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			125.12		8,916.03
		Всего по позиции							1,418.38		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					326.82	1.2	286.29	71.26	20,401.03
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	1,623.05		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	283.82	71.26	20,225.01
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	36.7044					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	21.024					
		Итого по расценке					2,179.62		1,909.34		
		ФОТ							570.11		40,626.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			507.40		36,157.18
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			233.75		16,656.68
		Всего по позиции							2,650.49		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.73	1	0.73					
	1	ОТ					93.60	1.2	81.99	71.26	5,842.61
	2	ЭМ					531.14	1.2	465.28		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	81.36	71.26	5,797.71
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	10.512					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	6.02688					

		Итого по расценке					624.74		547.27		
		ФОТ							163.35		11,640.32
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			145.38		10,359.88
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			66.97		4,772.33
		Всего по позиции							759.62		

Итого по разделу I. Вырубка просеки	37 526.78	
Итого прямые затраты по разделу	21 116.84	986 897.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 822.89	771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов	10 293.95	215 658.25
в том числе		
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 293.95	215 658.25
в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 800.13	128 277.26
Итого ФОТ (справочно)	12 623.02	899 516.41
Итого накладные расходы	11 234.49	800 569.60
Итого сметная прибыль	5 175.45	368 801.73
Итого по разделу	37 526.78	2 156 268.73
Справочно		
затраты труда рабочих	1 281.94	
затраты труда машинистов	133.34	

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	37 526.78	
ВСЕГО строительные работы	37 526.78	2 156 268.73
в том числе		
всего прямые затраты	21 116.84	986 897.40
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 822.89	771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов	10 293.95	215 658.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 293.95	215 658.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 800.13	128 277.26
всего ФОТ (справочно)	12 623.02	899 516.41
всего накладные расходы	11 234.49	800 569.60
всего сметная прибыль	5 175.45	368 801.73
ВСЕГО по смете	37 526.78	2 156 268.73
Всего прямые затраты	21 116.84	986 897.40
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 822.89	771 239.15
- эксплуатация машин и механизмов	10 293.95	215 658.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	10 293.95	215 658.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 800.13	128 277.26
Всего ФОТ (справочно)	12 623.02	899 516.41
Всего накладные расходы	11 234.49	800 569.60
Всего сметная прибыль	5 175.45	368 801.73
Справочно		
затраты труда рабочих	1 281.94	
затраты труда машинистов	133.34	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)