

ВЛ220 Архара-Облучье с отп.Тарманчука

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-35/1 (ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука
(наименование объекта)

Сметная стоимость 1831.83 тыс.руб.

Средства на оплату труда 638.17 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости _____

Составлен(а) в ценах по состоянию на 1 квартал 2000 г.

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-35_1-01	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	24.78	0.00	0.00	0.00	24.78	8.58	
2	02-35_1-02	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	2.12	0.00	0.00	0.00	2.12	0.92	
3	02-35_1-03	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отваженский сельсовет	17.96	0.00	0.00	0.00	17.96	6.11	
4	02-35_1-04	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отваженский сельсовет	1.48	0.00	0.00	0.00	1.48	0.65	
5	02-35_1-05	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	9.76	0.00	0.00	0.00	9.76	3.35	
6	02-35_1-06	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	0.81	0.00	0.00	0.00	0.81	0.35	
7	02-35_1-07	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	531.94	0.00	0.00	0.00	531.94	181.07	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-35_1-08	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	20.65	
9	02-35_1-09	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	698.53	0.00	0.00	0.00	698.53	237.29	
10	02-35_1-10	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	62.79	0.00	0.00	0.00	62.79	27.30	
11	02-35_1-11	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	401.22	0.00	0.00	0.00	401.22	137.57	
12	02-35_1-12	ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	32.94	0.00	0.00	0.00	32.94	14.32	
13	Итого по разделу: Локальные сметы		1 831.83	0.00	0.00	0.00	1 831.83	638.17	
Всего по смете									
	Всего по смете		1 831.83	0.00	0.00	0.00	1 831.83	638.17	

Составил Григорова И. А.Проверил Черкасов А. В.

ВЛ220 Архара-Облучье с отп.Тарманчука

(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № 02-35/1

(ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА)

на строительство

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ. 35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука

(наименование объекта)

Сметная стоимость

103267.67 тыс.руб.

Средства на оплату труда

43340.47 тыс.руб.

Расчетный измеритель единичной стоимости

Составлен(а) в ценах по состоянию на

I квартал 2026 года

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Локальные сметы									
1	02-35_1-01	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	1 458.63	0.00	0.00	0.00	1 458.63	611.64	
2	02-35_1-02	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет	151.42	0.00	0.00	0.00	151.42	65.83	
3	02-35_1-03	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	1042.00	0.00	0.00	0.00	1042.00	435.61	
4	02-35_1-04	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отважненский сельсовет	105.73	0.00	0.00	0.00	105.73	45.97	
5	02-35_1-05	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	569.54	0.00	0.00	0.00	569.54	238.40	
6	02-35_1-06	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он	57.59	0.00	0.00	0.00	57.59	25.04	
7	02-35_1-07	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	30 865.24	0.00	0.00	0.00	30 865.24	12 903.14	

№ п.п.	Номера сметных расчетов (смет)	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость					Средства на оплату труда	Показатели единичной стоимости
			строительных (ремонтно-строительных) работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	Прочих затрат	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	02-35_1-08	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва	3 384.51	0.00	0.00	0.00	3 384.51	1 471.52	
9	02-35_1-09	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	40 463.24	0.00	0.00	0.00	40 463.24	16 909.45	
10	02-35_1-10	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва	4 474.55	0.00	0.00	0.00	4 474.55	1 945.46	
11	02-35_1-11	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	18 811.04	0.00	0.00	0.00	18 811.04	7 869.19	
12	02-35_1-12	35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва	1 884.19	0.00	0.00	0.00	1 884.19	819.21	
13	Итого по разделу: Локальные сметы		103 267.67	0.00	0.00	0.00	103 267.67	43 340.47	
Всего по смете									
	Всего по смете		103 267.67	0.00	0.00	0.00	103 267.67	43 340.47	

Составил

Григорова И. А.

Проверил

Черкасов А. В.

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-01

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	535.50	7.51	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	888.34		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	79.15		чел. ч.
Сметная стоимость	1 458.63	(	24.78	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 458.63	(	24.78	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	133	1	133					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,031.28	71.26	429,789.01
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	707.028					
		Итого по расценке					37.79		6,031.28		
		ФОТ							6,031.28		429,789.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,367.84		382,512.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,472.82		176,213.49
		Всего по позиции							13,871.94		
Пролет 3-9 (1-3 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					48.97	1.2	82.86	71.26	5,904.60
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	8.81532					
		Итого по расценке					48.97		82.86		
		ФОТ							82.86		5,904.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.75		5,255.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.97		2,420.89
		Всего по позиции							190.58		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					94.94	1.2	69.50	71.26	4,952.57
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.3932					
		Итого по расценке					94.94		69.50		
		ФОТ							69.50		4,952.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.86		4,407.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.50		2,030.55
		Всего по позиции							159.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1	ОТ					125.96	1.2	31.74	71.26	2,261.79
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.3768					
		Итого по расценке					125.96		31.74		
		ФОТ							31.74		2,261.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.25		2,012.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.33
		Всего по позиции							73.00		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.39	1	1.39					
	1	ОТ					59.22	1.2	98.78	71.26	7,039.06
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.5084					
		Итого по расценке					59.22		98.78		
		ФОТ							98.78		7,039.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.91		6,264.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.50		2,886.01
		Всего по позиции							227.19		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					115.62	1.2	84.63	71.26	6,030.73
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.0036					
		Итого по расценке					115.62		84.63		
		ФОТ							84.63		6,030.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.32		5,367.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.70		2,472.60
		Всего по позиции							194.65		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1	ОТ					154.16	1.2	38.85	71.26	2,768.45
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	4.1328					
		Итого по расценке					154.16		38.85		
		ФОТ							38.85		2,768.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.58		2,463.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.93		1,135.06
		Всего по позиции							89.36		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.8	1	2.8					
	1	ОТ					115.44	1.2	387.88	71.26	27,640.33
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,202.24		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	385.12	71.26	27,443.65
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	49.728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	28.5264					
		Итого по расценке					770.87		2,590.12		
		ФОТ							773.00		55,083.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			687.97		49,024.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.93		22,584.43
		Всего по позиции							3,595.02		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.8	1	2.8					
	1	ОТ					28.94	1.2	97.24	71.26	6,929.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	549.90		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	96.16	71.26	6,852.36
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.4656					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.1232					
		Итого по расценке					192.60		647.14		
		ФОТ							193.40		13,781.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.13		12,265.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.29		5,650.49
		Всего по позиции							898.56		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.22	1	1.22					
	1	ОТ					201.24	1.2	294.62	71.26	20,994.62
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,672.71		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	292.51	71.26	20,844.26
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	37.7712					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	21.6672					
		Итого по расценке					1,343.80		1,967.33		
		ФОТ							587.13		41,838.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			522.55		37,236.60

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			240.72		17,153.94
		Всего по позиции							2,730.60		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.22	1	1.22					
	1	ОТ					58.34	1.2	85.41	71.26	6,086.32
	2	ЭМ					330.42	1.2	483.73		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	84.59	71.26	6,027.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.95072					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.26592					
		Итого по расценке					388.76		569.14		
		ФОТ							170.00		12,114.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.30		10,781.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.70		4,966.82
		Всего по позиции							790.14		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.42	1	0.42					
	1	ОТ					326.82	1.2	164.72	71.26	11,737.95
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	933.81		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	163.30	71.26	11,636.76
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.1176					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.096					
		Итого по расценке					2,179.62		1,098.53		
		ФОТ							328.02		23,374.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.94		20,803.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.49		9,583.63
		Всего по позиции							1,524.96		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.42	1	0.42					
	1	ОТ					93.60	1.2	47.17	71.26	3,361.33
	2	ЭМ					531.14	1.2	267.69		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	46.81	71.26	3,335.68
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.048					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.46752					
		Итого по расценке					624.74		314.86		
		ФОТ							93.98		6,697.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.64		5,960.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.53		2,745.77
		Всего по позиции							437.03		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**24 782.89**

Итого прямые затраты по разделу

13 624.76

663 502.26

в том числе

- оплата труда (ОТ)

7 514.68

535 496.08

- эксплуатация машин и механизмов

6 110.08

128 006.18

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

6 110.08

128 006.18

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

1 068.49

76 140.59

Итого ФОТ (справочно)

8 583.17

611 636.67

Итого накладные расходы

7 639.04

544 356.63

Итого сметная прибыль

3 519.09

250 771.01

Итого по разделу		24 782.89	1 458 629.90
Справочно			
затраты труда рабочих	888.34		
затраты труда машинистов	79.15		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		24 782.89	
ВСЕГО строительные работы		24 782.89	1 458 629.90
в том числе			
всего прямые затраты		13 624.76	663 502.26
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		7 514.68	535 496.08
- эксплуатация машин и механизмов		6 110.08	128 006.18
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 110.08	128 006.18
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 068.49	76 140.59
всего ФОТ (справочно)		8 583.17	611 636.67
всего накладные расходы		7 639.04	544 356.63
всего сметная прибыль		3 519.09	250 771.01
ВСЕГО по смете		24 782.89	1 458 629.90
Всего прямые затраты		13 624.76	663 502.26
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		7 514.68	535 496.08
- эксплуатация машин и механизмов		6 110.08	128 006.18
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		6 110.08	128 006.18
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		1 068.49	76 140.59
Всего ФОТ (справочно)		8 583.17	611 636.67
Всего накладные расходы		7 639.04	544 356.63
Всего сметная прибыль		3 519.09	250 771.01
Справочно			
затраты труда рабочих	888.34		
затраты труда машинистов	79.15		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-02

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	65.83	0.92	тыс. руб.
Сметная стоимость	151.42	(	2.12	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	151.42	(	2.12	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	110.24		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 3-9 (1-3 вырубки нет)											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.41	1	1.41					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	152.00	71.26	10,831.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	18.13824					
		Итого по расценке					112.29		152.00		
		ФОТ							152.00		10,831.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			135.28		9,640.05

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			62.32		4,440.92
		Всего по позиции							349.60		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.61	1	0.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	189.42	71.26	13,498.07
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	22.60416					
		Итого по расценке					323.47		189.42		
		ФОТ							189.42		13,498.07
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			168.58		12,013.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			77.66		5,534.21
		Всего по позиции							435.66		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.21	1	0.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	81.94	71.26	5,839.04
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	9.7776					
		Итого по расценке					406.43		81.94		
		ФОТ							81.94		5,839.04
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			72.93		5,196.75
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.60		2,394.01
		Всего по позиции							188.47		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.39	1	1.39					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	175.57	71.26	12,511.12
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	20.95008					
		Итого по расценке					131.57		175.57		
		ФОТ							175.57		12,511.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			156.26		11,134.90
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			71.98		5,129.56
		Всего по позиции							403.81		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.61	1	0.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	225.25	71.26	16,051.32
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	26.87904					
		Итого по расценке					384.64		225.25		
		ФОТ							225.25		16,051.32
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			200.47		14,285.67
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			92.35		6,581.04
		Всего по позиции							518.07		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.21	1	0.21					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	99.68	71.26	7,103.20

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	11.8944					
		Итого по расценке					494.42		99.68		
		ФОТ							99.68		7,103.20
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			88.72		6,321.85
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.87		2,912.31
		Всего по позиции							229.27		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 124.88		
Итого прямые затраты по разделу									923.86		65 834.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									923.86		65 834.27
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									923.86		65 834.27
Итого накладные расходы									822.24		58 592.50
Итого сметная прибыль									378.78		26 992.05
Итого по разделу									2 124.88		151 418.82
Справочно											
затраты труда рабочих										110.24	
затраты труда машинистов										0.00	

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									2 124.88		
ВСЕГО строительные работы									2 124.88		151 418.82
в том числе											
всего прямые затраты									923.86		65 834.27
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									923.86		65 834.27
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									923.86		65 834.27
всего накладные расходы									822.24		58 592.50
всего сметная прибыль									378.78		26 992.05
ВСЕГО по смете									2 124.88		151 418.82
Всего прямые затраты									923.86		65 834.27
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									923.86		65 834.27
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									923.86		65 834.27
Всего накладные расходы									822.24		58 592.50
Всего сметная прибыль									378.78		26 992.05
Справочно											
затраты труда рабочих										110.24	
затраты труда машинистов										0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-03

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отваженский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	376.76	5.29	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 042.00	(	17.96	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 042.00	(	17.96	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	625.87		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	61.18		чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	92	1	92					
		1 ОТ					37.79	1.2	4,172.02	71.26	297,298.15
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	489.072					
		Итого по расценке					37.79		4,172.02		
		ФОТ							4,172.02		297,298.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,713.10		264,595.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,710.53		121,892.24
		Всего по позиции							9,595.65		
Пролет 9-62											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						48.97	1.2	131.63	71.26	9,379.95
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	14.00448					
	Итого по расценке						48.97		131.63		
	ФОТ								131.63		9,379.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			117.15		8,348.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			53.97		3,845.78
		Всего по позиции							302.75		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.86	1	0.86					
	1 ОТ						94.94	1.2	97.98	71.26	6,982.05
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	10.4232					
	Итого по расценке						94.94		97.98		
	ФОТ								97.98		6,982.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.20		6,214.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.17		2,862.64
		Всего по позиции							225.35		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.35	1	0.35					
	1 ОТ						125.96	1.2	52.90	71.26	3,769.65
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	5.628					
	Итого по расценке						125.96		52.90		
	ФОТ								52.90		3,769.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.08		3,354.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.69		1,545.56
		Всего по позиции							121.67		
5	ФЕР01-02-100-01	Трековка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						115.44	1.2	310.30	71.26	22,111.98
	2 ЭМ						655.43	1.2	1,761.80		
	3 в т.ч. ОТм						114.62	1.2	308.10	71.26	21,955.21
	ЗТ		чел.-ч	14.8	1.2	39.7824					
	ЗТм		чел.-ч	8.49	1.2	22.82112					
	Итого по расценке						770.87		2,072.10		
	ФОТ								618.40		44,067.19
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			550.38		39,219.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			253.54		18,067.55
		Всего по позиции							2,876.02		
6	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.24	1	2.24					
	1 ОТ						28.94	1.2	77.79	71.26	5,543.32
	2 ЭМ						163.66	1.2	439.92		

		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	76.93	71.26	5,482.03
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	9.97248					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	5.69856					
		Итого по расценке					192.60		517.71		
		ФОТ							154.72		11,025.35
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			137.70		9,812.56
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			63.44		4,520.39
		Всего по позиции							718.85		
7	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.86	1	0.86					
		1 ОТ					201.24	1.2	207.68	71.26	14,799.28
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	1,179.12		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	206.19	71.26	14,693.10
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	26.6256					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	15.2736					
		Итого по расценке					1,343.80		1,386.80		
		ФОТ							413.87		29,492.38
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			368.34		26,248.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			169.69		12,091.88
		Всего по позиции							1,924.83		
8	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.86	1	0.86					
		1 ОТ					58.34	1.2	60.21	71.26	4,290.56
		2 ЭМ					330.42	1.2	340.99		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	59.63	71.26	4,249.23
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	7.71936					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	4.41696					
		Итого по расценке					388.76		401.20		
		ФОТ							119.84		8,539.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			106.66		7,600.41
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			49.13		3,501.31
		Всего по позиции							556.99		
9	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.35	1	0.35					
		1 ОТ					326.82	1.2	137.26	71.26	9,781.15
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	778.18		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	136.08	71.26	9,697.06
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	17.598					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	10.08					
		Итого по расценке					2,179.62		915.44		
		ФОТ							273.34		19,478.21
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			243.27		17,335.61
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			112.07		7,986.07
		Всего по позиции							1,270.78		
10	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.35	1	0.35					
		1 ОТ					93.60	1.2	39.31	71.26	2,801.23

	2	ЭМ					531.14	1.2	223.08		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	39.01	71.26	2,779.85
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	5.04					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	2.8896					
		Итого по расценке					624.74		262.39		
		ФОТ							78.32		5,581.08
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			69.70		4,967.16
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			32.11		2,288.24
		Всего по позиции							364.20		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									17 957.09		
Итого прямые затраты по разделу									10 010.17		475 706.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 287.08		376 757.32
- эксплуатация машин и механизмов									4 723.09		98 948.74
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 723.09		98 948.74
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									825.94		58 856.48
Итого ФОТ (справочно)									6 113.02		435 613.80
Итого накладные расходы									5 440.58		387 696.28
Итого сметная прибыль									2 506.34		178 601.66
Итого по разделу									17 957.09		1 042 004.00
Справочно											
затраты труда рабочих											625.87
затраты труда машинистов											61.18
ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									17 957.09		
ВСЕГО строительные работы									17 957.09		1 042 004.00
в том числе											
всего прямые затраты									10 010.17		475 706.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									5 287.08		376 757.32
- эксплуатация машин и механизмов									4 723.09		98 948.74
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 723.09		98 948.74
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									825.94		58 856.48
всего ФОТ (справочно)									6 113.02		435 613.80
всего накладные расходы									5 440.58		387 696.28
всего сметная прибыль									2 506.34		178 601.66
ВСЕГО по смете									17 957.09		1 042 004.00
Всего прямые затраты									10 010.17		475 706.06
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									5 287.08		376 757.32
- эксплуатация машин и механизмов									4 723.09		98 948.74
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									4 723.09		98 948.74
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									825.94		58 856.48
Всего ФОТ (справочно)									6 113.02		435 613.80
Всего накладные расходы									5 440.58		387 696.28
Всего сметная прибыль									2 506.34		178 601.66
Справочно											
затраты труда рабочих											625.87
затраты труда машинистов											61.18

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-04

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Отваженский сельсовет (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	45.97	0.65	тыс. руб.
Сметная стоимость	105.73	(	1.48	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	105.73	(	1.48	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	76.98		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 9-62											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	2.24	1	2.24					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	241.47	71.26	17,207.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	28.81536					
		Итого по расценке					112.29		241.47		
		ФОТ							241.47		17,207.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			214.91		15,314.36

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			99.00		7,054.93
		Всего по позиции							555.38		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.86	1	0.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	267.06	71.26	19,030.70
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	31.86816					
		Итого по расценке					323.47		267.06		
		ФОТ							267.06		19,030.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			237.68		16,937.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			109.49		7,802.59
		Всего по позиции							614.23		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.35	1	0.35					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	136.56	71.26	9,731.27
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	16.296					
		Итого по расценке					406.43		136.56		
		ФОТ							136.56		9,731.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			121.54		8,660.83
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			55.99		3,989.82
		Всего по позиции							314.09		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									1 483.70		
Итого прямые затраты по разделу									645.09		45 969.12
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									645.09		45 969.12
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									645.09		45 969.12
Итого накладные расходы									574.13		40 912.51
Итого сметная прибыль									264.48		18 847.34
Итого по разделу									1 483.70		105 728.97
Справочно											
затраты труда рабочих						76.98					
затраты труда машинистов						0.00					

ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	1 483.70	
ВСЕГО строительные работы	1 483.70	105 728.97
в том числе		
всего прямые затраты	645.09	45 969.12
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	645.09	45 969.12
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
всего ФОТ (справочно)	645.09	45 969.12
всего накладные расходы	574.13	40 912.51
всего сметная прибыль	264.48	18 847.34
ВСЕГО по смете	1 483.70	105 728.97
Всего прямые затраты	645.09	45 969.12
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	645.09	45 969.12
- эксплуатация машин и механизмов	0.00	0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	0.00	0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	0.00	0.00
Всего ФОТ (справочно)	645.09	45 969.12
Всего накладные расходы	574.13	40 912.51
Всего сметная прибыль	264.48	18 847.34
Справочно		
затраты труда рабочих	76.98	
затраты труда машинистов	0.00	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-05

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	207.25	2.91	тыс. руб.
Сметная стоимость		569.54	(9.76)	тыс. руб.
в том числе:	Нормативные затраты труда рабочих	344.10		чел. ч.
строительных работ	Нормативные затраты труда машинистов	32.38		чел. ч.
монтажных работ				
оборудования				
прочих затрат				

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	51	1	51					
		1 ОТ					37.79	1.2	2,312.75	71.26	164,806.57
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	271.116					
		Итого по расценке					37.79		2,312.75		
		ФОТ							2,312.75		164,806.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,058.35		146,677.85

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			948.23		67,570.69
		Всего по позиции							5,319.33		
Пролет 62-65,132-135											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.01	1	1.01					
	1 ОТ						48.97	1.2	59.35	71.26	4,229.28
	ЗТ		чел.-ч	5.21	1.2	6.31452					
	Итого по расценке						48.97		59.35		
	ФОТ								59.35		4,229.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			52.82		3,764.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			24.33		1,734.00
		Всего по позиции							136.50		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.37	1	0.37					
	1 ОТ						94.94	1.2	42.15	71.26	3,003.61
	ЗТ		чел.-ч	10.1	1.2	4.4844					
	Итого по расценке						94.94		42.15		
	ФОТ								42.15		3,003.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			37.51		2,673.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			17.28		1,231.48
		Всего по позиции							96.94		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1 ОТ						125.96	1.2	22.67	71.26	1,615.46
	ЗТ		чел.-ч	13.4	1.2	2.412					
	Итого по расценке						125.96		22.67		
	ФОТ								22.67		1,615.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			20.18		1,437.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9.29		662.34
		Всего по позиции							52.14		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.2	1	0.2					
	1 ОТ						59.22	1.2	14.21	71.26	1,012.60
	ЗТ		чел.-ч	6.3	1.2	1.512					
	Итого по расценке						59.22		14.21		
	ФОТ								14.21		1,012.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.65		901.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.83		415.17
		Всего по позиции							32.69		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1 ОТ						115.62	1.2	11.10	71.26	790.99
	ЗТ		чел.-ч	12.3	1.2	1.1808					
	Итого по расценке						115.62		11.10		
	ФОТ								11.10		790.99

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.88		703.98
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.55		324.31
		Всего по позиции							25.53		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1	ОТ					154.16	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					154.16		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					115.44	1.2	167.62	71.26	11,944.60
	2	ЭМ					655.43	1.2	951.68		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	166.43	71.26	11,859.80
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	21.4896					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	12.32748					
		Итого по расценке					770.87		1,119.30		
		ФОТ							334.05		23,804.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			297.30		21,185.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			136.96		9,759.80
		Всего по позиции							1,553.56		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	1.21	1	1.21					
	1	ОТ					28.94	1.2	42.02	71.26	2,994.35
	2	ЭМ					163.66	1.2	237.63		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	41.56	71.26	2,961.57
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	5.38692					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	3.07824					
		Итого по расценке					192.60		279.65		
		ФОТ							83.58		5,955.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			74.39		5,300.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.27		2,441.93
		Всего по позиции							388.31		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.45	1	0.45					
	1	ОТ					201.24	1.2	108.67	71.26	7,743.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	616.98		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	107.89	71.26	7,688.24
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	13.932					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	7.992					
		Итого по расценке					1,343.80		725.65		
		ФОТ							216.56		15,432.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			192.74		13,734.53

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			88.79		6,327.14
		Всего по позиции							1,007.18		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.45	1	0.45					
	1	ОТ					58.34	1.2	31.50	71.26	2,244.69
	2	ЭМ					330.42	1.2	178.43		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	31.20	71.26	2,223.31
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	4.0392					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	2.3112					
		Итого по расценке					388.76		209.93		
		ФОТ							62.70		4,468.00
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			55.80		3,976.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			25.71		1,831.88
		Всего по позиции							291.44		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.18	1	0.18					
	1	ОТ					326.82	1.2	70.59	71.26	5,030.24
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	400.20		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	69.98	71.26	4,986.77
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	9.0504					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	5.184					
		Итого по расценке					2,179.62		470.79		
		ФОТ							140.57		10,017.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			125.11		8,915.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			57.63		4,106.97
		Всего по позиции							653.53		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.18	1	0.18					
	1	ОТ					93.60	1.2	20.22	71.26	1,440.88
	2	ЭМ					531.14	1.2	114.73		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	20.06	71.26	1,429.48
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.592					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.48608					
		Итого по расценке					624.74		134.95		
		ФОТ							40.28		2,870.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			35.85		2,554.62
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.51		1,176.85
		Всего по позиции							187.31		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**9 757.23**

Итого прямые затраты по разделу

5 408.05

259 620.25

в том числе

- оплата труда (ОТ)

2 908.40

207 252.58

- эксплуатация машин и механизмов

2 499.65

52 367.67

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

2 499.65

52 367.67

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

437.12

31 149.17

Итого ФОТ (справочно)

3 345.52

238 401.75

Итого накладные расходы

2 977.52

212 177.56

Итого сметная прибыль

1 371.66

97 744.71

Итого по разделу		9 757.23	569 542.52
Справочно			
затраты труда рабочих	344.10		
затраты труда машинистов	32.38		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		9 757.23	
ВСЕГО строительные работы		9 757.23	569 542.52
в том числе			
всего прямые затраты		5 408.05	259 620.25
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 908.40	207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов		2 499.65	52 367.67
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 499.65	52 367.67
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		437.12	31 149.17
всего ФОТ (справочно)		3 345.52	238 401.75
всего накладные расходы		2 977.52	212 177.56
всего сметная прибыль		1 371.66	97 744.71
ВСЕГО по смете		9 757.23	569 542.52
Всего прямые затраты		5 408.05	259 620.25
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 908.40	207 252.58
- эксплуатация машин и механизмов		2 499.65	52 367.67
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		2 499.65	52 367.67
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		437.12	31 149.17
Всего ФОТ (справочно)		3 345.52	238 401.75
Всего накладные расходы		2 977.52	212 177.56
Всего сметная прибыль		1 371.66	97 744.71
Справочно			
затраты труда рабочих	344.10		
затраты труда машинистов	32.38		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-06

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	25.04	0.35	тыс. руб.
Сметная стоимость	57.59	(	0.81	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	57.59	(	0.81	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	41.93		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 62-65,132-135											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	1.01	1	1.01					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	108.88	71.26	7,758.79
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	12.99264					
		Итого по расценке					112.29		108.88		
		ФОТ							108.88		7,758.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			96.90		6,905.32

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			44.64		3,181.10
		Всего по позиции							250.42		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.37	1	0.37					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					323.47	0.96	114.90	71.26	8,187.77
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	13.71072					
		Итого по расценке					323.47		114.90		
		ФОТ							114.90		8,187.77
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				102.26		7,287.12
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				47.11		3,356.99
		Всего по позиции							264.27		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.15	1	0.15					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					406.43	0.96	58.53	71.26	4,170.85
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	6.984					
		Итого по расценке					406.43		58.53		
		ФОТ							58.53		4,170.85
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				52.09		3,712.06
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				24.00		1,710.05
		Всего по позиции							134.62		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	0.2	1	0.2					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					131.57	0.96	25.26	71.26	1,800.03
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	3.0144					
		Итого по расценке					131.57		25.26		
		ФОТ							25.26		1,800.03
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				22.48		1,602.03
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				10.36		738.01
		Всего по позиции							58.10		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	0.08	1	0.08					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					384.64	0.96	29.54	71.26	2,105.02
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	3.52512					
		Итого по расценке					384.64		29.54		
		ФОТ							29.54		2,105.02
Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				26.29		1,873.47
Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				12.11		863.06
		Всего по позиции							67.94		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.03	1	0.03					
Прил.1.12 п.3.213 Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7											
	1	ОТ					494.42	0.96	14.24	71.26	1,014.74

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	1.6992					
		Итого по расценке					494.42		14.24		
		ФОТ							14.24		1,014.74
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			12.67		903.12
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.84		416.04
		Всего по позиции							32.75		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									808.10		
Итого прямые затраты по разделу									351.35		25 037.20
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									351.35		25 037.20
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									351.35		25 037.20
Итого накладные расходы									312.69		22 283.12
Итого сметная прибыль									144.06		10 265.25
Итого по разделу									808.10		57 585.57
Справочно											
затраты труда рабочих									41.93		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									808.10		
ВСЕГО строительные работы									808.10		57 585.57
в том числе											
всего прямые затраты									351.35		25 037.20
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									351.35		25 037.20
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									351.35		25 037.20
всего накладные расходы									312.69		22 283.12
всего сметная прибыль									144.06		10 265.25
ВСЕГО по смете									808.10		57 585.57
Всего прямые затраты									351.35		25 037.20
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									351.35		25 037.20
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									351.35		25 037.20
Всего накладные расходы									312.69		22 283.12
Всего сметная прибыль									144.06		10 265.25
Справочно											
затраты труда рабочих									41.93		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-07

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	11 159.10	156.6 тыс. руб.
Сметная стоимость		30 865.24 (531.94)	тыс. руб.
в том числе:			
строительных работ		30 865.24 (531.94)	тыс. руб.
монтажных работ		0.00 (0.00)	тыс. руб.
оборудования		0.00 (0.00)	тыс. руб.
прочих затрат		0.00 (0.00)	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	18,530.25	чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	1,812.89	чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	2710	1	2,710					
		1 ОТ					37.79	1.2	122,893.08	71.26	8,757,360.88
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	14,406.36					
		Итого по расценке					37.79		122,893.08		
		ФОТ							122,893.08		8,757,360.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			109,374.84		7,794,051.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			50,386.16		3,590,517.96
		Всего по позиции							282,654.08		
Пролет 65-169											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	41.35	1	41.35					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,429.89	71.26	173,153.96
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	258.5202					
		Итого по расценке					48.97		2,429.89		
		ФОТ							2,429.89		173,153.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,162.60		154,107.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			996.25		70,993.12
		Всего по позиции							5,588.74		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	17.69	1	17.69					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,015.39	71.26	143,616.69
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	214.4028					
		Итого по расценке					94.94		2,015.39		
		ФОТ							2,015.39		143,616.69
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,793.70		127,818.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			826.31		58,882.84
		Всего по позиции							4,635.40		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	6.61	1	6.61					
	1	ОТ					125.96	1.2	999.11	71.26	71,196.58
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	106.2888					
		Итого по расценке					125.96		999.11		
		ФОТ							999.11		71,196.58
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			889.21		63,364.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			409.64		29,190.60
		Всего по позиции							2,297.96		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	21.84	1	21.84					
	1	ОТ					59.22	1.2	1,552.04	71.26	110,598.37
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	165.1104					
		Итого по расценке					59.22		1,552.04		
		ФОТ							1,552.04		110,598.37
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,381.32		98,432.55
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			636.34		45,345.33
		Всего по позиции							3,569.70		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	10.15	1	10.15					
	1	ОТ					115.62	1.2	1,408.25	71.26	100,351.90
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	149.814					
		Итого по расценке					115.62		1,408.25		
		ФОТ							1,408.25		100,351.90

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,253.34		89,313.19
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			577.38		41,144.28
		Всего по позиции							3,238.97		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	3.4	1	3.4					
	1	ОТ					154.16	1.2	628.97	71.26	44,820.40
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	66.912					
		Итого по расценке					154.16		628.97		
		ФОТ							628.97		44,820.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			559.78		39,890.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			257.88		18,376.36
		Всего по позиции							1,446.63		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	63.19	1	63.19					
	1	ОТ					115.44	1.2	8,753.58	71.26	623,780.11
	2	ЭМ					655.43	1.2	49,699.95		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	8,691.41	71.26	619,349.88
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,122.2544					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	643.77972					
		Итого по расценке					770.87		58,453.53		
		ФОТ							17,444.99		1,243,129.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,526.04		1,106,385.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,152.45		509,683.30
		Всего по позиции							81,132.02		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	63.19	1	63.19					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,194.46	71.26	156,377.22
	2	ЭМ					163.66	1.2	12,410.01		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,170.20	71.26	154,648.45
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	281.32188					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	160.75536					
		Итого по расценке					192.60		14,604.47		
		ФОТ							4,364.66		311,025.67
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,884.55		276,812.85
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,789.51		127,520.52
		Всего по позиции							20,278.53		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	27.84	1	27.84					
	1	ОТ					201.24	1.2	6,723.03	71.26	479,083.12
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	38,170.64		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	6,674.92	71.26	475,654.80
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	861.9264					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	494.4384					
		Итого по расценке					1,343.80		44,893.67		
		ФОТ							13,397.95		954,737.92
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,924.18		849,716.75

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,493.16		391,442.55
		Всего по позиции							62,311.01		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	27.84	1	27.84					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,949.02	71.26	138,887.17
	2	ЭМ					330.42	1.2	11,038.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,930.31	71.26	137,553.89
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	249.89184					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	142.98624					
		Итого по расценке					388.76		12,987.69		
		ФОТ							3,879.33		276,441.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,452.60		246,032.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,590.53		113,340.83
		Всего по позиции							18,030.82		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	10.01	1	10.01					
	1	ОТ					326.82	1.2	3,925.76	71.26	279,749.66
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	22,255.83		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	3,891.89	71.26	277,336.08
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	503.3028					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	288.288					
		Итого по расценке					2,179.62		26,181.59		
		ФОТ							7,817.65		557,085.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,957.71		495,806.31
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,205.24		228,405.15
		Всего по позиции							36,344.54		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	10.01	1	10.01					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,124.32	71.26	80,119.04
	2	ЭМ					531.14	1.2	6,380.05		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,115.67	71.26	79,502.64
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	144.144					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	82.64256					
		Итого по расценке					624.74		7,504.37		
		ФОТ							2,239.99		159,621.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,993.59		142,063.30
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			918.40		65,444.89
		Всего по позиции							10,416.36		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									531 944.76		
Итого прямые затраты по разделу									296 552.05		14 091 155.49
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									156 596.90		11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов									139 955.15		2 932 060.39
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									139 955.15		2 932 060.39
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									24 474.40		1 744 045.74
Итого ФОТ (справочно)									181 071.30		12 903 140.84
Итого накладные расходы									161 153.46		11 483 795.35
Итого сметная прибыль									74 239.25		5 290 287.73

Итого по разделу	531 944.76	30 865 238.57
Справочно		
затраты труда рабочих	18 530.25	
затраты труда машинистов	1 812.89	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	531 944.76	
ВСЕГО строительные работы	531 944.76	30 865 238.57
в том числе		
всего прямые затраты	296 552.05	14 091 155.49
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	156 596.90	11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов	139 955.15	2 932 060.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	139 955.15	2 932 060.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	24 474.40	1 744 045.74
всего ФОТ (справочно)	181 071.30	12 903 140.84
всего накладные расходы	161 153.46	11 483 795.35
всего сметная прибыль	74 239.25	5 290 287.73
ВСЕГО по смете	531 944.76	30 865 238.57
Всего прямые затраты	296 552.05	14 091 155.49
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	156 596.90	11 159 095.10
- эксплуатация машин и механизмов	139 955.15	2 932 060.39
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	139 955.15	2 932 060.39
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	24 474.40	1 744 045.74
Всего ФОТ (справочно)	181 071.30	12 903 140.84
Всего накладные расходы	161 153.46	11 483 795.35
Всего сметная прибыль	74 239.25	5 290 287.73
Справочно		
затраты труда рабочих	18 530.25	
затраты труда машинистов	1 812.89	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-08

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Урильское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 471.52	20.65 тыс. руб.
Сметная стоимость	3 384.51 (47.50) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2,464.21 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	3 384.51 (47.50) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 65-169											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	41.35	1	41.35					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	4,457.46	71.26	317,638.60
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	531.9264					
		Итого по расценке					112.29		4,457.46		
		ФОТ							4,457.46		317,638.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,967.14		282,698.35

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,827.56		130,231.83
		Всего по позиции							10,252.16		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	17.69	1	17.69					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	5,493.30	71.26	391,452.56
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	655.52064					
		Итого по расценке					323.47		5,493.30		
		ФОТ							5,493.30		391,452.56
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,889.04		348,392.78
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,252.25		160,495.55
		Всего по позиции							12,634.59		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	6.61	1	6.61					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	2,579.04	71.26	183,782.39
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	307.7616					
		Итого по расценке					406.43		2,579.04		
		ФОТ							2,579.04		183,782.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,295.35		163,566.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,057.41		75,350.78
		Всего по позиции							5,931.80		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	21.84	1	21.84					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	2,758.55	71.26	196,574.27
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	329.17248					
		Итого по расценке					131.57		2,758.55		
		ФОТ							2,758.55		196,574.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,455.11		174,951.10
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,131.01		80,595.45
		Всего по позиции							6,344.67		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	10.15	1	10.15					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	3,747.93	71.26	267,077.49
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	447.2496					
		Итого по расценке					384.64		3,747.93		
		ФОТ							3,747.93		267,077.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,335.66		237,698.97
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,536.65		109,501.77
		Всего по позиции							8,620.24		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	3.4	1	3.4					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	1,613.79	71.26	114,998.68

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	192.576					
		Итого по расценке					494.42		1,613.79		
		ФОТ							1,613.79		114,998.68
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,436.27		102,348.83
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			661.65		47,149.46
		Всего по позиции							3,711.71		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									47 495.17		
Итого прямые затраты по разделу									20 650.07		1 471 523.99
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									20 650.07		1 471 523.99
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									20 650.07		1 471 523.99
Итого накладные расходы									18 378.57		1 309 656.36
Итого сметная прибыль									8 466.53		603 324.84
Итого по разделу									47 495.17		3 384 505.19
Справочно											
затраты труда рабочих									2 464.21		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									47 495.17		
ВСЕГО строительные работы									47 495.17		3 384 505.19
в том числе											
всего прямые затраты									20 650.07		1 471 523.99
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									20 650.07		1 471 523.99
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									20 650.07		1 471 523.99
всего накладные расходы									18 378.57		1 309 656.36
всего сметная прибыль									8 466.53		603 324.84
ВСЕГО по смете									47 495.17		3 384 505.19
Всего прямые затраты									20 650.07		1 471 523.99
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									20 650.07		1 471 523.99
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									20 650.07		1 471 523.99
Всего накладные расходы									18 378.57		1 309 656.36
Всего сметная прибыль									8 466.53		603 324.84
Справочно											
затраты труда рабочих									2 464.21		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-09

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	14 602.45	204.92 тыс. руб.
Сметная стоимость	40 463.24 (698.53) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	24,251.23 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	2,398.07 чел. ч.
строительных работ	40 463.24 (698.53) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	3537	1	3,537					
		1 ОТ					37.79	1.2	160,395.88	71.26	11,429,810.41
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	18,802.692					
		Итого по расценке					37.79		160,395.88		
		ФОТ							160,395.88		11,429,810.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			142,752.33		10,172,531.26

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			65,762.31		4,686,222.27
		Всего по позиции							368,910.52		
Пролет 169-330,1-10 ПС Тарманчукан-Т											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	54.45	1	54.45					
	1	ОТ					48.97	1.2	3,199.70	71.26	228,010.62
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	340.4214					
		Итого по расценке					48.97		3,199.70		
		ФОТ							3,199.70		228,010.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,847.73		202,929.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,311.88		93,484.35
		Всего по позиции							7,359.31		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	24.86	1	24.86					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,832.25	71.26	201,826.14
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	301.3032					
		Итого по расценке					94.94		2,832.25		
		ФОТ							2,832.25		201,826.14
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,520.70		179,625.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,161.22		82,748.72
		Всего по позиции							6,514.17		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	9.43	1	9.43					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,425.36	71.26	101,571.15
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	151.6344					
		Итого по расценке					125.96		1,425.36		
		ФОТ							1,425.36		101,571.15
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,268.57		90,398.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			584.40		41,644.17
		Всего по позиции							3,278.33		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	26.82	1	26.82					
	1	ОТ					59.22	1.2	1,905.94	71.26	135,817.28
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	202.7592					
		Итого по расценке					59.22		1,905.94		
		ФОТ							1,905.94		135,817.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,696.29		120,877.38
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			781.44		55,685.08
		Всего по позиции							4,383.67		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	12.48	1	12.48					
	1	ОТ					115.62	1.2	1,731.53	71.26	123,388.83
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	184.2048					
		Итого по расценке					115.62		1,731.53		
		ФОТ							1,731.53		123,388.83

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,541.06		109,816.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			709.93		50,589.42
		Всего по позиции							3,982.52		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	4.29	1	4.29					
	1	ОТ					154.16	1.2	793.62	71.26	56,553.36
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	84.4272					
		Итого по расценке					154.16		793.62		
		ФОТ							793.62		56,553.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			706.32		50,332.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			325.38		23,186.88
		Всего по позиции							1,825.32		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	81.27	1	81.27					
	1	ОТ					115.44	1.2	11,258.17	71.26	802,257.19
	2	ЭМ					655.43	1.2	63,920.16		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	11,178.20	71.26	796,558.53
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	1,443.3552					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	827.97876					
		Итого по расценке					770.87		75,178.33		
		ФОТ							22,436.37		1,598,815.72
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			19,968.37		1,422,945.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			9,198.91		655,514.45
		Всего по позиции							104,345.61		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	81.27	1	81.27					
	1	ОТ					28.94	1.2	2,822.34	71.26	201,119.95
	2	ЭМ					163.66	1.2	15,960.78		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	2,791.14	71.26	198,896.64
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	361.81404					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	206.75088					
		Итого по расценке					192.60		18,783.12		
		ФОТ							5,613.48		400,016.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,996.00		356,014.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,301.53		164,006.80
		Всего по позиции							26,080.65		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	37.34	1	37.34					
	1	ОТ					201.24	1.2	9,017.16	71.26	642,562.82
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	51,195.83		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	8,952.64	71.26	637,965.13
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	1,156.0464					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	663.1584					
		Итого по расценке					1,343.80		60,212.99		
		ФОТ							17,969.80		1,280,527.95
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15,993.12		1,139,669.88

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7,367.62		525,016.46
		Всего по позиции							83,573.73		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	37.34	1	37.34					
	1	ОТ					58.34	1.2	2,614.10	71.26	186,280.77
	2	ЭМ					330.42	1.2	14,805.46		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	2,589.01	71.26	184,492.85
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	335.16384					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	191.77824					
		Итого по расценке					388.76		17,419.56		
		ФОТ							5,203.11		370,773.62
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,630.77		329,988.52
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,133.28		152,017.18
		Всего по позиции							24,183.61		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	13.72	1	13.72					
	1	ОТ					326.82	1.2	5,380.76	71.26	383,432.96
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	30,504.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	5,334.34	71.26	380,125.07
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	689.8416					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	395.136					
		Итого по расценке					2,179.62		35,885.26		
		ФОТ							10,715.10		763,558.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9,536.44		679,566.65
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,393.19		313,058.79
		Всего по позиции							49,814.89		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	13.72	1	13.72					
	1	ОТ					93.60	1.2	1,541.03	71.26	109,813.80
	2	ЭМ					531.14	1.2	8,744.69		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	1,529.18	71.26	108,969.37
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	197.568					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	113.27232					
		Итого по расценке					624.74		10,285.72		
		ФОТ							3,070.21		218,783.17
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,732.49		194,717.02
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,258.79		89,701.10
		Всего по позиции							14,277.00		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки		698 529.33	
Итого прямые затраты по разделу		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
Итого ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
Итого накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
Итого сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67

Итого по разделу		698 529.33	40 463 237.25
Справочно			
затраты труда рабочих	24 251.23		
затраты труда машинистов	2 398.07		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		698 529.33	
ВСЕГО строительные работы		698 529.33	40 463 237.25
в том числе			
всего прямые затраты		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
всего ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
всего накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
всего сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67
ВСЕГО по смете		698 529.33	40 463 237.25
Всего прямые затраты		390 049.26	18 480 948.53
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		204 917.84	14 602 445.28
- эксплуатация машин и механизмов		185 131.42	3 878 503.25
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		185 131.42	3 878 503.25
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		32 374.51	2 307 007.59
Всего ФОТ (справочно)		237 292.35	16 909 452.87
Всего накладные расходы		211 190.19	15 049 413.05
Всего сметная прибыль		97 289.88	6 932 875.67
Справочно			
затраты труда рабочих	24 251.23		
затраты труда машинистов	2 398.07		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-10

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Кундурское уч. л-во Архаринского л-ва (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	1 945.46	27.3 тыс. руб.
Сметная стоимость	4 474.55 (62.79) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	3,257.85 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	чел. ч.
строительных работ	4 474.55 (62.79) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 169-330,1-10 ПС Тарманчукан-Т											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	54.45	1	54.45					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					112.29	0.96	5,869.62	71.26	418,269.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	700.4448					
		Итого по расценке					112.29		5,869.62		
		ФОТ							5,869.62		418,269.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,223.96		372,259.52

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,406.54		171,490.34
		Всего по позиции							13,500.12		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	24.86	1	24.86					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					323.47	0.96	7,719.81	71.26	550,113.66
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	921.21216					
		Итого по расценке					323.47		7,719.81		
		ФОТ							7,719.81		550,113.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6,870.63		489,601.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,165.12		225,546.60
		Всего по позиции							17,755.56		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	9.43	1	9.43					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					406.43	0.96	3,679.33	71.26	262,189.06
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	439.0608					
		Итого по расценке					406.43		3,679.33		
		ФОТ							3,679.33		262,189.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,274.60		233,348.26
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,508.53		107,497.51
		Всего по позиции							8,462.46		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	26.82	1	26.82					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					131.57	0.96	3,387.56	71.26	241,397.53
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	404.23104					
		Итого по расценке					131.57		3,387.56		
		ФОТ							3,387.56		241,397.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,014.93		214,843.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,388.90		98,972.99
		Всего по позиции							7,791.39		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	12.48	1	12.48					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					384.64	0.96	4,608.29	71.26	328,386.75
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	549.91872					
		Итого по расценке					384.64		4,608.29		
		ФОТ							4,608.29		328,386.75
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4,101.38		292,264.21
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,889.40		134,638.57
		Всего по позиции							10,599.07		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	4.29	1	4.29					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					494.42	0.96	2,036.22	71.26	145,101.04

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	242.9856					
		Итого по расценке					494.42		2,036.22		
		ФОТ							2,036.22		145,101.04
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,812.24		129,139.93
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			834.85		59,491.43
		Всего по позиции							4,683.31		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									62 791.91		
Итого прямые затраты по разделу									27 300.83		1 945 457.16
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									27 300.83		1 945 457.16
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									27 300.83		1 945 457.16
Итого накладные расходы									24 297.74		1 731 456.88
Итого сметная прибыль									11 193.34		797 637.44
Итого по разделу									62 791.91		4 474 551.48
Справочно											
затраты труда рабочих									3 257.85		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									62 791.91		
ВСЕГО строительные работы									62 791.91		4 474 551.48
в том числе											
всего прямые затраты									27 300.83		1 945 457.16
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									27 300.83		1 945 457.16
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									27 300.83		1 945 457.16
всего накладные расходы									24 297.74		1 731 456.88
всего сметная прибыль									11 193.34		797 637.44
ВСЕГО по смете									62 791.91		4 474 551.48
Всего прямые затраты									27 300.83		1 945 457.16
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									27 300.83		1 945 457.16
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									27 300.83		1 945 457.16
Всего накладные расходы									24 297.74		1 731 456.88
Всего сметная прибыль									11 193.34		797 637.44
Справочно											
затраты труда рабочих									3 257.85		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-11

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	6 841.20	119.6 тыс. руб.
Сметная стоимость	18 811.04 (401.22) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	14,152.06 чел. ч.
в том числе:		Нормативные затраты труда машинистов	1,331.22 чел. ч.
строительных работ	18 811.04 (401.22) тыс. руб.		
монтажных работ	0.00 (0.00) тыс. руб.		
оборудования	0.00 (0.00) тыс. руб.		
прочих затрат	0.00 (0.00) тыс. руб.		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	2101	1	2,101					
		1 ОТ					37.79	1.2	95,276.15	57.2	5,449,795.78
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	11,168.916					
		Итого по расценке					37.79		95,276.15		
		ФОТ							95,276.15		5,449,795.78
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			84,795.77		4,850,318.24

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			39,063.22		2,234,416.27
		Всего по позиции							219,135.14		
Пролет 341-360,366-410											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	41.44	1	41.44					
	1	ОТ					48.97	1.2	2,435.18	57.2	139,292.30
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	259.08288					
		Итого по расценке					48.97		2,435.18		
		ФОТ							2,435.18		139,292.30
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,167.31		123,970.15
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			998.42		57,109.84
		Всего по позиции							5,600.91		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	18.82	1	18.82					
	1	ОТ					94.94	1.2	2,144.12	57.2	122,643.66
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	228.0984					
		Итого по расценке					94.94		2,144.12		
		ФОТ							2,144.12		122,643.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,908.27		109,152.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			879.09		50,283.90
		Всего по позиции							4,931.48		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	7.09	1	7.09					
	1	ОТ					125.96	1.2	1,071.67	57.2	61,299.52
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	114.0072					
		Итого по расценке					125.96		1,071.67		
		ФОТ							1,071.67		61,299.52
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			953.79		54,556.57
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			439.38		25,132.80
		Всего по позиции							2,464.84		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	3.72	1	3.72					
	1	ОТ					59.22	1.2	264.36	57.2	15,121.39
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	28.1232					
		Итого по расценке					59.22		264.36		
		ФОТ							264.36		15,121.39
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			235.28		13,458.04
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			108.39		6,199.77
		Всего по позиции							608.03		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.48	1	1.48					
	1	ОТ					115.62	1.2	205.34	57.2	11,745.45
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	21.8448					
		Итого по расценке					115.62		205.34		
		ФОТ							205.34		11,745.45

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			182.75		10,453.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.19		4,815.63
		Всего по позиции							472.28		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.48	1	0.48					
	1	ОТ					154.16	1.2	88.80	57.2	5,079.36
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	9.4464					
		Итого по расценке					154.16		88.80		
		ФОТ							88.80		5,079.36
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			79.03		4,520.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			36.41		2,082.54
		Всего по позиции							204.24		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	45.16	1	45.16					
	1	ОТ					115.44	1.2	6,255.92	57.2	357,838.62
	2	ЭМ					655.43	1.2	35,519.06		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	6,211.49	57.2	355,297.23
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	802.0416					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	460.09008					
		Итого по расценке					770.87		41,774.98		
		ФОТ							12,467.41		713,135.85
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11,095.99		634,690.91
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5,111.64		292,385.70
		Всего по позиции							57,982.61		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	45.16	1	45.16					
	1	ОТ					28.94	1.2	1,568.32	57.2	89,707.90
	2	ЭМ					163.66	1.2	8,869.06		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	1,550.98	57.2	88,716.06
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	201.05232					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	114.88704					
		Итого по расценке					192.60		10,437.38		
		ФОТ							3,119.30		178,423.96
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,776.18		158,797.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,278.91		73,153.82
		Всего по позиции							14,492.47		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	20.3	1	20.3					
	1	ОТ					201.24	1.2	4,902.21	57.2	280,406.41
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	27,832.76		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	4,867.13	57.2	278,399.84
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	628.488					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	360.528					
		Итого по расценке					1,343.80		32,734.97		
		ФОТ							9,769.34		558,806.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8,694.71		497,337.56

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4,005.43		229,110.56
		Всего по позиции							45,435.11		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	22.43	1	22.43					
	1	ОТ					58.34	1.2	1,570.28	57.2	89,820.02
	2	ЭМ					330.42	1.2	8,893.58		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	1,555.21	57.2	88,958.01
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	201.33168					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	115.20048					
		Итого по расценке					388.76		10,463.86		
		ФОТ							3,125.49		178,778.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			2,781.69		159,112.45
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1,281.45		73,298.99
		Всего по позиции							14,527.00		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	7.57	1	7.57					
	1	ОТ					326.82	1.2	2,968.83	57.2	169,817.08
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	16,830.84		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	2,943.22	57.2	168,352.18
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	380.6196					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	218.016					
		Итого по расценке					2,179.62		19,799.67		
		ФОТ							5,912.05		338,169.26
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,261.72		300,970.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,423.94		138,649.40
		Всего по позиции							27,485.33		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	7.57	1	7.57					
	1	ОТ					93.60	1.2	850.26	57.2	48,634.87
	2	ЭМ					531.14	1.2	4,824.88		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	843.72	57.2	48,260.78
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	109.008					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	62.49792					
		Итого по расценке					624.74		5,675.14		
		ФОТ							1,693.98		96,895.65
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,507.64		86,237.13
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			694.53		39,727.22
		Всего по позиции							7,877.31		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									401 216.75		
Итого прямые затраты по разделу									222 371.62		8 581 101.51
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									119 601.44		6 841 202.36
- эксплуатация машин и механизмов									102 770.18		1 739 899.15
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									102 770.18		1 739 899.15
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									17 971.75		1 027 984.10
Итого ФОТ (справочно)									137 573.19		7 869 186.46
Итого накладные расходы									122 440.13		7 003 575.95
Итого сметная прибыль									56 405.00		3 226 366.44

Итого по разделу	401 216.75	18 811 043.90
Справочно		
затраты труда рабочих	14 152.06	
затраты труда машинистов	1 331.22	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	401 216.75	
ВСЕГО строительные работы	401 216.75	18 811 043.90
в том числе		
всего прямые затраты	222 371.62	8 581 101.51
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	119 601.44	6 841 202.36
- эксплуатация машин и механизмов	102 770.18	1 739 899.15
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	102 770.18	1 739 899.15
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	17 971.75	1 027 984.10
всего ФОТ (справочно)	137 573.19	7 869 186.46
всего накладные расходы	122 440.13	7 003 575.95
всего сметная прибыль	56 405.00	3 226 366.44
ВСЕГО по смете		
Всего прямые затраты	222 371.62	8 581 101.51
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	119 601.44	6 841 202.36
- эксплуатация машин и механизмов	102 770.18	1 739 899.15
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	102 770.18	1 739 899.15
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	17 971.75	1 027 984.10
Всего ФОТ (справочно)	137 573.19	7 869 186.46
Всего накладные расходы	122 440.13	7 003 575.95
Всего сметная прибыль	56 405.00	3 226 366.44
Справочно		
затраты труда рабочих	14 152.06	
затраты труда машинистов	1 331.22	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-12

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Облученское уч. л-во Облученского л-ва (наименование работ и затрат)
--

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	819.21	14.32	тыс. руб.
Сметная стоимость	1 884.19	(	32.94	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 884.19	(	32.94	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	1,709.06		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов			чел. ч.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Пролет 341-360,366-410											
1	ФЕР01-02-101-02	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	41.44	1	41.44					
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					112.29	0.96	4,467.17	57.2	255,522.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	0.96	533.08416					
		Итого по расценке					112.29		4,467.17		
		ФОТ							4,467.17		255,522.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3,975.78		227,414.69

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				1,831.54		104,764.07
		Всего по позиции								10,274.49		
2	ФЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	18.82	1	18.82						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						323.47	0.96	5,844.20	57.2	334,288.24
		ЗТ	чел.-ч	38.6	0.96	697.39392						
		Итого по расценке						323.47		5,844.20		
		ФОТ								5,844.20		334,288.24
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				5,201.34		297,516.53
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				2,396.12		137,058.18
		Всего по позиции								13,441.66		
3	ФЕР01-02-101-06	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	7.09	1	7.09						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						406.43	0.96	2,766.33	57.2	158,234.08
		ЗТ	чел.-ч	48.5	0.96	330.1104						
		Итого по расценке						406.43		2,766.33		
		ФОТ								2,766.33		158,234.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				2,462.03		140,828.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				1,134.20		64,875.97
		Всего по позиции								6,362.56		
4	ФЕР01-02-101-09	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см	100 деревьев	3.72	1	3.72						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						131.57	0.96	469.86	57.2	26,875.99
		ЗТ	чел.-ч	15.7	0.96	56.06784						
		Итого по расценке						131.57		469.86		
		ФОТ								469.86		26,875.99
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				418.18		23,919.63
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				192.64		11,019.16
		Всего по позиции								1,080.68		
5	ФЕР01-02-101-12	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	1.48	1	1.48						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						384.64	0.96	546.50	57.2	31,259.80
		ЗТ	чел.-ч	45.9	0.96	65.21472						
		Итого по расценке						384.64		546.50		
		ФОТ								546.50		31,259.80
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89				486.39		27,821.22
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41				224.07		12,816.52
		Всего по позиции								1,256.96		
6	ФЕР01-02-101-13	Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.48	1	0.48						
	Прил.1.12 п.3.213	Разделка древесины без заготовки дров ОЗП=0,8; ЭМ=0,7; ЗПМ=0,7; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,7										
	1	ОТ						494.42	0.96	227.83	57.2	13,031.88

		ЗТ	чел.-ч	59	0.96	27.1872					
		Итого по расценке					494.42		227.83		
		ФОТ							227.83		13,031.88
Пр/812-001.4-1		НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			202.77		11,598.37
Пр/774-001.4		СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			93.41		5,343.07
		Всего по позиции							524.01		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									32 940.36		
Итого прямые затраты по разделу									14 321.89		819 212.11
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									14 321.89		819 212.11
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Итого ФОТ (справочно)									14 321.89		819 212.11
Итого накладные расходы									12 746.49		729 098.77
Итого сметная прибыль									5 871.98		335 876.97
Итого по разделу									32 940.36		1 884 187.85
Справочно											
затраты труда рабочих									1 709.06		
затраты труда машинистов									0.00		

ВСЕГО по смете											
Итого по всем разделам									32 940.36		
ВСЕГО строительные работы									32 940.36		1 884 187.85
в том числе											
всего прямые затраты									14 321.89		819 212.11
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									14 321.89		819 212.11
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
всего ФОТ (справочно)									14 321.89		819 212.11
всего накладные расходы									12 746.49		729 098.77
всего сметная прибыль									5 871.98		335 876.97
ВСЕГО по смете									32 940.36		1 884 187.85
Всего прямые затраты									14 321.89		819 212.11
в том числе											
- оплата труда рабочих (ОТ)									14 321.89		819 212.11
- эксплуатация машин и механизмов									0.00		0.00
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									0.00		0.00
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)									0.00		0.00
Всего ФОТ (справочно)									14 321.89		819 212.11
Всего накладные расходы									12 746.49		729 098.77
Всего сметная прибыль									5 871.98		335 876.97
Справочно											
затраты труда рабочих									1 709.06		
затраты труда машинистов									0.00		

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Сметный расчет № СР-1-35

по объекту:

Расширение просеки ВЛ 220 кВ Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан/т

Наименование объекта изысканий:

Вынос в натуру границ вырубки

Заказчик:

ПАО «Россети»-«МЭС Востока»

Подрядчик:

ООО «Петровский Парк»

Сметный расчет составлен по следующим документам: Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г.

Основание: Ф.579959-19.35-РД

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. Изм	Кол-во.	Обоснование стоимости	Расчет стоимости	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	Раздел			Полевые работы		
1.1	Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок) с установкой граничных знаков при длине сторон границы, м: свыше 200. Категория сложности П, (ПОС, Раздел д), лист 11)	знак (кол-во опор ВЛ, подлежащих вырубке)	266	Инженерно-геодезические изыскания при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. 2006 г. Часть 2. Базовые цены на геодезические разбивочные работы Глава 3. Создание плановой геодезической разбивочной основы и вынос в натуру основных осей зданий и сооружений Таблица 11. Вынос в натуру (или восстановлению утраченных) границ отвода земель строительных участков (площадок), месторождений строительных материалов и др. п.3	921 руб. × 266 знаков × 1	244,986.00
	Коэффициенты					
	Стадия: Изыскания					
	Разделы документации					
	1. Полный комплекс работ		100%			
1.2	Итого Полевые работы:					244,986.00
1.3	Всего Полевые работы:				Сумма от п.1.2	244,986.00
2	Раздел			Прочие расходы		
2.1	Внутренний транспорт. Исходное расстояние от базы до участка свыше 50 до 100 км; полевые работы свыше 150 до 300 тыс. руб. Коэффициент к трассе 1.			О.у. п.9 табл 4 п.8	23.7500% от п.1.3	58,184.18
2.2	Расходы по организации и ликвидации работ			О.у. п.13 6%	6% × 1.00 от п.1.3 и 2.1	18,190.21
2.3	Всего Прочие расходы:				Сумма от п.2.1-2.2	76,374.39

3	Итого по смете:					321,360.39
4	Районная надбавка от полевых работ. Районный коэффициент к зар. плате 1.2 (Архаринский район) и Надбавка при базировании работников в Амурской обл.			п.8д О.у. Табл.3, п. 8е	Коэф - т 1+(0,1+0,15) от п.3	401,700.49
5	Индекс на I квартал 2026 года на изыскательские работы к уровню цен 01.01.2001			Минстрой России от 26.01.2026 № 3017-ИФ/09, приложение 5.	Коэффициент 6,97 к итогу п.4	2,799,852.42
6	Всего по смете:				Сумма от п.5	2,799,852.42
7	Всего по смете в 2000 г.:			Письма Госстроя России от 04.01.2001 № АШ- 9/10, и от 07.10.1999 № АШ-3412/10	1.266	317,298.97

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-2-35

Затраты на перевозку рабочих к месту работы и обратно

Объект: 35-ВЛ 220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан-т

Основание: Ф.579959-19.35-РД

№ п/п	Наименование затрат	Ед. изм	Затраты, руб.
Перевозка рабочих из г. Облучье к месту проведения работ			
1	Расстояние перевозки - по вдольтрассовым проездам	км	51.00
2	Количество перевозимых людей	чел.	54
3	Продолжительность строительства	дней	195
4	Частота перевозки	раз/день	2
5	Пассажировместимость машины	чел.	20
6	Скорость движения автомобиля (Раздел 4)	км/час	30
7	Количество необходимых машин	шт.	3
8	Вахтовый автобус Урал-32552-3013-59 (Вместимость - 20 чел.) (применительно Автомобили полупассажирские, гр. до 2 т, 91.13.03-508) стоимость маш./ч в ценах 01.01.2000 г.	руб.	71.60
9	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах 01.01.2000 г.</i>	руб.	<i>142,412.40</i>
10	<i>ИТОГО, Затраты на доставку рабочих на объект и обратно. В ценах I кв. 2026 г.</i>	руб.	<i>2,000,894.22</i>

1. Перевозка рабочих

51.00	x	195	x	2	x	3	x	71.60	=	142,412.40
										30
142412.40	x	14.05	=	2,000,894.22 руб. в текущих ценах						

Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09, приложение 4. Индекс 14,05.

K= 14.05

Составил: _____ Григорова И. А.

Проверил: _____ Черкасов А. В.

Сметный расчет № СР-3-35
Затраты, связанные с командированием рабочих

Объект: 35-ВЛ 220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчукан-т

Заказчик: ПАО «Россети» - «МЭС Востока»

Подрядчик: ООО «Петровский Парк»

Основание: Ф.579959-19.35-РД

№ п/п	Наименование затрат	ед.изм.	Кол-во / Стоимость
1	Исходные данные:		
1.1	Продолжительность строительства	сут.	195
1.2	Численность рабочих	чел.	54
1.3	Пункт базировки г. Облучье		
1.4	Автомобильная перевозки	км.	350
2	Расчет суточных и проживания:		
2.1	Суточные по исходной ставке: 100 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	1,053,000.00
2.2	Проживание по исходной ставке: 550 руб. × 195 суток × 54 чел.	руб.	5,791,500.00
3	Расчет затрат на проезд работников до места расположения г. Облучье:		
Автомобильные перевозки от г. Хабаровск - г. Облучье			
3.1	Время в пути в одном направлении 350км/51 км/час (скорость движения вахтового автобуса доставки, взята применительно по прил. № 6, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	час	6.86
3.2	Стоимость 1 маш.- часа автобуса (ФСЭМ-91.13.03-508)	руб/час	71.60
3.3	Количество автобусов	шт	3
3.4	Коэффициент, учитывающий подготовительно-заключительное время для выполнения необходимых работ перед выездом на линию и по возвращении на автотранспортное предприятие, а также на проведение предрейсового медицинского осмотра (Прил. №7, Методика 318/пр от 15.06.2020 г.)	К	1.035

	Проезд в базисных ценах 01.01.2000: $(350 / 51) \text{ ч} \times 71.6 \text{ руб./ч} \times 3 \text{ авт.} \times 2 \times 1.035$.	руб.	3,051.42
	Проезд в текущих ценах I кв. 2026: индекс 14,05. Минстрой России от 24.02.2026 № 9491-ИФ/09.	руб.	42,872.50
	Итого в текущих ценах без НДС	руб.	6,887,372.50
	<i>Справочный эквивалент в ценах 01.01.2000: итог / 14,05. Проживание и суточные — исходные фиксированные ставки.</i>	<i>руб.</i>	<i>490,204.45</i>

Составил:

Григорова И. А.

Проверил:

Черкасов А. В.