

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_1-01

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. Архаринский р-он Аркадьевский сельсовет (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

	Средства на оплату труда рабочих	535.50	7.51	тыс. руб.
	Нормативные затраты труда рабочих	888.34		чел. ч.
	Нормативные затраты труда машинистов	79.15		чел. ч.
Сметная стоимость	1 458.63	(	24.78	) тыс. руб.
в том числе:				
строительных работ	1 458.63	(	24.78	) тыс. руб.
монтажных работ	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
оборудования	0.00	(	0.00	) тыс. руб.
прочих затрат	0.00	(	0.00	) тыс. руб.

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	133	1	133					
		1 ОТ					37.79	1.2	6,031.28	71.26	429,789.01
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	707.028					
		Итого по расценке					37.79		6,031.28		
		ФОТ							6,031.28		429,789.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5,367.84		382,512.22

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2,472.82		176,213.49
		Всего по позиции							13,871.94		
Пролет 3-9 (1-3 вырубки нет)											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.41	1	1.41					
	1	ОТ					48.97	1.2	82.86	71.26	5,904.60
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	8.81532					
		Итого по расценке					48.97		82.86		
		ФОТ							82.86		5,904.60
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			73.75		5,255.09
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			33.97		2,420.89
		Всего по позиции							190.58		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					94.94	1.2	69.50	71.26	4,952.57
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	7.3932					
		Итого по расценке					94.94		69.50		
		ФОТ							69.50		4,952.57
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			61.86		4,407.79
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			28.50		2,030.55
		Всего по позиции							159.86		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1	ОТ					125.96	1.2	31.74	71.26	2,261.79
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	3.3768					
		Итого по расценке					125.96		31.74		
		ФОТ							31.74		2,261.79
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.25		2,012.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.33
		Всего по позиции							73.00		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	1.39	1	1.39					
	1	ОТ					59.22	1.2	98.78	71.26	7,039.06
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	10.5084					
		Итого по расценке					59.22		98.78		
		ФОТ							98.78		7,039.06
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			87.91		6,264.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			40.50		2,886.01
		Всего по позиции							227.19		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.61	1	0.61					
	1	ОТ					115.62	1.2	84.63	71.26	6,030.73
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	9.0036					
		Итого по расценке					115.62		84.63		
		ФОТ							84.63		6,030.73

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			75.32		5,367.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			34.70		2,472.60
		Всего по позиции							194.65		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1	ОТ					154.16	1.2	38.85	71.26	2,768.45
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	4.1328					
		Итого по расценке					154.16		38.85		
		ФОТ							38.85		2,768.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.58		2,463.92
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			15.93		1,135.06
		Всего по позиции							89.36		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	2.8	1	2.8					
	1	ОТ					115.44	1.2	387.88	71.26	27,640.33
	2	ЭМ					655.43	1.2	2,202.24		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	385.12	71.26	27,443.65
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	49.728					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	28.5264					
		Итого по расценке					770.87		2,590.12		
		ФОТ							773.00		55,083.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			687.97		49,024.74
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			316.93		22,584.43
		Всего по позиции							3,595.02		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	2.8	1	2.8					
	1	ОТ					28.94	1.2	97.24	71.26	6,929.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	549.90		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	96.16	71.26	6,852.36
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	12.4656					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	7.1232					
		Итого по расценке					192.60		647.14		
		ФОТ							193.40		13,781.68
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			172.13		12,265.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			79.29		5,650.49
		Всего по позиции							898.56		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.22	1	1.22					
	1	ОТ					201.24	1.2	294.62	71.26	20,994.62
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	1,672.71		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	292.51	71.26	20,844.26
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	37.7712					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	21.6672					
		Итого по расценке					1,343.80		1,967.33		
		ФОТ							587.13		41,838.88
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			522.55		37,236.60

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			240.72		17,153.94
		Всего по позиции							2,730.60		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.22	1	1.22					
	1	ОТ					58.34	1.2	85.41	71.26	6,086.32
	2	ЭМ					330.42	1.2	483.73		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	84.59	71.26	6,027.88
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	10.95072					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	6.26592					
		Итого по расценке					388.76		569.14		
		ФОТ							170.00		12,114.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			151.30		10,781.64
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			69.70		4,966.82
		Всего по позиции							790.14		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.42	1	0.42					
	1	ОТ					326.82	1.2	164.72	71.26	11,737.95
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	933.81		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	163.30	71.26	11,636.76
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	21.1176					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	12.096					
		Итого по расценке					2,179.62		1,098.53		
		ФОТ							328.02		23,374.71
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			291.94		20,803.49
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			134.49		9,583.63
		Всего по позиции							1,524.96		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.42	1	0.42					
	1	ОТ					93.60	1.2	47.17	71.26	3,361.33
	2	ЭМ					531.14	1.2	267.69		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	46.81	71.26	3,335.68
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.048					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.46752					
		Итого по расценке					624.74		314.86		
		ФОТ							93.98		6,697.01
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			83.64		5,960.34
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			38.53		2,745.77
		Всего по позиции							437.03		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки**24 782.89**

Итого прямые затраты по разделу

13 624.76

663 502.26

в том числе

- оплата труда (ОТ)

7 514.68

535 496.08

- эксплуатация машин и механизмов

6 110.08

128 006.18

в том числе

эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов

6 110.08

128 006.18

в том числе

оплата труда машинистов (ОТм)

1 068.49

76 140.59

Итого ФОТ (справочно)

8 583.17

611 636.67

Итого накладные расходы

7 639.04

544 356.63

Итого сметная прибыль

3 519.09

250 771.01

Итого по разделу	24 782.89	1 458 629.90
Справочно		
затраты труда рабочих	888.34	
затраты труда машинистов	79.15	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	24 782.89	
ВСЕГО строительные работы	24 782.89	1 458 629.90
в том числе		
всего прямые затраты	13 624.76	663 502.26
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	7 514.68	535 496.08
- эксплуатация машин и механизмов	6 110.08	128 006.18
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 110.08	128 006.18
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 068.49	76 140.59
всего ФОТ (справочно)	8 583.17	611 636.67
всего накладные расходы	7 639.04	544 356.63
всего сметная прибыль	3 519.09	250 771.01
ВСЕГО по смете		
Всего прямые затраты	13 624.76	663 502.26
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	7 514.68	535 496.08
- эксплуатация машин и механизмов	6 110.08	128 006.18
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	6 110.08	128 006.18
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 068.49	76 140.59
Всего ФОТ (справочно)	8 583.17	611 636.67
Всего накладные расходы	7 639.04	544 356.63
Всего сметная прибыль	3 519.09	250 771.01
Справочно		
затраты труда рабочих	888.34	
затраты труда машинистов	79.15	

Составил: _____ / Григорова И. А. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /
должность, подпись (инициалы, фамилия)