

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстроймета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Еврейская автономная область
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452	
Наименование субъекта Российской Федерации	Еврейская автономная область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)
35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука (наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-35_2-01

35 ВЛ220 Архара-Облучье с отпайкой на ПС Тарманчука. ЕАО Облученский район (наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.35-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

				Средства на оплату труда рабочих	603.94	10.56	тыс. руб.
Сметная стоимость		1 645.71	(34.81)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	1,248.66	чел. ч.
в том числе:					Нормативные затраты труда машинистов	111.06	чел. ч.
строительных работ		1 645.71	(34.81)	тыс. руб.			
монтажных работ		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
оборудования		0.00	(0.00)	тыс. руб.			
прочих затрат		0.00	(0.00)	тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	188	1	188					
		1 ОТ					37.79	1.2	8,525.42	57.2	487,654.02
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	999.408					
		Итого по расценке					37.79		8,525.42		
		ФОТ							8,525.42		487,654.02
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7,587.62		434,012.08

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3,495.42		199,938.15
		Всего по позиции							19,608.46		
Пролет 330-341,360-366,410-415											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	4.01	1	4.01					
		1 ОТ					48.97	1.2	235.64	57.2	13,478.61
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	25.07052					
		Итого по расценке					48.97		235.64		
		ФОТ							235.64		13,478.61
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			209.72		11,995.96
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			96.61		5,526.23
		Всего по позиции							541.97		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	1.72	1	1.72					
		1 ОТ					94.94	1.2	195.96	57.2	11,208.91
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	20.8464					
		Итого по расценке					94.94		195.96		
		ФОТ							195.96		11,208.91
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			174.40		9,975.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			80.34		4,595.65
		Всего по позиции							450.70		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.45	1	0.45					
		1 ОТ					125.96	1.2	68.02	57.2	3,890.74
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	7.236					
		Итого по расценке					125.96		68.02		
		ФОТ							68.02		3,890.74
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			60.54		3,462.76
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.89		1,595.20
		Всего по позиции							156.45		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.18	1	0.18					
		1 ОТ					59.22	1.2	12.79	57.2	731.59
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.3608					
		Итого по расценке					59.22		12.79		
		ФОТ							12.79		731.59
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.38		651.12
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.24		299.95
		Всего по позиции							29.41		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.04	1	0.04					
		1 ОТ					115.62	1.2	5.55	57.2	317.46
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					115.62		5.55		

		ФОТ							5.55		317.46
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		282.54
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		130.16
		Всего по позиции							12.77		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.02	1	0.02					
		1 ОТ					154.16	1.2	3.70	57.2	211.64
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.3936					
		Итого по расценке					154.16		3.70		
		ФОТ							3.70		211.64
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			3.29		188.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			1.52		86.77
		Всего по позиции							8.51		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	4.19	1	4.19					
		1 ОТ					115.44	1.2	580.43	57.2	33,200.60
		2 ЭМ					655.43	1.2	3,295.50		
		3 в т.ч. ОТм					114.62	1.2	576.31	57.2	32,964.93
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	74.4144					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	42.68772					
		Итого по расценке					770.87		3,875.93		
		ФОТ							1,156.74		66,165.53
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,029.50		58,887.32
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			474.26		27,127.87
		Всего по позиции							5,379.69		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	4.19	1	4.19					
		1 ОТ					28.94	1.2	145.51	57.2	8,323.17
		2 ЭМ					163.66	1.2	822.88		
		3 в т.ч. ОТм					28.62	1.2	143.90	57.2	8,231.08
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	18.65388					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	10.65936					
		Итого по расценке					192.60		968.39		
		ФОТ							289.41		16,554.25
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			257.57		14,733.28
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			118.66		6,787.24
		Всего по позиции							1,344.62		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	1.76	1	1.76					
		1 ОТ					201.24	1.2	425.02	57.2	24,311.14
		2 ЭМ					1,142.56	1.2	2,413.09		
		3 в т.ч. ОТм					199.80	1.2	421.98	57.2	24,137.26
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	54.4896					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	31.2576					
		Итого по расценке					1,343.80		2,838.11		

		ФОТ							847.00		48,448.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			753.83		43,119.08
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			347.27		19,863.84
		Всего по позиции							3,939.21		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	1.76	1	1.76					
		1 ОТ					58.34	1.2	123.21	57.2	7,047.61
		2 ЭМ					330.42	1.2	697.85		
		3 в т.ч. ОТм					57.78	1.2	122.03	57.2	6,980.12
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	15.79776					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	9.03936					
		Итого по расценке					388.76		821.06		
		ФОТ							245.24		14,027.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			218.26		12,484.68
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			100.55		5,751.37
		Всего по позиции							1,139.87		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.47	1	0.47					
		1 ОТ					326.82	1.2	184.33	57.2	10,543.68
		2 ЭМ					1,852.80	1.2	1,044.98		
		3 в т.ч. ОТм					324.00	1.2	182.74	57.2	10,452.73
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	23.6316					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	13.536					
		Итого по расценке					2,179.62		1,229.31		
		ФОТ							367.07		20,996.41
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			326.69		18,686.80
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			150.50		8,608.53
		Всего по позиции							1,706.50		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.47	1	0.47					
		1 ОТ					93.60	1.2	52.79	57.2	3,019.59
		2 ЭМ					531.14	1.2	299.56		
		3 в т.ч. ОТм					92.88	1.2	52.38	57.2	2,996.14
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	6.768					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	3.88032					
		Итого по расценке					624.74		352.35		
		ФОТ							105.17		6,015.73
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			93.60		5,354.00
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			43.12		2,466.45
		Всего по позиции							489.07		
Итого по разделу 1. Вырубка просеки									34 807.23		
Итого прямые затраты по разделу									19 132.23		749 094.21
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									10 558.37		603 938.76
- эксплуатация машин и механизмов									8 573.86		145 155.45
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									8 573.86		145 155.45

в том числе		
оплата труда машинистов (ОТм)	1 499.34	85 762.26
Итого ФОТ (справочно)	12 057.71	689 701.02
Итого накладные расходы	10 731.34	613 833.91
Итого сметная прибыль	4 943.66	282 777.41
Итого по разделу	34 807.23	1 645 705.53
Справочно		
затраты труда рабочих	1 248.66	
затраты труда машинистов	111.06	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	34 807.23	
ВСЕГО строительные работы	34 807.23	1 645 705.53
в том числе		
всего прямые затраты	19 132.23	749 094.21
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	10 558.37	603 938.76
- эксплуатация машин и механизмов	8 573.86	145 155.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 573.86	145 155.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 499.34	85 762.26
всего ФОТ (справочно)	12 057.71	689 701.02
всего накладные расходы	10 731.34	613 833.91
всего сметная прибыль	4 943.66	282 777.41
ВСЕГО по смете	34 807.23	1 645 705.53
Всего прямые затраты	19 132.23	749 094.21
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	10 558.37	603 938.76
- эксплуатация машин и механизмов	8 573.86	145 155.45
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	8 573.86	145 155.45
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	1 499.34	85 762.26
Всего ФОТ (справочно)	12 057.71	689 701.02
Всего накладные расходы	10 731.34	613 833.91
Всего сметная прибыль	4 943.66	282 777.41
Справочно		
затраты труда рабочих	1 248.66	
затраты труда машинистов	111.06	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)