

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона

Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ <i>(наименование стройки)</i>
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц <i>(наименование объекта капитального строительства)</i>

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-01

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. г.о. Благовещенск <i>(наименование работ и затрат)</i>

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД <i>(проектная и (или) иная техническая документация)</i>	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих	49.88	0.7 тыс. руб.
Сметная стоимость	138.71	(2.40) тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	82.84	чел. ч.
в том числе:			Нормативные затраты труда машинистов	8.37	чел. ч.
строительных работ	138.71	(2.40) тыс. руб.			
монтажных работ	0.00	(0.00) тыс. руб.			
оборудования	0.00	(0.00) тыс. руб.			
прочих затрат	0.00	(0.00) тыс. руб.			

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	12	1	12					
		1 ОТ					37.79	1.2	544.18	71.26	38,778.27
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	63.792					
		Итого по расценке					37.79		544.18		
		ФОТ							544.18		38,778.27
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			484.32		34,512.66

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			223.11		15,899.09
		Всего по позиции							1,251.61		
Пролет 1-7,28-29,37-38											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.16	1	0.16					
	1	ОТ					48.97	1.2	9.40	71.26	669.84
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	1.00032					
		Итого по расценке					48.97		9.40		
		ФОТ							9.40		669.84
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.37		596.16
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.85		274.63
		Всего по позиции							21.62		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.08	1	0.08					
	1	ОТ					94.94	1.2	9.11	71.26	649.18
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	0.9696					
		Итого по расценке					94.94		9.11		
		ФОТ							9.11		649.18
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			8.11		577.77
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.74		266.16
		Всего по позиции							20.96		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.04	1	0.04					
	1	ОТ					125.96	1.2	6.05	71.26	431.12
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	0.6432					
		Итого по расценке					125.96		6.05		
		ФОТ							6.05		431.12
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			5.38		383.70
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.48		176.76
		Всего по позиции							13.91		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.1	1	0.1					
	1	ОТ					59.22	1.2	7.11	71.26	506.66
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	0.756					
		Итого по расценке					59.22		7.11		
		ФОТ							7.11		506.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			6.33		450.93
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.92		207.73
		Всего по позиции							16.36		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.06	1	0.06					
	1	ОТ					115.62	1.2	8.32	71.26	592.88
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	0.8856					
		Итого по расценке					115.62		8.32		
		ФОТ							8.32		592.88

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			7.40		527.66
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			3.41		243.08
		Всего по позиции							19.13		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.01	1	0.01					
	1	ОТ					154.16	1.2	1.85	71.26	131.83
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.1968					
		Итого по расценке					154.16		1.85		
		ФОТ							1.85		131.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1.65		117.33
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			0.76		54.05
		Всего по позиции							4.26		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					115.44	1.2	36.02	71.26	2,566.79
	2	ЭМ					655.43	1.2	204.49		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	35.76	71.26	2,548.26
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	4.6176					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	2.64888					
		Итого по расценке					770.87		240.51		
		ФОТ							71.78		5,115.05
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			63.88		4,552.39
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			29.43		2,097.17
		Всего по позиции							333.82		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.26	1	0.26					
	1	ОТ					28.94	1.2	9.03	71.26	643.48
	2	ЭМ					163.66	1.2	51.06		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	8.93	71.26	636.35
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	1.15752					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	0.66144					
		Итого по расценке					192.60		60.09		
		ФОТ							17.96		1,279.83
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			15.98		1,139.05
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.36		524.73
		Всего по позиции							83.43		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					201.24	1.2	33.81	71.26	2,409.30
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	191.95		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	33.57	71.26	2,392.20
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	4.3344					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	2.4864					
		Итого по расценке					1,343.80		225.76		
		ФОТ							67.38		4,801.50
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			59.97		4,273.34

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			27.63		1,968.62
		Всего по позиции							313.36		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.14	1	0.14					
	1	ОТ					58.34	1.2	9.80	71.26	698.35
	2	ЭМ					330.42	1.2	55.51		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	9.71	71.26	691.93
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	1.25664					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	0.71904					
		Итого по расценке					388.76		65.31		
		ФОТ							19.51		1,390.28
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			17.36		1,237.35
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			8.00		570.01
		Всего по позиции							90.67		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					326.82	1.2	19.61	71.26	1,397.41
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	111.17		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	19.44	71.26	1,385.29
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	2.514					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	1.44					
		Итого по расценке					2,179.62		130.78		
		ФОТ							39.05		2,782.70
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			34.75		2,476.60
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			16.01		1,140.91
		Всего по позиции							181.54		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.05	1	0.05					
	1	ОТ					93.60	1.2	5.62	71.26	400.48
	2	ЭМ					531.14	1.2	31.87		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	5.57	71.26	396.92
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	0.72					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	0.4128					
		Итого по расценке					624.74		37.49		
		ФОТ							11.19		797.40
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			9.96		709.69
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			4.59		326.93
		Всего по позиции							52.04		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									2 402.71		
Итого прямые затраты по разделу									1 345.96		63 410.34
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									699.91		49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов									646.05		13 534.75
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									646.05		13 534.75
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									112.98		8 050.95
Итого ФОТ (справочно)									812.89		57 926.54
Итого накладные расходы									723.46		51 554.63
Итого сметная прибыль									333.29		23 749.87

Итого по разделу	2 402.71	138 714.84
Справочно		
затраты труда рабочих	82.84	
затраты труда машинистов	8.37	
ВСЕГО по смете		
Итого по всем разделам	2 402.71	
ВСЕГО строительные работы	2 402.71	138 714.84
в том числе		
всего прямые затраты	1 345.96	63 410.34
в том числе		
- оплата труда (ОТ)	699.91	49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов	646.05	13 534.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	646.05	13 534.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.98	8 050.95
всего ФОТ (справочно)	812.89	57 926.54
всего накладные расходы	723.46	51 554.63
всего сметная прибыль	333.29	23 749.87
ВСЕГО по смете	2 402.71	138 714.84
Всего прямые затраты	1 345.96	63 410.34
в том числе		
- оплата труда рабочих (ОТ)	699.91	49 875.59
- эксплуатация машин и механизмов	646.05	13 534.75
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	646.05	13 534.75
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)	112.98	8 050.95
Всего ФОТ (справочно)	812.89	57 926.54
Всего накладные расходы	723.46	51 554.63
Всего сметная прибыль	333.29	23 749.87
Справочно		
затраты труда рабочих	82.84	
затраты труда машинистов	8.37	

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)