

Приложение № 2

к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

Наименование программного продукта	ПК Госстройсмета-3
Наименование редакции сметных нормативов	СНБ ФЕР-2001 (Ред.2020г.), Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	Приказ Минстроя России от 01.06.2020 № 294/пр, Приказ Минстроя России от 09.02.2021 № 51/пр, Приказ Минстроя России от 14.10.2021 № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20.10.2020 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 20.12.2021 № 962/пр, Приказ Минстроя России от 24.05.2021 № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24.06.2021 № 408/пр, Приказ Минстроя России от 30.06.2020 № 352/пр,Приказ Минстроя России от 30.03.2020 № 172/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр	Письмо Минстрой России от 30.12.2025 № 81879-ИФ/09, I квартал 2026; Прочие объекты; Амурская область

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации	Амурская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	1 зона
Расширение просеки ВЛ 220-500 кВ (наименование стройки)	
37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц (наименование объекта капитального строительства)	

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-37-05

37 ВЛ 220 Благовещенская-Айгунь 2ц. Городское уч. л-во Благовещенского л-ва
(наименование работ и затрат)

Составлен	Базисно-индексным	методом
Основание:	Ф.579959-19.37-РД (проектная и (или) иная техническая документация)	

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: I квартал 2026 года (01.01.2000)

			Средства на оплату труда рабочих		144.45	2.03	тыс. руб.			
Сметная стоимость			400.51	(6.92)	тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих		239.92	чел. ч.	
в том числе:							Нормативные затраты труда машинистов		23.81	чел. ч.
строительных работ			400.51	(6.92)	тыс. руб.					
монтажных работ			0.00	(0.00)	тыс. руб.					
оборудования			0.00	(0.00)	тыс. руб.					
прочих затрат			0.00	(0.00)	тыс. руб.					

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициента	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Вырубка просеки											
Срезка и сгребание кустарников											
1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелкокосяя вручную: при средней поросли	100 м2	35	1	35					
		1 ОТ					37.79	1.2	1,587.18	71.26	113,102.45
		ЗТ	чел.-ч	4.43	1.2	186.06					
		Итого по расценке					37.79		1,587.18		
		ФОТ							1,587.18		113,102.45
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			1,412.59		100,661.18

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			650.74		46,372.00
		Всего по позиции							3,650.51		
Пролет 16-18,24-28,29-37											
2	ФЕР01-02-099-01	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.54	1	0.54					
	1	ОТ					48.97	1.2	31.73	71.26	2,261.08
		ЗТ	чел.-ч	5.21	1.2	3.37608					
		Итого по расценке					48.97		31.73		
		ФОТ							31.73		2,261.08
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			28.24		2,012.36
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.01		927.04
		Всего по позиции							72.98		
3	ФЕР01-02-099-04	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.29	1	0.29					
	1	ОТ					94.94	1.2	33.04	71.26	2,354.43
		ЗТ	чел.-ч	10.1	1.2	3.5148					
		Итого по расценке					94.94		33.04		
		ФОТ							33.04		2,354.43
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.41		2,095.44
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.55		965.32
		Всего по позиции							76.00		
4	ФЕР01-02-099-05	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.12	1	0.12					
	1	ОТ					125.96	1.2	18.14	71.26	1,292.66
		ЗТ	чел.-ч	13.4	1.2	1.9296					
		Итого по расценке					125.96		18.14		
		ФОТ							18.14		1,292.66
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			16.14		1,150.47
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			7.44		529.99
		Всего по позиции							41.72		
5	ФЕР01-02-099-07	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 16 см	100 шт	0.21	1	0.21					
	1	ОТ					59.22	1.2	14.92	71.26	1,063.20
		ЗТ	чел.-ч	6.3	1.2	1.5876					
		Итого по расценке					59.22		14.92		
		ФОТ							14.92		1,063.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			13.28		946.25
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			6.12		435.91
		Всего по позиции							34.32		
6	ФЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 шт	0.09	1	0.09					
	1	ОТ					115.62	1.2	12.49	71.26	890.04
		ЗТ	чел.-ч	12.3	1.2	1.3284					
		Итого по расценке					115.62		12.49		
		ФОТ							12.49		890.04

	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			11.12		792.14
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			5.12		364.92
		Всего по позиции							28.73		
7	ФЕР01-02-099-11	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 32 см	100 шт	0.03	1	0.03					
	1	ОТ					154.16	1.2	5.55	71.26	395.49
		ЗТ	чел.-ч	16.4	1.2	0.5904					
		Итого по расценке					154.16		5.55		
		ФОТ							5.55		395.49
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			4.94		351.99
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			2.28		162.15
		Всего по позиции							12.77		
8	ФЕР01-02-100-01	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	100 шт	0.75	1	0.75					
	1	ОТ					115.44	1.2	103.90	71.26	7,403.91
	2	ЭМ					655.43	1.2	589.89		
	3	в т.ч. ОТм					114.62	1.2	103.16	71.26	7,351.18
		ЗТ	чел.-ч	14.8	1.2	13.32					
		ЗТм	чел.-ч	8.49	1.2	7.641					
		Итого по расценке					770.87		693.79		
		ФОТ							207.06		14,755.09
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			184.28		13,132.03
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			84.89		6,049.59
		Всего по позиции							962.96		
9	ФЕР01-02-100-07	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-01	100 шт	0.75	1	0.75					
	1	ОТ					28.94	1.2	26.05	71.26	1,856.32
	2	ЭМ					163.66	1.2	147.29		
	3	в т.ч. ОТм					28.62	1.2	25.76	71.26	1,835.66
		ЗТ	чел.-ч	3.71	1.2	3.339					
		ЗТм	чел.-ч	2.12	1.2	1.908					
		Итого по расценке					192.60		173.34		
		ФОТ							51.81		3,691.98
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			46.11		3,285.86
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.24		1,513.71
		Всего по позиции							240.69		
10	ФЕР01-02-100-02	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 шт	0.38	1	0.38					
	1	ОТ					201.24	1.2	91.77	71.26	6,539.53
	2	ЭМ					1,142.56	1.2	521.01		
	3	в т.ч. ОТм					199.80	1.2	91.11	71.26	6,492.50
		ЗТ	чел.-ч	25.8	1.2	11.7648					
		ЗТм	чел.-ч	14.8	1.2	6.7488					
		Итого по расценке					1,343.80		612.78		
		ФОТ							182.88		13,032.03
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			162.76		11,598.51

	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			74.98		5,343.13
		Всего по позиции							850.52		
11	ФЕР01-02-100-08	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-02	100 шт	0.38	1	0.38					
	1	ОТ					58.34	1.2	26.60	71.26	1,895.52
	2	ЭМ					330.42	1.2	150.67		
	3	в т.ч. ОТм					57.78	1.2	26.35	71.26	1,877.70
		ЗТ	чел.-ч	7.48	1.2	3.41088					
		ЗТм	чел.-ч	4.28	1.2	1.95168					
		Итого по расценке					388.76		177.27		
		ФОТ							52.95		3,773.22
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			47.13		3,358.17
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			21.71		1,547.02
		Всего по позиции							246.11		
12	ФЕР01-02-100-03	Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см	100 шт	0.15	1	0.15					
	1	ОТ					326.82	1.2	58.83	71.26	4,192.23
	2	ЭМ					1,852.80	1.2	333.50		
	3	в т.ч. ОТм					324.00	1.2	58.32	71.26	4,155.88
		ЗТ	чел.-ч	41.9	1.2	7.542					
		ЗТм	чел.-ч	24	1.2	4.32					
		Итого по расценке					2,179.62		392.33		
		ФОТ							117.15		8,348.11
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			104.26		7,429.82
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			48.03		3,422.73
		Всего по позиции							544.62		
13	ФЕР01-02-100-09	При трелевке на каждые последующие 100 м добавлять: к расценке 01-02-100-03	100 шт	0.15	1	0.15					
	1	ОТ					93.60	1.2	16.85	71.26	1,200.73
	2	ЭМ					531.14	1.2	95.61		
	3	в т.ч. ОТм					92.88	1.2	16.72	71.26	1,191.47
		ЗТ	чел.-ч	12	1.2	2.16					
		ЗТм	чел.-ч	6.88	1.2	1.2384					
		Итого по расценке					624.74		112.46		
		ФОТ							33.57		2,392.20
	Пр/812-001.4-1	НР Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	89		89			29.88		2,129.06
	Пр/774-001.4	СП Земляные работы по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)	%	41		41			13.76		980.80
		Всего по позиции							156.10		

Итого по разделу 1. Вырубка просеки									6 918.03		
Итого прямые затраты по разделу									3 865.02		182 953.06
в том числе											
- оплата труда (ОТ)									2 027.05		144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов									1 837.97		38 505.47
в том числе											
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов									1 837.97		38 505.47
в том числе											
оплата труда машинистов (ОТм)									321.42		22 904.39
Итого ФОТ (справочно)									2 348.47		167 351.98
Итого накладные расходы									2 090.14		148 943.28
Итого сметная прибыль									962.87		68 614.31

Итого по разделу		6 918.03	400 510.65
Справочно			
затраты труда рабочих	239.92		
затраты труда машинистов	23.81		
ВСЕГО по смете			
Итого по всем разделам		6 918.03	
ВСЕГО строительные работы		6 918.03	400 510.65
в том числе			
всего прямые затраты		3 865.02	182 953.06
в том числе			
- оплата труда (ОТ)		2 027.05	144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов		1 837.97	38 505.47
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 837.97	38 505.47
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		321.42	22 904.39
всего ФОТ (справочно)		2 348.47	167 351.98
всего накладные расходы		2 090.14	148 943.28
всего сметная прибыль		962.87	68 614.31
ВСЕГО по смете		6 918.03	400 510.65
Всего прямые затраты		3 865.02	182 953.06
в том числе			
- оплата труда рабочих (ОТ)		2 027.05	144 447.59
- эксплуатация машин и механизмов		1 837.97	38 505.47
в т.ч. эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов		1 837.97	38 505.47
- в т.ч. оплата труда машинистов (ОТм)		321.42	22 904.39
Всего ФОТ (справочно)		2 348.47	167 351.98
Всего накладные расходы		2 090.14	148 943.28
Всего сметная прибыль		962.87	68 614.31
Справочно			
затраты труда рабочих	239.92		
затраты труда машинистов	23.81		

Составил: _____ / Григорова И. А. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил: _____ / Черкасов А. В. /

должность, подпись (инициалы, фамилия)