

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказы Минстроя России: от 30.03.2020 №172/пр; от 01.06.2020 №294/пр; от 30.06.2020 №352/пр; от 20.10.2020 №636/пр; от 09.02.2021 №51/пр; от 24.05.2021 №321/пр; от 24.06.2021 №408/пр; от 14.10.2021 №746/пр; от 20.12.2021 №962/пр; от 07.07.2022 №557/пр; от 02.09.2021 №636/пр; от 26.07.2022 №611/пр; от 22.04.2022 №317/пр; от 30.01.2026 №42/пр.

Письмо Минстроя России от 30.07.2026 № 46728-ИФ/09, приложение, стр.28. Свердловская область. Поликлиники. ФЕР.

66. Свердловская область

Поликлиника, г. Кировград, ул. Набережная, д. 5А
(наименование стройки)

Диспетчеризация инженерных систем; 327-2024-АК
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327-2024-АК-03

Локальный сметный расчёт СМР
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 327-2024-АК; исходное КП «Оборудование Кировград.xlsx» и расчёт SCADA; коммерческая стоимость с НДС 22%
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 624,19	(18,45) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	893,17	(15,12) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	339,04	(4,85) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		523,70 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		13,02 чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Диспетчеризация ИТП											
1	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					139,54		83,72	69,95	5 856,21
		4 М					2,79		1,67		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		9,12					
		Итого по расценке					142,33		85,39		
		ФОТ							83,72		5 856,21
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			81,21		5 680,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			42,70		2 986,67
		Всего по позиции							209,30		
2	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	1,35	1	1,35					
		1 ОТ					93,25		125,89	69,95	8 806,01
		2 ЭМ					46,25		62,44		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		6,78	69,95	474,26
		4 М					37,03		49,99		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		13,392					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,54					
		Итого по расценке					176,53		238,32		
		ФОТ							132,67		9 280,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			128,69		9 001,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,66		4 732,94
		Всего по позиции							434,67		
3	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0.52 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,65	1	0,65					
		1 ОТ					93,25		60,61	69,95	4 239,67
		2 ЭМ					46,25		30,06		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,26	69,95	228,04
		4 М					37,03		24,07		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		6,448					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,26					
		Итого по расценке					176,53		114,74		
		ФОТ							63,87		4 467,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61,95		4 333,68
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,57		2 278,53
		Всего по позиции							209,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					142,88		7,14	69,95	499,44
		2 ЭМ					96,36		4,82		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,48	69,95	33,58
		4 М					109,31		5,47		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,038					
		Итого по расценке					348,55		17,43		
		ФОТ							7,62		533,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,39		517,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,89		271,84
		Всего по позиции							28,71		
Итоги по разделу 1 Диспетчеризация ИТП :											
		Всего прямые затраты (справочно)							455,88		21 944,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							277,36		19 401,33
		Эксплуатация машин							97,32		1 843,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,52		735,88
		Материалы							81,20		699,94
		Монтажные работы							881,94		51 747,58
		в том числе:									
		оплата труда							277,36		19 401,33
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							97,32		1 843,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,52		735,88
	III-2026	материалы							81,20		699,94
		накладные расходы							279,24		19 533,09
		сметная прибыль							146,82		10 269,98
		Всего ФОТ (справочно)							287,88		20 137,21
		Всего накладные расходы (справочно)							279,24		19 533,09
		Всего сметная прибыль (справочно)							146,82		10 269,98
		Всего по разделу 1 Диспетчеризация ИТП							881,94		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				29,72					
		Затраты труда машинистов				0,838					
Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции											
5	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	2,35	1	2,35					
		1 ОТ					139,54		327,92	69,95	22 938,00
		4 М					2,79		6,56		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		35,72					
		Итого по расценке					142,33		334,48		
		ФОТ							327,92		22 938,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			318,08		22 249,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			167,24		11 698,38
		Всего по позиции							819,80		
6	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91925	100 м	1,5	1	1,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					139,54		209,31	69,95	14 641,23
		4 М					2,79		4,19		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		22,8					
		Итого по расценке					142,33		213,50		
		ФОТ							209,31		14 641,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			203,03		14 201,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			106,75		7 467,03
		Всего по позиции							523,28		
7	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	5,55	1	5,55					
		1 ОТ					93,25		517,54	69,95	36 201,92
		2 ЭМ					46,25		256,69		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		27,86	69,95	1 948,81
		4 М					37,03		205,52		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		55,056					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		2,22					
		Итого по расценке					176,53		979,75		
		ФОТ							545,40		38 150,73
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			529,04		37 006,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			278,15		19 456,87
		Всего по позиции							1 786,94		
8	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 3х0.75 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,75	1	0,75					
		1 ОТ					93,25		69,94	69,95	4 892,30
		2 ЭМ					46,25		34,69		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,77	69,95	263,71
		4 М					37,03		27,77		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		7,44					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,3					
		Итого по расценке					176,53		132,40		
		ФОТ							73,71		5 156,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			71,50		5 001,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37,59		2 629,57
		Всего по позиции							241,49		
9	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (исходное КП) (прим.)	100 м	1,95	1	1,95					
		1 ОТ					93,25		181,84	69,95	12 719,71
		2 ЭМ					46,25		90,19		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		9,79	69,95	684,81
		4 М					37,03		72,21		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		19,344					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,78					
		Итого по расценке					176,53		344,24		
		ФОТ							191,63		13 404,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			185,88		13 002,38
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			97,73		6 836,31
		Всего по позиции							627,85		
10	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,3	1	0,3					
		1 ОТ					93,25		27,98	69,95	1 957,20
		2 ЭМ					46,25		13,88		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,51	69,95	105,62
		4 М					37,03		11,11		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		2,976					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,12					
		Итого по расценке					176,53		52,97		
		ФОТ							29,49		2 062,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,61		2 000,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,04		1 052,04
		Всего по позиции							96,62		
11	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91925	100 м	5,35	1	5,35					
		1 ОТ					139,54		746,54	69,95	52 220,47
		4 М					2,79		14,93		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		81,32					
		Итого по расценке					142,33		761,47		
		ФОТ							746,54		52 220,47
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			724,14		50 653,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			380,74		26 632,44
		Всего по позиции							1 866,35		
12	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 (исходное КП) (прим.)	100 м	5,35	1	5,35					
		1 ОТ					93,25		498,89	69,95	34 897,36
		2 ЭМ					46,25		247,44		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		26,86	69,95	1 878,86
		4 М					37,03		198,11		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		53,072					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		2,14					
		Итого по расценке					176,53		944,44		
		ФОТ							525,75		36 776,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			509,98		35 672,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			268,13		18 755,87
		Всего по позиции							1 722,55		
13	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					142,88		7,14	69,95	499,44
		2 ЭМ					96,36		4,82		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,48	69,95	33,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					109,31		5,47		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,038					
		Итого по расценке					348,55		17,43		
		ФОТ							7,62		533,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,39		517,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,89		271,84
		Всего по позиции							28,71		
Итоги по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции :											
		Всего прямые затраты (справочно)							3 780,68		197 940,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 587,10		180 967,63
		Эксплуатация машин							647,71		12 267,63
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,27		4 915,39
		Материалы							545,87		4 705,40
		Монтажные работы							7 713,59		473 047,54
		в том числе:									
		оплата труда							2 587,10		180 967,63
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							647,71		12 267,63
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,27		4 915,39
	III-2026	материалы							545,87		4 705,40
		накладные расходы							2 577,65		180 306,53
		сметная прибыль							1 355,26		94 800,35
		Всего ФОТ (справочно)							2 657,37		185 883,02
		Всего накладные расходы (справочно)							2 577,65		180 306,53
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 355,26		94 800,35
		Всего по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции							7 713,59		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				278,488					
		Затраты труда машинистов				5,598					
Раздел 3. АСКУЭ											
14	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					139,54		83,72	69,95	5 856,21
		4 М					2,79		1,67		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		9,12					
		Итого по расценке					142,33		85,39		
		ФОТ							83,72		5 856,21
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			81,21		5 680,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			42,70		2 986,67
		Всего по позиции							209,30		
15	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) (прим.)	100 м	1,15	1	1,15					
		1 ОТ					93,25		107,24	69,95	7 501,44
		2 ЭМ					46,25		53,19		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		5,77	69,95	403,61
		4 М					37,03		42,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТ	чел.-ч	9,92		11,408						
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,46						
		Итого по расценке					176,53		203,01			
		ФОТ							113,01		7 905,05	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			109,62		7 667,90	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			57,64		4 031,58	
		Всего по позиции							370,27			
16	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,01	1	0,01						
		1 ОТ						142,88		1,43	69,95	100,03
		2 ЭМ						96,36		0,96		
		3 в т.ч. ОТм						9,54		0,10	69,95	7,00
		4 М						109,31		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,152						
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,0076						
		Итого по расценке					348,55		3,48			
		ФОТ							1,53		107,03	
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		103,82	
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		54,59	
		Всего по позиции							5,74			
		Итоги по разделу 3 АСКУЭ :										
		Всего прямые затраты (справочно)							291,88		14 874,11	
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							192,39		13 457,68	
		Эксплуатация машин							54,15		1 025,60	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,87		410,61	
		Материалы							45,34		390,83	
		Монтажные работы							585,31		35 399,19	
		в том числе:										
		оплата труда							192,39		13 457,68	
		III-2026 эксплуатация машин и механизмов							54,15		1 025,60	
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,87		410,61	
		III-2026 материалы							45,34		390,83	
		накладные расходы							192,31		13 452,24	
		сметная прибыль							101,12		7 072,84	
		Всего ФОТ (справочно)							198,26		13 868,29	
		Всего накладные расходы (справочно)							192,31		13 452,24	
		Всего сметная прибыль (справочно)							101,12		7 072,84	
		Всего по разделу 3 АСКУЭ							585,31			
		справочно:										
		Затраты труда рабочих					20,68					
		Затраты труда машинистов					0,4676					
Раздел 4. ВК												
17	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,4	1	0,4						
		1 ОТ						139,54		55,82	69,95	3 904,61
		4 М						2,79		1,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,2		6,08					
		Итого по расценке					142,33		56,94		
		ФОТ							55,82		3 904,61
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,15		3 787,47
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,47		1 991,35
		Всего по позиции							139,56		
18	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91925	100 м	1,5	1	1,5					
		1 ОТ					139,54		209,31	69,95	14 641,23
		4 М					2,79		4,19		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		22,8					
		Итого по расценке					142,33		213,50		
		ФОТ							209,31		14 641,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			203,03		14 201,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			106,75		7 467,03
		Всего по позиции							523,28		
19	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	5,6	1	5,6					
		1 ОТ					93,25		522,20	69,95	36 527,89
		2 ЭМ					46,25		259,00		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		28,11	69,95	1 966,29
		4 М					37,03		207,37		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		55,552					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		2,24					
		Итого по расценке					176,53		988,57		
		ФОТ							550,31		38 494,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			533,80		37 339,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			280,66		19 632,03
		Всего по позиции							1 803,03		
20	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					142,88		1,43	69,95	100,03
		2 ЭМ					96,36		0,96		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,10	69,95	7,00
		4 М					109,31		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,0076					
		Итого по расценке					348,55		3,48		
		ФОТ							1,53		107,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		103,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		54,59
		Всего по позиции							5,74		
21	ФЕРм10-04-066-04	Монтаж Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	шт	6	1	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					34,12		204,72	69,95	14 320,16
		4 М					7,95		47,70		
		ЗТ	чел.-ч	4		24					
		Итого по расценке					42,07		252,42		
		ФОТ							204,72		14 320,16
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			194,48		13 604,15
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			108,50		7 589,68
		Всего по позиции							555,40		
		Итоги по разделу 4 ВК :									
		Всего прямые затраты (справочно)							1 514,91		76 671,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							993,48		69 493,92
		Эксплуатация машин							259,96		4 923,64
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							28,21		1 973,29
		Материалы							261,47		2 253,87
		Монтажные работы							3 027,01		182 442,89
		в том числе:									
		оплата труда							993,48		69 493,92
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							259,96		4 923,64
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							28,21		1 973,29
	III-2026	материалы							261,47		2 253,87
		накладные расходы							986,94		69 036,78
		сметная прибыль							525,16		36 734,68
		Всего ФОТ (справочно)							1 021,69		71 467,21
		Всего накладные расходы (справочно)							986,94		69 036,78
		Всего сметная прибыль (справочно)							525,16		36 734,68
		Всего по разделу 4 ВК							3 027,01		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					108,584				
		Затраты труда машинистов					2,2476				
Раздел 5. Электроснабжение											
22	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					139,54		27,91	69,95	1 952,30
		4 М					2,79		0,56		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		3,04					
		Итого по расценке					142,33		28,47		
		ФОТ							27,91		1 952,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,07		1 893,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,23		995,67
		Всего по позиции							69,77		
23	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,7	1	0,7					
		1 ОТ					93,25		65,28	69,95	4 566,34
		2 ЭМ					46,25		32,38		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,51	69,95	245,52
		4 М					37,03		25,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	9,92		6,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,28					
		Итого по расценке					176,53		123,58		
		ФОТ							68,79		4 811,86
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,73		4 667,50
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,08		2 454,05
		Всего по позиции							225,39		
		24 ФЕРм08-02-407-06 Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					142,88		1,43	69,95	100,03
		2 ЭМ					96,36		0,96		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,10	69,95	7,00
		4 М					109,31		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,0076					
		Итого по расценке					348,55		3,48		
		ФОТ							1,53		107,03
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		103,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		54,59
		Всего по позиции							5,74		
		25 ФЕРм11-04-020-01 Заделка коннектора RJ45 8P8C (прим.)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					19,36		38,72	69,95	2 708,46
		4 М					6,17		12,34		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		4,12					
		Итого по расценке					25,53		51,06		
		ФОТ							38,72		2 708,46
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			34,85		2 437,61
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			17,81		1 245,89
		Всего по позиции							103,72		
		Итого по разделу 5 Электроснабжение :									
		Всего прямые затраты (справочно)							206,59		10 302,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							133,34		9 327,13
		Эксплуатация машин							33,34		631,46
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,61		252,52
		Материалы							39,91		344,02
		Монтажные работы							404,62		24 155,47
		в том числе:									
		оплата труда							133,34		9 327,13
		III-2026 эксплуатация машин и механизмов							33,34		631,46
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,61		252,52
		III-2026 материалы							39,91		344,02
		накладные расходы							130,13		9 102,66
		сметная прибыль							67,90		4 750,20
		Всего ФОТ (справочно)							136,95		9 579,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)							130,13		9 102,66
		Всего сметная прибыль (справочно)							67,90		4 750,20
		Всего по разделу 5 Электроснабжение							404,62		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				14,256					
		Затраты труда машинистов				0,2876					
Раздел 6. СРК серверной											
26	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					139,54		13,95	69,95	975,80
		4 М					2,79		0,28		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,52					
		Итого по расценке					142,33		14,23		
		ФОТ							13,95		975,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,53		946,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,11		497,66
		Всего по позиции								34,87	
27	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					93,25		9,33	69,95	652,63
		2 ЭМ					46,25		4,63		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,50	69,95	34,98
		4 М					37,03		3,70		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		0,992					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,04					
		Итого по расценке					176,53		17,66		
		ФОТ							9,83		687,61
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,54		666,98
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,01		350,68
		Всего по позиции								32,21	
Итоги по разделу 6 СРК серверной :											
		Всего прямые затраты (справочно)							31,89		1 750,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							23,28		1 628,43
		Эксплуатация машин							4,63		87,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,50		34,98
		Материалы							3,98		34,31
		Монтажные работы							67,08		4 212,28
		в том числе:									
		оплата труда							23,28		1 628,43
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							4,63		87,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,50		34,98
	III-2026	материалы							3,98		34,31
		накладные расходы							23,07		1 613,51
		сметная прибыль							12,12		848,34
		Всего ФОТ (справочно)							23,78		1 663,41
		Всего накладные расходы (справочно)							23,07		1 613,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)							12,12		848,34
		Всего по разделу 6 СРК серверной							67,08		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,512					
		Затраты труда машинистов				0,04					
Раздел 7. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции											
28	ФЕРм08-02-395-02	Монтаж проволочного лотка FC5030, 17 секций по3м (прим.)	т	0,10761	1	0,10761					
		1 ОТ					436,91		47,02	69,95	3 289,05
		2 ЭМ					295,08		31,75		
		3 в т.ч. ОТм					31,38		3,38	69,95	236,43
		4 М					52,95		5,70		
		ЗТ	чел.-ч	46,48		5,0017128					
		ЗТм	чел.-ч	2,5		0,269025					
		Итого по расценке					784,94		84,47		
		ФОТ							50,40		3 525,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48,89		3 419,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,70		1 797,99
		Всего по позиции							159,06		
29	ФЕРм08-01-087-03	Установка опор ВММ1030 с крепёжным комплектом СМ3500001 (прим.)	т	0,016269	1	0,016269					
		1 ОТ					515,63		8,39	69,95	586,88
		2 ЭМ					395,65		6,44		
		3 в т.ч. ОТм					40,16		0,65	69,95	45,47
		4 М					482,18		7,84		
		ЗТ	чел.-ч	53,6		0,8720184					
		ЗТм	чел.-ч	3,2		0,0520608					
		Итого по расценке					1 393,46		22,67		
		ФОТ							9,04		632,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,77		613,38
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,61		322,50
		Всего по позиции							36,05		
Итоги по разделу 7 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции :											
		Всего прямые затраты (справочно)							107,14		4 715,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							55,41		3 875,93
		Эксплуатация машин							38,19		723,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,03		281,90
		Материалы							13,54		116,71
		Монтажные работы							195,11		10 869,55
		в том числе:									
		оплата труда							55,41		3 875,93
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							38,19		723,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,03		281,90
	III-2026	материалы							13,54		116,71
		накладные расходы							57,66		4 033,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							30,31		2 120,49
		Всего ФОТ (справочно)							59,44		4 157,83
		Всего накладные расходы (справочно)							57,66		4 033,10
		Всего сметная прибыль (справочно)							30,31		2 120,49
		Всего по разделу 7 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции							195,11		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				5,8737312					
		Затраты труда машинистов				0,3210858					
Раздел 8. АСКУЭ											
30	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
31	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
Итоги по разделу 8 АСКУЭ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							12,50		740,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10,32		721,88
		Материалы							2,18		18,79
		Монтажные работы							26,52		1 722,43
		в том числе:									
		оплата труда							10,32		721,88
	III-2026	материалы							2,18		18,79
		накладные расходы							9,28		649,70
		сметная прибыль							4,74		332,06
		Всего ФОТ (справочно)							10,32		721,88
		Всего накладные расходы (справочно)							9,28		649,70
		Всего сметная прибыль (справочно)							4,74		332,06
		Всего по разделу 8 АСКУЭ							26,52		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9. ВК											
32	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2 (прим.)	шт	6	1	6					
		1 ОТ					5,16		30,96	69,95	2 165,65
		4 М					1,09		6,54		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		3,12					
		Итого по расценке					6,25		37,50		
		ФОТ							30,96		2 165,65
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			27,86		1 949,09
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			14,24		996,20
		Всего по позиции							79,60		
Итоги по разделу 9 ВК :											
		Всего прямые затраты (справочно)							37,50		2 222,02
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							30,96		2 165,65
		Материалы							6,54		56,37
		Монтажные работы							79,60		5 167,31
		в том числе:									
		оплата труда							30,96		2 165,65
	III-2026	материалы							6,54		56,37
		накладные расходы							27,86		1 949,09
		сметная прибыль							14,24		996,20
		Всего ФОТ (справочно)							30,96		2 165,65
		Всего накладные расходы (справочно)							27,86		1 949,09
		Всего сметная прибыль (справочно)							14,24		996,20
		Всего по разделу 9 ВК							79,60		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3,12					
Раздел 10. Диспетчеризация инженерных систем											
33	ФЕРм11-04-002-01	Монтаж Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PClе_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,79		8,79	69,95	614,86
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	69,95	130,11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		744,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		670,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		342,69
		Всего по позиции							33,97		
34	ФЕРм10-04-067-23	Монтаж Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02 (прим.)	шт	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					22,18		44,36	69,95	3 102,98
		2 ЭМ					0,90		1,80		
		3 в т.ч. ОТм					0,10		0,20	69,95	13,99
		4 М					0,44		0,88		
		ЗТ	чел.-ч	2		4					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,02					
		Итого по расценке					23,52		47,04		
		ФОТ							44,56		3 116,97
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			42,33		2 961,12
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			23,62		1 651,99
		Всего по позиции							112,99		
35	ФЕРм11-04-002-01	Монтаж ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,79		8,79	69,95	614,86
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	69,95	130,11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		744,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		670,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		342,69
		Всего по позиции							33,97		
36	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж ПЛК iRidi Pro Server (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
37	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Модуль 14 универсальных входов DM-1400 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Графическая панель оператора 8, без монтажного короба Р8 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
39	ФЕРм08-03-573-05	Монтаж Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					20,44		20,44	69,95	1 429,78
		2 ЭМ					49,00		49,00		
		3 в т.ч. ОТм					5,29		5,29	69,95	370,04
		4 М					3,47		3,47		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,47		0,47					
		Итого по расценке					72,91		72,91		
		ФОТ							25,73		1 799,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,96		1 745,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,12		917,91
		Всего по позиции							110,99		
40	ФЕРм10-04-030-04	Монтаж Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,17		8,17	69,95	571,49
		4 М					11,48		11,48		
		ЗТ	чел.-ч	1		1					
		Итого по расценке					19,65		19,65		
		ФОТ							8,17		571,49
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			7,76		542,92
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			4,33		302,89
		Всего по позиции							31,74		
41	ФЕРм10-04-030-04	Монтаж Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07 (прим.)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					8,17		16,34	69,95	1 142,98
		4 М					11,48		22,96		
		ЗТ	чел.-ч	1		2					
		Итого по расценке					19,65		39,30		
		ФОТ							16,34		1 142,98
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			15,52		1 085,83
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			8,66		605,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										63,48	
42	ФЕРм10-04-030-04	Монтаж Шина РЕ «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06 (прим.)	шт	3	1	3					
		1 ОТ					8,17		24,51	69,95	1 714,47
		4 М					11,48		34,44		
		ЗТ	чел.-ч	1		3					
		Итого по расценке					19,65		58,95		
		ФОТ							24,51		1 714,47
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			23,28		1 628,75
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			12,99		908,67
Всего по позиции										95,22	
43	ФЕРм08-02-397-01	Монтаж DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200 (прим.)	100 м	0,94	1	0,94					
		1 ОТ					80,46		75,63	69,95	5 290,32
		2 ЭМ					95,01		89,31		
		3 в т.ч. ОТм					23,33		21,93	69,95	1 534,00
		4 М					407,53		383,08		
		ЗТ	чел.-ч	8,56		8,0464					
		ЗТм	чел.-ч	2,27		2,1338					
		Итого по расценке					583,00		548,02		
		ФОТ							97,56		6 824,32
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			94,63		6 619,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			49,76		3 480,40
Всего по позиции										692,41	
44	ФЕРм08-02-390-01	Монтаж Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03 (прим.)	100 м	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					154,92		3,10	69,95	216,85
		2 ЭМ					0,31		0,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,00	69,95	
		4 М					51,53		1,03		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		0,3258					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0002					
		Итого по расценке					206,76		4,14		
		ФОТ							3,10		216,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,01		210,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,58		110,59
Всего по позиции										8,73	
45	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03 (прим.)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					396,34		3,96	69,95	277,00
		2 ЭМ					19,41		0,19		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,03	69,95	2,10
		4 М					45,81		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		0,412					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,002					
		Итого по расценке					461,56		4,61		
		ФОТ							3,99		279,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,87		270,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,03		142,34
		Всего по позиции							10,51		
46	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07 (прим.)	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					396,34		11,89	69,95	831,71
		2 ЭМ					19,41		0,58		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	69,95	5,60
		4 М					45,81		1,37		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		1,236					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					461,56		13,84		
		ФОТ							11,97		837,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,61		812,19
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,10		427,03
		Всего по позиции							31,55		
47	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52 (прим.)	100 шт	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					396,34		15,85	69,95	1 108,71
		2 ЭМ					19,41		0,78		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,10	69,95	7,00
		4 М					45,81		1,83		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		1,648					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,008					
		Итого по расценке					461,56		18,46		
		ФОТ							15,95		1 115,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,47		1 082,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,13		569,01
		Всего по позиции							42,06		
48	ФЕРм08-03-593-06	Монтаж Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01 (прим.)	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					700,75		14,02	69,95	980,70
		2 ЭМ					158,72		3,17		
		3 в т.ч. ОТм					21,97		0,44	69,95	30,78
		4 М					514,36		10,29		
		ЗТ	чел.-ч	70,64		1,4128					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,035					
		Итого по расценке					1 373,83		27,48		
		ФОТ							14,46		1 011,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,03		981,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,37		515,85
		Всего по позиции							48,88		
49	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
50	ФЕРм08-01-081-01	Монтаж Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					9,91		9,91	69,95	693,20
		2 ЭМ					5,43		5,43		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,76	69,95	53,16
		4 М					0,74		0,74		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,06					
		Итого по расценке					16,08		16,08		
		ФОТ							10,67		746,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,35		723,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,44		380,64
		Всего по позиции							31,87		
51	ФЕРм10-01-039-06	Монтаж Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24 (прим.)	шт	9	1	9					
		1 ОТ					17,06		153,54	69,95	10 740,12
		4 М					0,34		3,06		
		ЗТ	чел.-ч	2		18					
		Итого по расценке					17,40		156,60		
		ФОТ							153,54		10 740,12
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			138,19		9 666,11
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			70,63		4 940,46
		Всего по позиции							365,42		
52	ФЕРм10-01-039-06	Монтаж Реле напряжения РН-111М (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					17,06		17,06	69,95	1 193,35
		4 М					0,34		0,34		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					17,40		17,40		
		ФОТ							17,06		1 193,35
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			15,35		1 074,02
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,85		548,94
		Всего по позиции							40,60		
53	ФЕРм08-03-526-01	Монтаж Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010 (прим.)	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					12,74		12,74	69,95	891,16
		2 ЭМ					0,87		0,87		
		4 М					20,04		20,04		
		ЗТ	чел.-ч	1,34		1,34					
		Итого по расценке					33,65		33,65		
		ФОТ							12,74		891,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,36		864,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,50		454,49
		Всего по позиции							52,51		
54	ФЕРм08-03-526-01	Монтаж Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001 (прим.)	шт	4	1	4					
		1 ОТ					12,74		50,96	69,95	3 564,65
		2 ЭМ					0,87		3,48		
		4 М					20,04		80,16		
		ЗТ	чел.-ч	1,34		5,36					
		Итого по расценке					33,65		134,60		
		ФОТ							50,96		3 564,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,43		3 457,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,99		1 817,97
		Всего по позиции							210,02		
55	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
56	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Преобразователь 8xRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
57	ФЕРм11-04-002-01	Монтаж Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Ач, INFO600S (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,79		8,79	69,95	614,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	69,95	130,11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		744,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		670,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		342,69
		Всего по позиции							33,97		
58	ФЕРм08-03-591-08	Монтаж Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16 (прим.)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	69,95	239,93
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	69,95	0,70
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		240,63
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		233,41
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		122,72
		Всего по позиции							9,63		
		Итоги по разделу 10 Диспетчеризация инженерных систем :									
		Всего прямые затраты (справочно)							1 313,21		46 558,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							543,24		37 999,62
		Эксплуатация машин							186,20		3 526,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,42		2 407,70
		Материалы							583,77		5 032,10
		Монтажные работы							2 140,08		104 401,12
		в том числе:									
		оплата труда							543,24		37 999,62
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							186,20		3 526,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,42		2 407,70
	III-2026	материалы							583,77		5 032,10
		накладные расходы							542,10		37 920,84
		сметная прибыль							284,77		19 921,93
		Всего ФОТ (справочно)							577,66		40 407,32
		Всего накладные расходы (справочно)							542,10		37 920,84
		Всего сметная прибыль (справочно)							284,77		19 921,93
		Всего по разделу 10 Диспетчеризация инженерных систем							2 140,08		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					59,4266				
		Затраты труда машинистов					3,2155				
		Итоги по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							7 752,18		377 720,77
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 846,88		339 039,20
		Эксплуатация машин							1 321,50		25 029,21
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							157,43		11 012,27
		Материалы							1 583,80		13 652,36
		Монтажные работы							15 120,86		893 165,38
		в том числе:									
		оплата труда							4 846,88		339 039,20
III-2026		эксплуатация машин и механизмов							1 321,50	18,94	25 029,21
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							157,43		11 012,27
III-2026		материалы							1 583,80	8,62	13 652,36
		накладные расходы							4 826,24		337 597,54
		сметная прибыль							2 542,44		177 847,07
		Всего ФОТ (справочно)							5 004,31		350 051,47
		Всего накладные расходы (справочно)							4 826,24		337 597,54
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 542,44		177 847,07
		Коэффициент договорной стоимости K=4.243692764101861444658258265 (только ТЦ)									2 897 154,08
		Всего							15 120,86		3 790 319,46
		Округление договорной стоимости (только ТЦ)									0,17
		Всего							15 120,86		3 790 319,63
		НДС 22%							3 326,59		833 870,32
		ВСЕГО по смете							18 447,45		4 624 189,95
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					523,7003312				
		Затраты труда машинистов					13,0153858				

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.) Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)