

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"__" ____ 2026 года

"__" ____ 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

66. Свердловская область

Поликлиника, г. Кировград, ул. Набережная, д. 5А
(наименование стройки)

Диспетчеризация инженерных систем; 327-2024-АК
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327-2024-АК-01

Локальный сметный расчёт ПИР
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 327-2024-АК; исходное КП «Оборудование Кировград.xlsx» и расчёт SCADA; коммерческая стоимость с НДС 22%; КП клиента получено 05.10.2026
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 05.10.2026

Сметная стоимость	4 385,57	(4385,57) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	3 594,73	(3594,73) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	0,00	(0) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Проектирование, SCADA, наладка и опробование											
1	ПИР-1	Разработка структуры SCADA-проекта	компл.	1	1	1	770 299,28		770 299,28	1	770 299,28
		Всего по позиции							770 299,28		770 299,28
2	ПИР-2	Разработка графического интерфейса и мнемосхем	компл.	1	1	1	770 299,28		770 299,28	1	770 299,28
		Всего по позиции							770 299,28		770 299,28
3	ПИР-3	Настройка обмена с оборудованием	каналов/линий	150	1	150	3 423,55		513 532,50	1	513 532,50
		Всего по позиции							513 532,50		513 532,50
4	ПИР-4	Настройка архивов и тревог	компл.	1	1	1	427 944,05		427 944,05	1	427 944,05
		Всего по позиции							427 944,05		427 944,05
5	ПИР-5	Настройка серверной и клиентской частей	компл.	1	1	1	342 355,24		342 355,24	1	342 355,24
		Всего по позиции							342 355,24		342 355,24
6	ПИР-6	Комплексная отладка	компл.	1	1	1	427 944,05		427 944,05	1	427 944,05
		Всего по позиции							427 944,05		427 944,05
7	ПИР-7	Комплексное опробование	компл.	1	1	1	342 355,24		342 355,24	1	342 355,24
		Всего по позиции							342 355,24		342 355,24
		Всего по разделу 1 Проектирование, SCADA, наладка и опробование							3 594 729,64		3 594 729,64
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 594 729,64
	КП	Прочие затраты								1	3 594 729,64
		Округление цен без НДС до копеек (только ТЦ)									0,36
		Всего									3 594 730,00
		НДС 22%									790 840,60
		ВСЕГО по смете									4 385 570,60

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.) Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2026 года

_____"_____"_____" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

66. Свердловская область

Поликлиника, г. Кировград, ул. Набережная, д. 5А
(наименование стройки)

Диспетчеризация инженерных систем; 327-2024-АК
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327-2024-АК-02

Локальный сметный расчёт Оборудование
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 327-2024-АК; исходное КП «Оборудование Кировград.xlsx» и расчёт SCADA; коммерческая стоимость с НДС 22%; КП клиента получено 05.10.2026
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен 05.10.2026

Сметная стоимость	2 355,24	тыс.руб.		
в том числе:				
строительных работ	0,00	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	0,00 тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	чел.час.
оборудования	1 930,52	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	чел.час.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Диспетчеризация ИТП											
1 О	КП-18	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	м	60	1	60	18,96		1 137,60	1	1 137,60
		Всего по позиции							1 137,60		1 137,60
2 О	КП-19	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	м	135	1	135	130,20		17 577,00	1	17 577,00
		Всего по позиции							17 577,00		17 577,00
3 О	КП-20	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5е 4x2x0.52	м	65	1	65	119,95		7 796,75	1	7 796,75
		Всего по позиции							7 796,75		7 796,75
4 О	КП-21	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	шт	165	1	165	28,93		4 773,45	1	4 773,45
		Всего по позиции							4 773,45		4 773,45
5 О	КП-22	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	м	5	1	5	604,48		3 022,40	1	3 022,40
		Всего по позиции							3 022,40		3 022,40
6 О	КП-23	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	шт	1	1	1	5 258,67		5 258,67	1	5 258,67
		Всего по позиции							5 258,67		5 258,67
	КП	Итоги по разделу 1 Диспетчеризация ИТП : Оборудование									39 565,87
		Всего по разделу 1 Диспетчеризация ИТП справочно:									39 565,87
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									39 565,87
Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции											
7 О	КП-68	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	м	235	1	235	18,96		4 455,60	1	4 455,60
		Всего по позиции							4 455,60		4 455,60
8 О	КП-69	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	м	150	1	150	35,39		5 308,50	1	5 308,50
		Всего по позиции							5 308,50		5 308,50
9 О	КП-70	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	м	555	1	555	130,20		72 261,00	1	72 261,00
		Всего по позиции							72 261,00		72 261,00
10 О	КП-71	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75	м	75	1	75	166,28		12 471,00	1	12 471,00
		Всего по позиции							12 471,00		12 471,00
11 О	КП-72	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	м	195	1	195	75,41		14 704,95	1	14 704,95
		Всего по позиции							14 704,95		14 704,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12 О	КП-73	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5	м	30	1	30	84,84		2 545,20	1	2 545,20
		Всего по позиции							2 545,20		2 545,20
13 О	КП-74	Лоток проволочный 50x300мм, L=3000 FC5030	шт	17	1	17	2 696,16		45 834,72	1	45 834,72
		Всего по позиции							45 834,72		45 834,72
14 О	КП-75	Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка CM3500001	компл	51	1	51	46,14		2 353,14	1	2 353,14
		Всего по позиции							2 353,14		2 353,14
15 О	КП-76	Скоба ВММ-10(ТМ) для лотка с основанием 300мм ВММ1030	шт	51	1	51	590,12		30 096,12	1	30 096,12
		Всего по позиции							30 096,12		30 096,12
16 О	КП-94	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	м	535	1	535	35,39		18 933,65	1	18 933,65
		Всего по позиции							18 933,65		18 933,65
17 О	КП-95	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	м	535	1	535	75,41		40 344,35	1	40 344,35
		Всего по позиции							40 344,35		40 344,35
18 О	КП-96	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	шт	1070	1	1070	28,93		30 955,10	1	30 955,10
		Всего по позиции							30 955,10		30 955,10
19 О	КП-97	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	м	5	1	5	604,48		3 022,40	1	3 022,40
		Всего по позиции							3 022,40		3 022,40
20 О	КП-98	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	шт	1	1	1	5 258,67		5 258,67	1	5 258,67
		Всего по позиции							5 258,67		5 258,67
Итоги по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции :											288 544,40
КП Оборудование											288 544,40
Всего по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции											288 544,40
справочно:											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											288 544,40
Раздел 3. АСКУЭ											
21 О	КП-103	Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120	шт	1	1	1	10 362,30		10 362,30	1	10 362,30
		Всего по позиции							10 362,30		10 362,30
22 О	КП-104	Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO	шт	1	1	1	9 058,20		9 058,20	1	9 058,20
		Всего по позиции							9 058,20		9 058,20
23 О	КП-105	ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета);Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии. "Стартовый пакет" 5 лицензий на объекты учета	шт	1	1	1	5 709,84		5 709,84	1	5 709,84
		Всего по позиции							5 709,84		5 709,84
24 О	КП-106	ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия квартирного учета); Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии на поквартирный опрос	шт	1	1	1	33 413,11		33 413,11	1	33 413,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									33 413,11		33 413,11
25 О	КП-107	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	м	60	1	60	18,96		1 137,60	1	1 137,60
Всего по позиции									1 137,60		1 137,60
26 О	КП-108	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52	м	115	1	115	119,95		13 794,25	1	13 794,25
Всего по позиции									13 794,25		13 794,25
27 О	КП-109	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	шт	120	1	120	25,95		3 114,00	1	3 114,00
Всего по позиции									3 114,00		3 114,00
28 О	КП-110	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	м	1	1	1	604,48		604,48	1	604,48
Всего по позиции									604,48		604,48
29 О	КП-111	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	шт	1	1	1	5 258,67		5 258,67	1	5 258,67
Всего по позиции									5 258,67		5 258,67
Итоги по разделу 3 АСКУЭ :											82 452,45
КП Оборудование											82 452,45
Всего по разделу 3 АСКУЭ											82 452,45
справочно:											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											82 452,45
Раздел 4. ВК											
30 О	КП-116	Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2	шт	6	1	6	1 598,36		9 590,16	1	9 590,16
Всего по позиции									9 590,16		9 590,16
31 О	КП-117	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	м	40	1	40	18,96		758,40	1	758,40
Всего по позиции									758,40		758,40
32 О	КП-118	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	м	150	1	150	35,39		5 308,50	1	5 308,50
Всего по позиции									5 308,50		5 308,50
33 О	КП-119	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	м	560	1	560	130,20		72 912,00	1	72 912,00
Всего по позиции									72 912,00		72 912,00
34 О	КП-120	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	шт	300	1	300	28,93		8 679,00	1	8 679,00
Всего по позиции									8 679,00		8 679,00
35 О	КП-121	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	м	1	1	1	604,48		604,48	1	604,48
Всего по позиции									604,48		604,48
36 О	КП-122	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	шт	1	1	1	5 258,67		5 258,67	1	5 258,67
Всего по позиции									5 258,67		5 258,67
37 О	КП-123	Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	шт	6	1	6	90,24		541,44	1	541,44
Всего по позиции									541,44		541,44
Итоги по разделу 4 ВК :											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	КП	Оборудование									103 652,65
		Всего по разделу 4 ВК									103 652,65
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									103 652,65
Раздел 5. Электроснабжение											
38 О	КП-128	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	м	20	1	20	18,96		379,20	1	379,20
		Всего по позиции							379,20		379,20
39 О	КП-129	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52	м	70	1	70	119,95		8 396,50	1	8 396,50
		Всего по позиции							8 396,50		8 396,50
40 О	КП-130	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	шт	40	1	40	25,95		1 038,00	1	1 038,00
		Всего по позиции							1 038,00		1 038,00
41 О	КП-131	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	м	1	1	1	604,48		604,48	1	604,48
		Всего по позиции							604,48		604,48
42 О	КП-132	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	шт	1	1	1	5 258,67		5 258,67	1	5 258,67
		Всего по позиции							5 258,67		5 258,67
43 О	КП-133	Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C	шт	2	1	2	287,70		575,40	1	575,40
		Всего по позиции							575,40		575,40
	КП	Итоги по разделу 5 Электроснабжение :									16 252,25
		Всего по разделу 5 Электроснабжение									16 252,25
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									16 252,25
Раздел 6. СРК серверной											
44 О	КП-138	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	м	10	1	10	18,96		189,60	1	189,60
		Всего по позиции							189,60		189,60
45 О	КП-139	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	м	10	1	10	130,20		1 302,00	1	1 302,00
		Всего по позиции							1 302,00		1 302,00
46 О	КП-140	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	шт	20	1	20	25,95		519,00	1	519,00
		Всего по позиции							519,00		519,00
	КП	Итоги по разделу 6 СРК серверной :									2 010,60
		Всего по разделу 6 СРК серверной									2 010,60
		справочно:									
		Оборудование, отсутствующее в ФРСН									2 010,60
Раздел 7. Диспетчеризация инженерных систем											
47 О	КП-145	Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PClе_M.2/256GB_SSD_2.5/DV D±RW/intVideo/500W/CAR3WS	шт	1	1	1	178 688,52		178 688,52	1	178 688,52
		Всего по позиции							178 688,52		178 688,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48 О	КП-146	Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02	шт	2	1	2	18 454,92		36 909,84	1	36 909,84
		Всего по позиции							36 909,84		36 909,84
49 О	КП-147	Комплект клавиатура + мышь МК200 920-002694	шт	1	1	1	2 943,87		2 943,87	1	2 943,87
		Всего по позиции							2 943,87		2 943,87
50 О	КП-148	ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V	шт	1	1	1	11 475,41		11 475,41	1	11 475,41
		Всего по позиции							11 475,41		11 475,41
51 О	КП-149	Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 3 000 тегов, 1 клиент ir-scada-st-3k	шт	1	1	1	637 704,92		637 704,92	1	637 704,92
		Всего по позиции							637 704,92		637 704,92
52 О	КП-150	Клиент: Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление ir-scada-netpro-1-fc	шт	1	1	1	132 786,89		132 786,89	1	132 786,89
		Всего по позиции							132 786,89		132 786,89
53 О	КП-152	ПЛК iRidi Pro Server	шт	1	1	1	211 180,33		211 180,33	1	211 180,33
		Всего по позиции							211 180,33		211 180,33
54 О	КП-153	Модуль 14 универсальных входов DM-1400	шт	1	1	1	20 021,31		20 021,31	1	20 021,31
		Всего по позиции							20 021,31		20 021,31
55 О	КП-154	Графическая панель оператора 8, без монтажного короба Р8	шт	1	1	1	81 065,57		81 065,57	1	81 065,57
		Всего по позиции							81 065,57		81 065,57
56 О	КП-155	Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66	шт	1	1	1	17 458,20		17 458,20	1	17 458,20
		Всего по позиции							17 458,20		17 458,20
57 О	КП-156	Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02	шт	1	1	1	136,12		136,12	1	136,12
		Всего по позиции							136,12		136,12
58 О	КП-157	Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07	шт	2	1	2	156,56		313,12	1	313,12
		Всего по позиции							313,12		313,12
59 О	КП-158	Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06	шт	3	1	3	152,89		458,67	1	458,67
		Всего по позиции							458,67		458,67
60 О	КП-159	DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200	шт	47	1	47	328,08		15 419,76	1	15 419,76
		Всего по позиции							15 419,76		15 419,76
61 О	КП-160	Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03	шт	1	1	1	575,26		575,26	1	575,26
		Всего по позиции							575,26		575,26
62 О	КП-161	Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03	шт	1	1	1	35,02		35,02	1	35,02
		Всего по позиции							35,02		35,02
63 О	КП-162	Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07	шт	3	1	3	38,22		114,66	1	114,66
		Всего по позиции							114,66		114,66
64 О	КП-163	Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52	шт	4	1	4	100,38		401,52	1	401,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									401,52		401,52
65 О	КП-164	Заглушка для КВИ-2.5, серая YZN30D-ZGL-002-K03	шт	1	1	1	14,05		14,05	1	14,05
Всего по позиции									14,05		14,05
66 О	КП-165	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12	шт	1	1	1	16,86		16,86	1	16,86
Всего по позиции									16,86		16,86
67 О	КП-166	Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01	шт	2	1	2	400,23		800,46	1	800,46
Всего по позиции									800,46		800,46
68 О	КП-167	Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24	шт	1	1	1	5 508,20		5 508,20	1	5 508,20
Всего по позиции									5 508,20		5 508,20
69 О	КП-168	Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06	шт	1	1	1	188,52		188,52	1	188,52
Всего по позиции									188,52		188,52
70 О	КП-169	Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24	шт	9	1	9	163,93		1 475,37	1	1 475,37
Всего по позиции									1 475,37		1 475,37
71 О	КП-170	Реле напряжения PH-111M	шт	1	1	1	2 412,62		2 412,62	1	2 412,62
Всего по позиции									2 412,62		2 412,62
72 О	КП-171	Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010	шт	1	1	1	1 293,04		1 293,04	1	1 293,04
Всего по позиции									1 293,04		1 293,04
73 О	КП-172	Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001	шт	4	1	4	801,64		3 206,56	1	3 206,56
Всего по позиции									3 206,56		3 206,56
74 О	КП-173	5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I	шт	1	1	1	10 593,44		10 593,44	1	10 593,44
Всего по позиции									10 593,44		10 593,44
75 О	КП-174	Преобразователь 8xRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158	шт	1	1	1	19 114,75		19 114,75	1	19 114,75
Всего по позиции									19 114,75		19 114,75
76 О	КП-175	Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Ач, INFO600S	шт	1	1	1	5 453,43		5 453,43	1	5 453,43
Всего по позиции									5 453,43		5 453,43
77 О	КП-176	Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16	шт	1	1	1	270,75		270,75	1	270,75
Всего по позиции									270,75		270,75
Итоги по разделу 7 Диспетчеризация инженерных систем :											
КП Оборудование											1 398 037,04
Всего по разделу 7 Диспетчеризация инженерных систем											1 398 037,04
справочно:											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											1 398 037,04
Итоги по смете:											
КП Оборудование										1	1 930 515,26
Округление цен без НДС до копеек (только ТЦ)											8,88
Всего											1 930 524,14
НДС 22%											424 715,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО по смете											2 355 239,45
справочно:											
Оборудование, отсутствующее в ФРСН											1 930 515,26

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.) Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____"_____"_____" 2026 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2026.2

Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Приказы Минстроя России: от 30.03.2020 №172/пр; от 01.06.2020 №294/пр; от 30.06.2020 №352/пр; от 20.10.2020 №636/пр; от 09.02.2021 №51/пр; от 24.05.2021 №321/пр; от 24.06.2021 №408/пр; от 14.10.2021 №746/пр; от 20.12.2021 №962/пр; от 07.07.2022 №557/пр; от 02.09.2021 №636/пр; от 26.07.2022 №611/пр; от 22.04.2022 №317/пр; от 30.01.2026 №42/пр.

Письмо Минстроя России от 30.07.2026 № 46728-ИФ/09, приложение, стр.28. Свердловская область. Поликлиники. ФЕР.

66. Свердловская область

Поликлиника, г. Кировград, ул. Набережная, д. 5А
(наименование стройки)

Диспетчеризация инженерных систем; 327-2024-АК
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 327-2024-АК-03

Локальный сметный расчёт СМР
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание 327-2024-АК; исходное КП «Оборудование Кировград.xlsx» и расчёт SCADA; коммерческая стоимость с НДС 22%
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен III квартал 2026 года (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 624,19	(18,45) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	893,17	(15,12) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	339,04	(4,85) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		523,70 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		13,02 чел.час.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Диспетчеризация ИТП											
1	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					139,54		83,72	69,95	5 856,21
		4 М					2,79		1,67		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		9,12					
		Итого по расценке					142,33		85,39		
		ФОТ							83,72		5 856,21
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			81,21		5 680,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			42,70		2 986,67
		Всего по позиции							209,30		
2	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	1,35	1	1,35					
		1 ОТ					93,25		125,89	69,95	8 806,01
		2 ЭМ					46,25		62,44		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		6,78	69,95	474,26
		4 М					37,03		49,99		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		13,392					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,54					
		Итого по расценке					176,53		238,32		
		ФОТ							132,67		9 280,27
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			128,69		9 001,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,66		4 732,94
		Всего по позиции							434,67		
3	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4х2х0.52 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,65	1	0,65					
		1 ОТ					93,25		60,61	69,95	4 239,67
		2 ЭМ					46,25		30,06		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,26	69,95	228,04
		4 М					37,03		24,07		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		6,448					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,26					
		Итого по расценке					176,53		114,74		
		ФОТ							63,87		4 467,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61,95		4 333,68
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32,57		2 278,53
		Всего по позиции							209,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					142,88		7,14	69,95	499,44
		2 ЭМ					96,36		4,82		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,48	69,95	33,58
		4 М					109,31		5,47		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,038					
		Итого по расценке					348,55		17,43		
		ФОТ							7,62		533,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,39		517,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,89		271,84
		Всего по позиции							28,71		
Итоги по разделу 1 Диспетчеризация ИТП :											
		Всего прямые затраты (справочно)							455,88		21 944,51
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							277,36		19 401,33
		Эксплуатация машин							97,32		1 843,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,52		735,88
		Материалы							81,20		699,94
		Монтажные работы							881,94		51 747,58
		в том числе:									
		оплата труда							277,36		19 401,33
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							97,32		1 843,24
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							10,52		735,88
	III-2026	материалы							81,20		699,94
		накладные расходы							279,24		19 533,09
		сметная прибыль							146,82		10 269,98
		Всего ФОТ (справочно)							287,88		20 137,21
		Всего накладные расходы (справочно)							279,24		19 533,09
		Всего сметная прибыль (справочно)							146,82		10 269,98
		Всего по разделу 1 Диспетчеризация ИТП							881,94		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				29,72					
		Затраты труда машинистов				0,838					
Раздел 2. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции											
5	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	2,35	1	2,35					
		1 ОТ					139,54		327,92	69,95	22 938,00
		4 М					2,79		6,56		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		35,72					
		Итого по расценке					142,33		334,48		
		ФОТ							327,92		22 938,00
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			318,08		22 249,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			167,24		11 698,38
		Всего по позиции							819,80		
6	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91925	100 м	1,5	1	1,5					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					139,54		209,31	69,95	14 641,23
		4 М					2,79		4,19		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		22,8					
		Итого по расценке					142,33		213,50		
		ФОТ							209,31		14 641,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			203,03		14 201,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			106,75		7 467,03
		Всего по позиции							523,28		
7	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	5,55	1	5,55					
		1 ОТ					93,25		517,54	69,95	36 201,92
		2 ЭМ					46,25		256,69		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		27,86	69,95	1 948,81
		4 М					37,03		205,52		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		55,056					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		2,22					
		Итого по расценке					176,53		979,75		
		ФОТ							545,40		38 150,73
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			529,04		37 006,21
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			278,15		19 456,87
		Всего по позиции							1 786,94		
8	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 3х0.75 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,75	1	0,75					
		1 ОТ					93,25		69,94	69,95	4 892,30
		2 ЭМ					46,25		34,69		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,77	69,95	263,71
		4 М					37,03		27,77		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		7,44					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,3					
		Итого по расценке					176,53		132,40		
		ФОТ							73,71		5 156,01
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			71,50		5 001,33
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			37,59		2 629,57
		Всего по позиции							241,49		
9	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (исходное КП) (прим.)	100 м	1,95	1	1,95					
		1 ОТ					93,25		181,84	69,95	12 719,71
		2 ЭМ					46,25		90,19		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		9,79	69,95	684,81
		4 М					37,03		72,21		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		19,344					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,78					
		Итого по расценке					176,53		344,24		
		ФОТ							191,63		13 404,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			185,88		13 002,38
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			97,73		6 836,31
		Всего по позиции							627,85		
10	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,3	1	0,3					
		1 ОТ					93,25		27,98	69,95	1 957,20
		2 ЭМ					46,25		13,88		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,51	69,95	105,62
		4 М					37,03		11,11		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		2,976					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,12					
		Итого по расценке					176,53		52,97		
		ФОТ							29,49		2 062,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			28,61		2 000,94
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,04		1 052,04
		Всего по позиции							96,62		
11	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91925	100 м	5,35	1	5,35					
		1 ОТ					139,54		746,54	69,95	52 220,47
		4 М					2,79		14,93		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		81,32					
		Итого по расценке					142,33		761,47		
		ФОТ							746,54		52 220,47
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			724,14		50 653,86
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			380,74		26 632,44
		Всего по позиции							1 866,35		
12	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 (исходное КП) (прим.)	100 м	5,35	1	5,35					
		1 ОТ					93,25		498,89	69,95	34 897,36
		2 ЭМ					46,25		247,44		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		26,86	69,95	1 878,86
		4 М					37,03		198,11		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		53,072					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		2,14					
		Итого по расценке					176,53		944,44		
		ФОТ							525,75		36 776,22
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			509,98		35 672,93
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			268,13		18 755,87
		Всего по позиции							1 722,55		
13	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,05	1	0,05					
		1 ОТ					142,88		7,14	69,95	499,44
		2 ЭМ					96,36		4,82		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,48	69,95	33,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					109,31		5,47		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,76					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,038					
		Итого по расценке					348,55		17,43		
		ФОТ							7,62		533,02
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			7,39		517,03
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			3,89		271,84
		Всего по позиции							28,71		
Итоги по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции :											
		Всего прямые затраты (справочно)							3 780,68		197 940,66
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 587,10		180 967,63
		Эксплуатация машин							647,71		12 267,63
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,27		4 915,39
		Материалы							545,87		4 705,40
		Монтажные работы							7 713,59		473 047,54
		в том числе:									
		оплата труда							2 587,10		180 967,63
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							647,71		12 267,63
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							70,27		4 915,39
	III-2026	материалы							545,87		4 705,40
		накладные расходы							2 577,65		180 306,53
		сметная прибыль							1 355,26		94 800,35
		Всего ФОТ (справочно)							2 657,37		185 883,02
		Всего накладные расходы (справочно)							2 577,65		180 306,53
		Всего сметная прибыль (справочно)							1 355,26		94 800,35
		Всего по разделу 2 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции							7 713,59		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				278,488					
		Затраты труда машинистов				5,598					
Раздел 3. АСКУЭ											
14	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,6	1	0,6					
		1 ОТ					139,54		83,72	69,95	5 856,21
		4 М					2,79		1,67		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		9,12					
		Итого по расценке					142,33		85,39		
		ФОТ							83,72		5 856,21
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			81,21		5 680,52
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			42,70		2 986,67
		Всего по позиции							209,30		
15	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) (прим.)	100 м	1,15	1	1,15					
		1 ОТ					93,25		107,24	69,95	7 501,44
		2 ЭМ					46,25		53,19		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		5,77	69,95	403,61
		4 М					37,03		42,58		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	9,92		11,408					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,46					
		Итого по расценке					176,53		203,01		
		ФОТ							113,01		7 905,05
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			109,62		7 667,90
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			57,64		4 031,58
		Всего по позиции							370,27		
16	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					142,88		1,43	69,95	100,03
		2 ЭМ					96,36		0,96		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,10	69,95	7,00
		4 М					109,31		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,0076					
		Итого по расценке					348,55		3,48		
		ФОТ							1,53		107,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		103,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		54,59
		Всего по позиции							5,74		
		Итоги по разделу 3 АСКУЭ :									
		Всего прямые затраты (справочно)							291,88		14 874,11
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							192,39		13 457,68
		Эксплуатация машин							54,15		1 025,60
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,87		410,61
		Материалы							45,34		390,83
		Монтажные работы							585,31		35 399,19
		в том числе:									
		оплата труда							192,39		13 457,68
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							54,15		1 025,60
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							5,87		410,61
	III-2026	материалы							45,34		390,83
		накладные расходы							192,31		13 452,24
		сметная прибыль							101,12		7 072,84
		Всего ФОТ (справочно)							198,26		13 868,29
		Всего накладные расходы (справочно)							192,31		13 452,24
		Всего сметная прибыль (справочно)							101,12		7 072,84
		Всего по разделу 3 АСКУЭ							585,31		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				20,68					
		Затраты труда машинистов				0,4676					
Раздел 4. ВК											
17	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,4	1	0,4					
		1 ОТ					139,54		55,82	69,95	3 904,61
		4 М					2,79		1,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	15,2		6,08					
		Итого по расценке					142,33		56,94		
		ФОТ							55,82		3 904,61
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			54,15		3 787,47
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			28,47		1 991,35
		Всего по позиции							139,56		
18	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91925	100 м	1,5	1	1,5					
		1 ОТ					139,54		209,31	69,95	14 641,23
		4 М					2,79		4,19		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		22,8					
		Итого по расценке					142,33		213,50		
		ФОТ							209,31		14 641,23
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			203,03		14 201,99
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			106,75		7 467,03
		Всего по позиции							523,28		
19	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	5,6	1	5,6					
		1 ОТ					93,25		522,20	69,95	36 527,89
		2 ЭМ					46,25		259,00		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		28,11	69,95	1 966,29
		4 М					37,03		207,37		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		55,552					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		2,24					
		Итого по расценке					176,53		988,57		
		ФОТ							550,31		38 494,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			533,80		37 339,35
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			280,66		19 632,03
		Всего по позиции							1 803,03		
20	ФЕРм08-02-407-06	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					142,88		1,43	69,95	100,03
		2 ЭМ					96,36		0,96		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,10	69,95	7,00
		4 М					109,31		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,0076					
		Итого по расценке					348,55		3,48		
		ФОТ							1,53		107,03
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		103,82
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		54,59
		Всего по позиции							5,74		
21	ФЕРм10-04-066-04	Монтаж Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	шт	6	1	6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					34,12		204,72	69,95	14 320,16
		4 М					7,95		47,70		
		ЗТ	чел.-ч	4		24					
		Итого по расценке					42,07		252,42		
		ФОТ							204,72		14 320,16
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			194,48		13 604,15
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			108,50		7 589,68
		Всего по позиции							555,40		
		Итоги по разделу 4 ВК :									
		Всего прямые затраты (справочно)							1 514,91		76 671,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							993,48		69 493,92
		Эксплуатация машин							259,96		4 923,64
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							28,21		1 973,29
		Материалы							261,47		2 253,87
		Монтажные работы							3 027,01		182 442,89
		в том числе:									
		оплата труда							993,48		69 493,92
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							259,96		4 923,64
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							28,21		1 973,29
	III-2026	материалы							261,47		2 253,87
		накладные расходы							986,94		69 036,78
		сметная прибыль							525,16		36 734,68
		Всего ФОТ (справочно)							1 021,69		71 467,21
		Всего накладные расходы (справочно)							986,94		69 036,78
		Всего сметная прибыль (справочно)							525,16		36 734,68
		Всего по разделу 4 ВК							3 027,01		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					108,584				
		Затраты труда машинистов					2,2476				
Раздел 5. Электроснабжение											
22	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,2	1	0,2					
		1 ОТ					139,54		27,91	69,95	1 952,30
		4 М					2,79		0,56		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		3,04					
		Итого по расценке					142,33		28,47		
		ФОТ							27,91		1 952,30
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			27,07		1 893,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14,23		995,67
		Всего по позиции							69,77		
23	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,7	1	0,7					
		1 ОТ					93,25		65,28	69,95	4 566,34
		2 ЭМ					46,25		32,38		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,51	69,95	245,52
		4 М					37,03		25,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	9,92		6,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,28					
		Итого по расценке					176,53		123,58		
		ФОТ							68,79		4 811,86
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			66,73		4 667,50
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			35,08		2 454,05
		Всего по позиции							225,39		
		24 ФЕРм08-02-407-06 Установка стальной защитной трубы d25 по проекту (прим.)	100 м	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					142,88		1,43	69,95	100,03
		2 ЭМ					96,36		0,96		
		3 в т.ч. ОТм					9,54		0,10	69,95	7,00
		4 М					109,31		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		0,152					
		ЗТм	чел.-ч	0,76		0,0076					
		Итого по расценке					348,55		3,48		
		ФОТ							1,53		107,03
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,48		103,82
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			0,78		54,59
		Всего по позиции							5,74		
		25 ФЕРм11-04-020-01 Заделка коннектора RJ45 8P8C (прим.)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					19,36		38,72	69,95	2 708,46
		4 М					6,17		12,34		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		4,12					
		Итого по расценке					25,53		51,06		
		ФОТ							38,72		2 708,46
		Пр/812-053.0-1 НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			34,85		2 437,61
		Пр/774-053.0 СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			17,81		1 245,89
		Всего по позиции							103,72		
		Итого по разделу 5 Электроснабжение :									
		Всего прямые затраты (справочно)							206,59		10 302,61
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							133,34		9 327,13
		Эксплуатация машин							33,34		631,46
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,61		252,52
		Материалы							39,91		344,02
		Монтажные работы							404,62		24 155,47
		в том числе:									
		оплата труда							133,34		9 327,13
		III-2026 эксплуатация машин и механизмов							33,34		631,46
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,61		252,52
		III-2026 материалы							39,91		344,02
		накладные расходы							130,13		9 102,66
		сметная прибыль							67,90		4 750,20
		Всего ФОТ (справочно)							136,95		9 579,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего накладные расходы (справочно)							130,13		9 102,66
		Всего сметная прибыль (справочно)							67,90		4 750,20
		Всего по разделу 5 Электроснабжение							404,62		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				14,256					
		Затраты труда машинистов				0,2876					
Раздел 6. СРК серверной											
26	ФЕРм08-02-409-09	Прокладка гофрированной трубы 91916	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					139,54		13,95	69,95	975,80
		4 М					2,79		0,28		
		ЗТ	чел.-ч	15,2		1,52					
		Итого по расценке					142,33		14,23		
		ФОТ							13,95		975,80
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			13,53		946,53
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,11		497,66
		Всего по позиции							34,87		
27	ФЕРм08-02-148-01	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП) (прим.)	100 м	0,1	1	0,1					
		1 ОТ					93,25		9,33	69,95	652,63
		2 ЭМ					46,25		4,63		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		0,50	69,95	34,98
		4 М					37,03		3,70		
		ЗТ	чел.-ч	9,92		0,992					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,04					
		Итого по расценке					176,53		17,66		
		ФОТ							9,83		687,61
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,54		666,98
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,01		350,68
		Всего по позиции							32,21		
Итоги по разделу 6 СРК серверной :											
		Всего прямые затраты (справочно)							31,89		1 750,43
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							23,28		1 628,43
		Эксплуатация машин							4,63		87,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,50		34,98
		Материалы							3,98		34,31
		Монтажные работы							67,08		4 212,28
		в том числе:									
		оплата труда							23,28		1 628,43
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							4,63		87,69
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,50		34,98
	III-2026	материалы							3,98		34,31
		накладные расходы							23,07		1 613,51
		сметная прибыль							12,12		848,34
		Всего ФОТ (справочно)							23,78		1 663,41
		Всего накладные расходы (справочно)							23,07		1 613,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего сметная прибыль (справочно)							12,12		848,34
		Всего по разделу 6 СРК серверной							67,08		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				2,512					
		Затраты труда машинистов				0,04					
Раздел 7. Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции											
28	ФЕРм08-02-395-02	Монтаж проволочного лотка FC5030, 17 секций по3м (прим.)	т	0,10761	1	0,10761					
		1 ОТ					436,91		47,02	69,95	3 289,05
		2 ЭМ					295,08		31,75		
		3 в т.ч. ОТм					31,38		3,38	69,95	236,43
		4 М					52,95		5,70		
		ЗТ	чел.-ч	46,48		5,0017128					
		ЗТм	чел.-ч	2,5		0,269025					
		Итого по расценке					784,94		84,47		
		ФОТ							50,40		3 525,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			48,89		3 419,72
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,70		1 797,99
		Всего по позиции							159,06		
29	ФЕРм08-01-087-03	Установка опор ВММ1030 с крепёжным комплектом СМ3500001 (прим.)	т	0,016269	1	0,016269					
		1 ОТ					515,63		8,39	69,95	586,88
		2 ЭМ					395,65		6,44		
		3 в т.ч. ОТм					40,16		0,65	69,95	45,47
		4 М					482,18		7,84		
		ЗТ	чел.-ч	53,6		0,8720184					
		ЗТм	чел.-ч	3,2		0,0520608					
		Итого по расценке					1 393,46		22,67		
		ФОТ							9,04		632,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,77		613,38
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,61		322,50
		Всего по позиции							36,05		
Итоги по разделу 7 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции :											
		Всего прямые затраты (справочно)							107,14		4 715,96
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							55,41		3 875,93
		Эксплуатация машин							38,19		723,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,03		281,90
		Материалы							13,54		116,71
		Монтажные работы							195,11		10 869,55
		в том числе:									
		оплата труда							55,41		3 875,93
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							38,19		723,32
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,03		281,90
	III-2026	материалы							13,54		116,71
		накладные расходы							57,66		4 033,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							30,31		2 120,49
		Всего ФОТ (справочно)							59,44		4 157,83
		Всего накладные расходы (справочно)							57,66		4 033,10
		Всего сметная прибыль (справочно)							30,31		2 120,49
		Всего по разделу 7 Автоматизация и диспетчеризация общеобменной вентиляции							195,11		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				5,8737312					
		Затраты труда машинистов				0,3210858					
Раздел 8. АСКУЭ											
30	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
31	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
Итоги по разделу 8 АСКУЭ :											
		Всего прямые затраты (справочно)							12,50		740,67
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10,32		721,88
		Материалы							2,18		18,79
		Монтажные работы							26,52		1 722,43
		в том числе:									
		оплата труда							10,32		721,88
	III-2026	материалы							2,18		18,79
		накладные расходы							9,28		649,70
		сметная прибыль							4,74		332,06
		Всего ФОТ (справочно)							10,32		721,88
		Всего накладные расходы (справочно)							9,28		649,70
		Всего сметная прибыль (справочно)							4,74		332,06
		Всего по разделу 8 АСКУЭ							26,52		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				1,04					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 9. ВК											
32	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2 (прим.)	шт	6	1	6					
		1 ОТ					5,16		30,96	69,95	2 165,65
		4 М					1,09		6,54		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		3,12					
		Итого по расценке					6,25		37,50		
		ФОТ							30,96		2 165,65
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			27,86		1 949,09
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			14,24		996,20
		Всего по позиции							79,60		
Итоги по разделу 9 ВК :											
		Всего прямые затраты (справочно)							37,50		2 222,02
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							30,96		2 165,65
		Материалы							6,54		56,37
		Монтажные работы							79,60		5 167,31
		в том числе:									
		оплата труда							30,96		2 165,65
	III-2026	материалы							6,54		56,37
		накладные расходы							27,86		1 949,09
		сметная прибыль							14,24		996,20
		Всего ФОТ (справочно)							30,96		2 165,65
		Всего накладные расходы (справочно)							27,86		1 949,09
		Всего сметная прибыль (справочно)							14,24		996,20
		Всего по разделу 9 ВК							79,60		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих				3,12					
Раздел 10. Диспетчеризация инженерных систем											
33	ФЕРм11-04-002-01	Монтаж Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PClе_M.2/256GB _SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,79		8,79	69,95	614,86
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	69,95	130,11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		744,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		670,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		342,69
		Всего по позиции							33,97		
34	ФЕРм10-04-067-23	Монтаж Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02 (прим.)	шт	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					22,18		44,36	69,95	3 102,98
		2 ЭМ					0,90		1,80		
		3 в т.ч. ОТм					0,10		0,20	69,95	13,99
		4 М					0,44		0,88		
		ЗТ	чел.-ч	2		4					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,02					
		Итого по расценке					23,52		47,04		
		ФОТ							44,56		3 116,97
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			42,33		2 961,12
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			23,62		1 651,99
		Всего по позиции							112,99		
35	ФЕРм11-04-002-01	Монтаж ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,79		8,79	69,95	614,86
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	69,95	130,11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		744,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		670,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		342,69
		Всего по позиции							33,97		
36	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж ПЛК iRidi Pro Server (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
37	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Модуль 14 универсальных входов DM-1400 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Графическая панель оператора 8, без монтажного короба Р8 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
39	ФЕРм08-03-573-05	Монтаж Шкаф с монтажной панелью 800х600х300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					20,44		20,44	69,95	1 429,78
		2 ЭМ					49,00		49,00		
		3 в т.ч. ОТм					5,29		5,29	69,95	370,04
		4 М					3,47		3,47		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,47		0,47					
		Итого по расценке					72,91		72,91		
		ФОТ							25,73		1 799,82
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			24,96		1 745,83
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			13,12		917,91
		Всего по позиции							110,99		
40	ФЕРм10-04-030-04	Монтаж Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,17		8,17	69,95	571,49
		4 М					11,48		11,48		
		ЗТ	чел.-ч	1		1					
		Итого по расценке					19,65		19,65		
		ФОТ							8,17		571,49
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			7,76		542,92
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			4,33		302,89
		Всего по позиции							31,74		
41	ФЕРм10-04-030-04	Монтаж Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07 (прим.)	шт	2	1	2					
		1 ОТ					8,17		16,34	69,95	1 142,98
		4 М					11,48		22,96		
		ЗТ	чел.-ч	1		2					
		Итого по расценке					19,65		39,30		
		ФОТ							16,34		1 142,98
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			15,52		1 085,83
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			8,66		605,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции										63,48	
42	ФЕРм10-04-030-04	Монтаж Шина РЕ «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06 (прим.)	шт	3	1	3					
		1 ОТ					8,17		24,51	69,95	1 714,47
		4 М					11,48		34,44		
		ЗТ	чел.-ч	1		3					
		Итого по расценке					19,65		58,95		
		ФОТ							24,51		1 714,47
	Пр/812-051.2-1	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			23,28		1 628,75
	Пр/774-051.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			12,99		908,67
Всего по позиции										95,22	
43	ФЕРм08-02-397-01	Монтаж DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200 (прим.)	100 м	0,94	1	0,94					
		1 ОТ					80,46		75,63	69,95	5 290,32
		2 ЭМ					95,01		89,31		
		3 в т.ч. ОТм					23,33		21,93	69,95	1 534,00
		4 М					407,53		383,08		
		ЗТ	чел.-ч	8,56		8,0464					
		ЗТм	чел.-ч	2,27		2,1338					
		Итого по расценке					583,00		548,02		
		ФОТ							97,56		6 824,32
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			94,63		6 619,59
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			49,76		3 480,40
Всего по позиции										692,41	
44	ФЕРм08-02-390-01	Монтаж Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03 (прим.)	100 м	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					154,92		3,10	69,95	216,85
		2 ЭМ					0,31		0,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		0,00	69,95	
		4 М					51,53		1,03		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		0,3258					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,0002					
		Итого по расценке					206,76		4,14		
		ФОТ							3,10		216,85
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,01		210,34
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,58		110,59
Всего по позиции										8,73	
45	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03 (прим.)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					396,34		3,96	69,95	277,00
		2 ЭМ					19,41		0,19		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,03	69,95	2,10
		4 М					45,81		0,46		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		0,412					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,002					
		Итого по расценке					461,56		4,61		
		ФОТ							3,99		279,10
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,87		270,73
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2,03		142,34
		Всего по позиции							10,51		
46	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07 (прим.)	100 шт	0,03	1	0,03					
		1 ОТ					396,34		11,89	69,95	831,71
		2 ЭМ					19,41		0,58		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,08	69,95	5,60
		4 М					45,81		1,37		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		1,236					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,006					
		Итого по расценке					461,56		13,84		
		ФОТ							11,97		837,31
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			11,61		812,19
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,10		427,03
		Всего по позиции							31,55		
47	ФЕРм08-01-082-01	Монтаж Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52 (прим.)	100 шт	0,04	1	0,04					
		1 ОТ					396,34		15,85	69,95	1 108,71
		2 ЭМ					19,41		0,78		
		3 в т.ч. ОТм					2,51		0,10	69,95	7,00
		4 М					45,81		1,83		
		ЗТ	чел.-ч	41,2		1,648					
		ЗТм	чел.-ч	0,2		0,008					
		Итого по расценке					461,56		18,46		
		ФОТ							15,95		1 115,71
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			15,47		1 082,24
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			8,13		569,01
		Всего по позиции							42,06		
48	ФЕРм08-03-593-06	Монтаж Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01 (прим.)	100 шт	0,02	1	0,02					
		1 ОТ					700,75		14,02	69,95	980,70
		2 ЭМ					158,72		3,17		
		3 в т.ч. ОТм					21,97		0,44	69,95	30,78
		4 М					514,36		10,29		
		ЗТ	чел.-ч	70,64		1,4128					
		ЗТм	чел.-ч	1,75		0,035					
		Итого по расценке					1 373,83		27,48		
		ФОТ							14,46		1 011,48
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			14,03		981,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			7,37		515,85
		Всего по позиции							48,88		
49	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
50	ФЕРм08-01-081-01	Монтаж Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					9,91		9,91	69,95	693,20
		2 ЭМ					5,43		5,43		
		3 в т.ч. ОТм					0,76		0,76	69,95	53,16
		4 М					0,74		0,74		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		0,06					
		Итого по расценке					16,08		16,08		
		ФОТ							10,67		746,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10,35		723,97
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,44		380,64
		Всего по позиции							31,87		
51	ФЕРм10-01-039-06	Монтаж Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24 (прим.)	шт	9	1	9					
		1 ОТ					17,06		153,54	69,95	10 740,12
		4 М					0,34		3,06		
		ЗТ	чел.-ч	2		18					
		Итого по расценке					17,40		156,60		
		ФОТ							153,54		10 740,12
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			138,19		9 666,11
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			70,63		4 940,46
		Всего по позиции							365,42		
52	ФЕРм10-01-039-06	Монтаж Реле напряжения РН-111М (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					17,06		17,06	69,95	1 193,35
		4 М					0,34		0,34		
		ЗТ	чел.-ч	2		2					
		Итого по расценке					17,40		17,40		
		ФОТ							17,06		1 193,35
	Пр/812-051.1-1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			15,35		1 074,02
	Пр/774-051.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			7,85		548,94
		Всего по позиции							40,60		
53	ФЕРм08-03-526-01	Монтаж Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010 (прим.)	шт	1	1	1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					12,74		12,74	69,95	891,16
		2 ЭМ					0,87		0,87		
		4 М					20,04		20,04		
		ЗТ	чел.-ч	1,34		1,34					
		Итого по расценке					33,65		33,65		
		ФОТ							12,74		891,16
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			12,36		864,43
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			6,50		454,49
		Всего по позиции							52,51		
54	ФЕРм08-03-526-01	Монтаж Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001 (прим.)	шт	4	1	4					
		1 ОТ					12,74		50,96	69,95	3 564,65
		2 ЭМ					0,87		3,48		
		4 М					20,04		80,16		
		ЗТ	чел.-ч	1,34		5,36					
		Итого по расценке					33,65		134,60		
		ФОТ							50,96		3 564,65
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,43		3 457,71
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			25,99		1 817,97
		Всего по позиции							210,02		
55	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
56	ФЕРм11-03-001-01	Монтаж Преобразователь 8хRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158 (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					5,16		5,16	69,95	360,94
		4 М					1,09		1,09		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		0,52					
		Итого по расценке					6,25		6,25		
		ФОТ							5,16		360,94
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			4,64		324,85
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			2,37		166,03
		Всего по позиции							13,26		
57	ФЕРм11-04-002-01	Монтаж Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2хSchuko, 1х7Ач, INFO600S (прим.)	шт	1	1	1					
		1 ОТ					8,79		8,79	69,95	614,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					10,51		10,51		
		3 в т.ч. ОТм					1,86		1,86	69,95	130,11
		4 М					0,18		0,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,16					
		Итого по расценке					19,48		19,48		
		ФОТ							10,65		744,97
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			9,59		670,47
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4,90		342,69
		Всего по позиции							33,97		
58	ФЕРм08-03-591-08	Монтаж Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16 (прим.)	100 шт	0,01	1	0,01					
		1 ОТ					342,84		3,43	69,95	239,93
		2 ЭМ					4,77		0,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,01	69,95	0,70
		4 М					106,42		1,06		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		0,3456					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0005					
		Итого по расценке					454,03		4,54		
		ФОТ							3,44		240,63
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			3,34		233,41
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,75		122,72
		Всего по позиции							9,63		
		Итоги по разделу 10 Диспетчеризация инженерных систем :									
		Всего прямые затраты (справочно)							1 313,21		46 558,35
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							543,24		37 999,62
		Эксплуатация машин							186,20		3 526,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,42		2 407,70
		Материалы							583,77		5 032,10
		Монтажные работы							2 140,08		104 401,12
		в том числе:									
		оплата труда							543,24		37 999,62
	III-2026	эксплуатация машин и механизмов							186,20		3 526,63
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,42		2 407,70
	III-2026	материалы							583,77		5 032,10
		накладные расходы							542,10		37 920,84
		сметная прибыль							284,77		19 921,93
		Всего ФОТ (справочно)							577,66		40 407,32
		Всего накладные расходы (справочно)							542,10		37 920,84
		Всего сметная прибыль (справочно)							284,77		19 921,93
		Всего по разделу 10 Диспетчеризация инженерных систем							2 140,08		
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					59,4266				
		Затраты труда машинистов					3,2155				
		Итоги по смете:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего прямые затраты (справочно)							7 752,18		377 720,77
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							4 846,88		339 039,20
		Эксплуатация машин							1 321,50		25 029,21
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							157,43		11 012,27
		Материалы							1 583,80		13 652,36
		Монтажные работы							15 120,86		893 165,38
		в том числе:									
		оплата труда							4 846,88		339 039,20
III-2026		эксплуатация машин и механизмов							1 321,50	18,94	25 029,21
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							157,43		11 012,27
III-2026		материалы							1 583,80	8,62	13 652,36
		накладные расходы							4 826,24		337 597,54
		сметная прибыль							2 542,44		177 847,07
		Всего ФОТ (справочно)							5 004,31		350 051,47
		Всего накладные расходы (справочно)							4 826,24		337 597,54
		Всего сметная прибыль (справочно)							2 542,44		177 847,07
		Коэффициент договорной стоимости K=4.243692764101861444658258265 (только ТЦ)									2 897 154,08
		Всего							15 120,86		3 790 319,46
		Округление договорной стоимости (только ТЦ)									0,17
		Всего							15 120,86		3 790 319,63
		НДС 22%							3 326,59		833 870,32
		ВСЕГО по смете							18 447,45		4 624 189,95
		справочно:									
		Затраты труда рабочих					523,7003312				
		Затраты труда машинистов					13,0153858				

Составил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.) Проверил: _____ (должность, подпись, Ф.И.О.)

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)

Объект

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
(наименование)

Форма по ОКУД
по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

номер

дата

Код

0322005

АКТ

Номер документа

Дата составления

Отчетный период

с

по

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 4 385 570,60 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объем и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальный сметный расчёт ПИР							
1	1	Разработка структуры SCADA-проекта	ПИР-1	компл.	1	939 765,13	939 765,13
2	2	Разработка графического интерфейса и мнемосхем	ПИР-2	компл.	1	939 765,13	939 765,13
3	3	Настройка обмена с оборудованием	ПИР-3	каналов/линий	150	4 176,73387	626 510,08
4	4	Настройка архивов и тревог	ПИР-4	компл.	1	522 091,74	522 091,74
5	5	Настройка серверной и клиентской частей	ПИР-5	компл.	1	417 673,39	417 673,39
6	6	Комплексная отладка	ПИР-6	компл.	1	522 091,74	522 091,74
7	7	Комплексное опробование	ПИР-7	компл.	1	417 673,39	417 673,39
		Итого по строкам сметы					4 385 570,60
		Сметная стоимость с НДС					4 385 570,60
		В т.ч. НДС 22%					790 840,60
		Сметная стоимость без НДС					3 594 730,00

Сдал

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Принял

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А

(наименование, адрес)

Объект

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК

(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 2 355 239,45 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость			
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.	
1	2							3
Локальный сметный расчёт Оборудование								
1	1	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-18	м	60	23,13	1 387,80	
2	2	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-19	м	135	158,85	21 444,75	
3	3	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5e 4×2×0.52	КП-20	м	65	146,34	9 512,10	

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	КП-21	шт	165	35,30	5 824,50
5	5	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-22	м	5	737,46	3 687,30
6	6	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-23	шт	1	6 415,58	6 415,58
7	7	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-68	м	235	23,13	5 435,55
8	8	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	КП-69	м	150	43,17	6 475,50
9	9	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-70	м	555	158,85	88 161,75
10	10	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 3x0.75	КП-71	м	75	202,86	15 214,50
11	11	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	КП-72	м	195	92,00	17 940,00
12	12	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 4x1.5	КП-73	м	30	103,50	3 105,00
13	13	Лоток проволочный 50x300мм, L=3000 FC5030	КП-74	шт	17	3 289,32	55 918,44
14	14	Крепежный комплект для монтажа проволочного лотка CM3500001	КП-75	компл	51	56,29	2 870,79
15	15	Скоба ВММ-10(ТМ) для лотка с основанием 300мм ВММ1030	КП-76	шт	51	719,95	36 717,45
16	16	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d25 91925	КП-94	м	535	43,17	23 095,95
17	17	Кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5	КП-95	м	535	92,00	49 220,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
18	18	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	КП-96	шт	1 070	35,30	37 771,00
19	19	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-97	м	5	737,46	3 687,30
20	20	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-98	шт	1	6 415,58	6 415,58
21	21	Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120	КП-103	шт	1	12 642,00	12 642,00
22	22	Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO	КП-104	шт	1	11 051,00	11 051,00
23	23	ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия общедомового учета);Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии. "Стартовый пакет" 5 лицензий на объекты учета	КП-105	шт	1	6 966,00	6 966,00
24	24	ПО ЛЭРС УЧЕТ (лицензия квартирного учета); Право на использование ПО ЛЭРС УЧЁТ на условиях неисключительной лицензии на поквартирный опрос	КП-106	шт	1	40 764,00	40 764,00
25	25	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-107	м	60	23,13	1 387,80
26	26	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5e 4×2×0.52	КП-108	м	115	146,34	16 829,10
27	27	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	КП-109	шт	120	31,66	3 799,20
28	28	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-110	м	1	737,46	737,46
29	29	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-111	шт	1	6 415,58	6 415,58

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2	КП-116	шт	6	1 950,00	11 700,00
31	31	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-117	м	40	23,13	925,20
32	32	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой,d25 91925	КП-118	м	150	43,17	6 475,50
33	33	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-119	м	560	158,85	88 956,00
34	34	Держатель с защёлкой и дюбелем, d25 51325R	КП-120	шт	300	35,30	10 590,00
35	35	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-121	м	1	737,46	737,46
36	36	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-122	шт	1	6 415,58	6 415,58
37	37	Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	КП-123	шт	6	110,09	660,54
38	38	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-128	м	20	23,13	462,60
39	39	Кабель КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52	КП-129	м	70	146,34	10 243,80
40	40	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	КП-130	шт	40	31,66	1 266,40
41	41	Труба стальная водогазопроводная, d25 750-012	КП-131	м	1	737,46	737,46
42	42	Пена двухкомпонентная огнезащита, картридж 330мл DN1201	КП-132	шт	1	6 415,58	6 415,58
43	43	Коннектор RJ45 cat.5е 8P8C	КП-133	шт	2	351,00	702,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
44	44	Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, со стальной протяжкой, d16 91916	КП-138	м	10	23,13	231,30
45	45	Кабель МКЭШВнг(А)-LSLTx 2x2x0,75	КП-139	м	10	158,85	1 588,50
46	46	Держатель с защёлкой и дюбелем, d16 51316R	КП-140	шт	20	31,66	633,20
47	47	Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS	КП-145	шт	1	218 000,00	218 000,00
48	48	Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02	КП-146	шт	2	22 515,00	45 030,00
49	49	Комплект клавиатура + мышь МК200 920-002694	КП-147	шт	1	3 591,52	3 591,52
50	50	ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V	КП-148	шт	1	14 000,00	14 000,00
51	51	Сервер: Программное обеспечение iRidium SCADA для автоматизации, Сервер iRidi SCADA STANDARD, 3 000 тегов, 1 клиент ir-scada-st-3k	КП-149	шт	1	778 000,00	778 000,00
52	52	Клиент: Операторская станция iRidi SCADA, 1 подключение, управление ir-scada-netpro-1-fc	КП-150	шт	1	162 000,00	162 000,00
53	53	ПЛК iRidi Pro Server	КП-152	шт	1	257 640,00	257 640,00
54	54	Модуль 14 универсальных входов DM-1400	КП-153	шт	1	24 426,00	24 426,00
55	55	Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8	КП-154	шт	1	98 900,00	98 900,00
56	56	Шкаф с монтажной панелью 800x600x300, Y2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66	КП-155	шт	1	21 299,00	21 299,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
57	57	Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02	КП-156	шт	1	166,07	166,07
58	58	Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07	КП-157	шт	2	191,00	382,00
59	59	Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06	КП-158	шт	3	186,53	559,59
60	60	DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200	КП-159	шт	47	400,26	18 812,22
61	61	Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03	КП-160	шт	1	701,82	701,82
62	62	Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03	КП-161	шт	1	42,72	42,72
63	63	Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07	КП-162	шт	3	46,63	139,89
64	64	Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52	КП-163	шт	4	122,46	489,84
65	65	Заглушка для КВИ-2.5, серая YZN30D-ZGL-002-K03	КП-164	шт	1	17,14	17,14
66	66	Ограничитель на DIN-рейку (пластик) YXD12	КП-165	шт	1	20,57	20,57
67	67	Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01	КП-166	шт	2	488,28	976,56
68	68	Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24	КП-167	шт	1	6 720,00	6 720,00
69	69	Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06	КП-168	шт	1	230,00	230,00
70	70	Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24	КП-169	шт	9	200,00	1 800,00

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
71	71	Реле напряжения РН-111М	КП-170	шт	1	2 943,40	2 943,40
72	72	Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010	КП-171	шт	1	1 577,51	1 577,51
73	73	Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001	КП-172	шт	4	978,00	3 912,00
74	74	5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I	КП-173	шт	1	12 924,00	12 924,00
75	75	Преобразователь 8xRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158	КП-174	шт	1	23 320,00	23 320,00
76	76	Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Ач, INFO600S	КП-175	шт	1	6 653,18	6 653,18
77	77	Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16	КП-176	шт	1	330,32	330,32
		Итого по строкам сметы					2 355 239,45
		Сметная стоимость с НДС					2 355 239,45
		В т.ч. НДС 22%					424 715,31
		Сметная стоимость без НДС					1 930 524,14

Сдал

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принял

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик)

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А
(наименование, адрес)

Объект

Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК
(наименование)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322005

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

дата

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 4 624 189,95 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
Локальный сметный расчёт СМР							
1	1	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,6	125 444,38	75 266,63
2	2	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,35	92 632,844	125 054,34
3	3	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,65	92 623,58	60 205,33

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,05	147 734,40	7 386,72
5	5	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	2,35	125 451,153	294 810,21
6	6	Прокладка гофрированной трубы 91925	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1,5	125 450,83	188 176,25
7	7	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,55	92 630,191	514 097,56
8	8	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 3х0.75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,75	92 636,55	69 477,41
9	9	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,95	92 631,415	180 631,26
10	10	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 4х1.5 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,3	92 653,77	27 796,13
11	11	Прокладка гофрированной трубы 91925	ФЕРм08-02-409-09	100 м	5,35	125 450,914	671 162,39
12	12	Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LSLTx 3х1.5 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,35	92 630,581	495 573,61
13	13	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,05	147 734,40	7 386,72
14	14	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,6	125 444,38	75 266,63
15	15	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5с 4×2×0.52 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	1,15	92 630,45	106 525,02
16	16	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,01	148 081,00	1 480,81

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
17	17	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,4	125 460,08	50 184,03
18	18	Прокладка гофрированной трубы 91925	ФЕРм08-02-409-09	100 м	1,5	125 450,83	188 176,25
19	19	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	5,6	92 629,627	518 725,91
20	20	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,01	148 081,00	1 480,81
21	21	Монтаж Коробка соединительная КС-4 12-0001-0002	ФЕРм10-04-066-04	шт	6	30 999,252	185 995,51
22	22	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,2	125 459,85	25 091,97
23	23	Прокладка кабеля КВПнг(С)-LSLTx-5е 4×2×0.52 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,7	92 633,83	64 843,68
24	24	Установка стальной защитной трубы d25 по проекту	ФЕРм08-02-407-06	100 м	0,01	148 081,00	1 480,81
25	25	Заделка коннектора RJ45 8P8C	ФЕРм11-04-020-01	шт	2	16 821,92	33 643,84
26	26	Прокладка гофрированной трубы 91916	ФЕРм08-02-409-09	100 м	0,1	125 415,00	12 541,50
27	27	Прокладка кабеля МКЭШВнг(А)-LSLTx 2х2х0,75 (исходное КП)	ФЕРм08-02-148-01	100 м	0,1	92 667,10	9 266,71
28	28	Монтаж проволочного лотка FC5030, 17 секций по3м	ФЕРм08-02-395-02	т	0,10761	440 570,76	47 409,82
29	29	Установка опор ВММ1030 с крепёжным комплектом СМ3500001	ФЕРм08-01-087-03	т	0,016269	544 910,57	8 865,15

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
30	30	Монтаж Адаптер RS232/RS485/RS485-Ethernet ЛЭРС ETHERNET 2.0/MFCC-001-120	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
31	31	Монтаж Модем GSM CSD/GPRS, с внешней антенной, кабель 2.5м, разъем SMA-M GSM LitePRO	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
32	32	Монтаж Датчик контроля 24В, NC h2o-Контакт NEW исп.2	ФЕРм11-03-001-01	шт	6	4 458,792	26 752,75
33	33	Монтаж Рабочая станция Race VA655; DEPO Race VA655 (ДАЦН. 466219.105-06.06) H770/i7-12700/Cool/16GbD5/256GB_PCIe_M.2/256GB_SSD_2.5/DVD±RW/intVideo/500W/CAR3WS	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	9 467,37	9 467,37
34	34	Монтаж Монитор DEPO Vision MR240 ДАЦН.467849.046-02.02	ФЕРм10-04-067-23	шт	2	20 082,17	40 164,34
35	35	Монтаж ИБП APC Back-UPS 750VA/415W, 230V	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	9 467,37	9 467,37
36	36	Монтаж ПЛИК iRidi Pro Server	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
37	37	Монтаж Модуль 14 универсальных входов DM-1400	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
38	38	Монтаж Графическая панель оператора 8, без монтажного короба P8	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
39	39	Монтаж Шкаф с монтажной панелью 800x600x300, У2 IP54 TI5-10-N-080-060-030-66	ФЕРм08-03-573-05	шт	1	26 153,10	26 153,10
40	40	Монтаж Шина L «фаза» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-8KD-K02	ФЕРм10-04-030-04	шт	1	7 850,14	7 850,14
41	41	Монтаж Шина N «ноль» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K07	ФЕРм10-04-030-04	шт	2	7 850,115	15 700,23
42	42	Монтаж Шина PE «земля» в корпусном изоляторе на DIN-рейку YNN10-69-10KD-K06	ФЕРм10-04-030-04	шт	3	7 850,107	23 550,32

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
43	43	Монтаж DIN-рейка 35х7.5, L=2000мм YDN10-0200	ФЕРм08-02-397-01	100 м	0,94	112 270,36	105 534,14
44	44	Монтаж Короб 25х40, L=2000мм СКМ50-025-040-1-K03	ФЕРм08-02-390-01	100 м	0,02	141 560,50	2 831,21
45	45	Монтаж Клемма винтовая, серая YZN30-002-K03	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,01	361 190,00	3 611,90
46	46	Монтаж Клемма винтовая, синяя YZN30-002-K07	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,03	361 329,33	10 839,88
47	47	Монтаж Клемма винтовая, ж/з YZN30-002-K52	ФЕРм08-01-082-01	100 шт	0,04	361 182,00	14 447,28
48	48	Монтаж Светильник светодиодный линейный LDBO0-3001-4-4000-K01	ФЕРм08-03-593-06	100 шт	0,02	679 891,50	13 597,83
49	49	Монтаж Одноканальный блок питания 220В/24В, 60Вт БП60А-24	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
50	50	Монтаж Сигнальная лампа 220В, зелёная BLS10-ADDS-230-K06	ФЕРм08-01-081-01	шт	1	9 873,28	9 873,28
51	51	Монтаж Реле 1-контактное, 24В AC/DC HF41-24	ФЕРм10-01-039-06	шт	9	14 596,013	131 364,12
52	52	Монтаж Реле напряжения РН-111М	ФЕРм10-01-039-06	шт	1	14 596,07	14 596,07
53	53	Монтаж Автоматический выключатель 10А, 2Р, С AR-M06N-2-C010	ФЕРм08-03-526-01	шт	1	12 421,91	12 421,91
54	54	Монтаж Автоматический выключатель 1А, 1Р, С AR-M06N-1-C001	ФЕРм08-03-526-01	шт	4	12 421,933	49 687,73
55	55	Монтаж 5-портовый сетевой неуправляемый коммутатор SW-70500-I	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Сметный объём и стоимость		
по порядку	по смете				количество по смете	цена за единицу с НДС, руб.	стоимость с НДС, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
56	56	Монтаж Преобразователь 8xRS485-Ethernet «Пульсар» H00003158	ФЕРм11-03-001-01	шт	1	4 458,80	4 458,80
57	57	Монтаж Линейно-интерактивный ИБП 600ВА/360Вт, 2xSchuko, 1x7Ач, INFO600S	ФЕРм11-04-002-01	шт	1	9 467,37	9 467,37
58	58	Монтаж Розетка с заземлением на DIN-рейку MRD10-16	ФЕРм08-03-591-08	100 шт	0,01	313 823,00	3 138,23
		Итого по строкам сметы					4 624 189,98
		Округление итоговой стоимости					-0,03
		Сметная стоимость с НДС					4 624 189,95
		В т.ч. НДС 22%					833 870,32
		Сметная стоимость без НДС					3 790 319,63

Сдал

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Принял

(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заказчик (генподрядчик):

Подрядчик (субподрядчик):

Стройка / объект: Поликлиника г. Кировград, ул. Набережная, д.5А. 327-2024-АК

Договор подряда № _____ от _____

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер документа: _____ Дата составления: _____

Отчётный период: с _____ по _____

№	Наименование работ и затрат	Код	С начала работ, без НДС	С начала года, без НДС	Сметная стоимость, без НДС
1	ПИР / SCADA				3 594 730,00
2	Строительно-монтажные работы				3 790 319,63
3	Оборудование и материалы				1 930 524,14
	Итого				9 315 573,77
	НДС 22%				2 049 426,23
	Всего с НДС				11 365 000,00

Подрядчик (субподрядчик): _____

Заказчик (генподрядчик): _____