

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

ЗГД по режиму и безопасности
" " 2024 года
А.А. Ляшко

Ген. директор
" " 2024 года
А.В. Еськин

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2023.3
Приказ Минстроя России от 26.12.2019 № 876/пр;
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр;
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр;
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 30 марта 2020 г. № 172/пр, Приказ Минстроя России от 01 июня 2020 г. № 294/пр, Приказ Минстроя России от 30 июня 2020 г. № 352/пр, Приказ Минстроя России от 20 октября 2020 г. № 636/пр, Приказ Минстроя России от 09 февраля 2021 г. № 51/пр, Приказ Минстроя России от 24 мая 2021 г. № 321/пр, Приказ Минстроя России от 24 июня 2021 г. № 408/пр, Приказ Минстроя России от 14 октября 2021 г. № 746/пр, Приказ Минстроя России от 20 декабря 2021 г. № 962/пр;
Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр;
Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

77. г. Москва

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, корпус № 1, № 7
(наименование стройки)

Работы по монтажу и пусконаладке системы контроля и управления доступом
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

ЛС-
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание (проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 04.12.2023 (01.01.2000)

Сметная стоимость	6,278.43	(473.52) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0.00	(0.00) тыс.руб.
монтажных работ	1,611.07	(87.23) тыс.руб.
оборудования	1,709.16	(309.63) тыс.руб.
прочих затрат	2,958.20	(76.66) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	1,849.59	(47.93) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		3,481.90 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		40.04 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ФЕРм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт	33	1	33					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ					24.28	1.15	921.43	38.59	35,558.00
		4 М					0.49		16.17	8.51	138.00
		ЗТ	чел.-ч	2.28	1.15	86.526					
		Итого по расценке					24.77		937.60		35,696.00
		ФОТ							921.43		35,558.00
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи		%	90		90			829.29		32,002.00
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи		%	46		46			423.86		16,357.00
		Всего по позиции							2,190.75		84,055.00
2	О	С2000М исп.02 Пульт контроля и управления охранно-пожарный	шт.	1	1	1	10,601.67		1,920.65	5.52	10,602.00
		(Оборудование)									
		Цена=12722/1.2									
		Всего по позиции							1,920.65		10,602.00
3	О	С2000-БИОAccess-SF50 Биометрический контроллер доступа	шт.	1	1	1	57,492.50		10,415.40	5.52	57,493.00
		(Оборудование)									
		Цена=68991/1.2									
		Всего по позиции							10,415.40		57,493.00
4	О	"АБД Орион Про" - ПО Администратор базы данных Орион Про	шт.	1	1	1	7,380.83		1,337.14	5.52	7,381.00
		(Оборудование)									
		Цена=8857/1.2									
		Всего по позиции							1,337.14		7,381.00
5	О	"ГО Орион Про" - ПО Генератор отчетов Орион Про	шт.	1	1	1	3,690.83		668.66	5.52	3,691.00
		(Оборудование)									
		Цена=4429/1.2									
		Всего по позиции							668.66		3,691.00
6	О	"УРВ Орион Про" - ПО Учет рабочего времени Орион Про	шт.	1	1	1	7,380.83		1,337.14	5.52	7,381.00
		(Оборудование)									
		Цена=8857/1.2									
		Всего по позиции							1,337.14		7,381.00
7	О	ПО "Монитор Орион Про"	шт.	1	1	1	7,380.83		1,337.14	5.52	7,381.00
		(Оборудование)									
		Цена=8857/1.2									
		Всего по позиции							1,337.14		7,381.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 О		ПО Центральный сервер Орион Про (Оборудование) Цена=22964/1.2 Всего по позиции	шт.	1	1	1	19,136.67		3,466.85	5.52	19,137.00
9 О		ПО Оперативная задача "ОЗ Орион Про" исп.127 (Оборудование) Цена=106527/1.2 Всего по позиции	шт.	1	1	1	88,772.50		16,082.07	5.52	88,773.00
10 О		С2000-2 Контроллер доступа С2000-2 (Оборудование) Цена=6157/1.2 Всего по позиции	шт.	33	1	33	5,130.83		30,673.55	5.52	169,318.00
11	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Объем=76+1 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М ЗТ ЗТм Итого по расценке ФОТ Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах Всего по позиции	шт	77	1	77					
							9.91	1.15	877.53	38.59	33,864.00
							5.43	1.15	480.83	12.67	6,092.00
							0.76	1.15	67.30	38.59	2,597.00
							0.74		56.98	8.51	485.00
			чел.-ч	1.03	1.15	91.2065					
			чел.-ч	0.06	1.15	5.313					
							16.08		1,415.34		40,441.00
									944.83		36,461.00
			%	97		97			916.49		35,367.00
			%	51		51			481.86		18,595.00
									2,813.69		94,403.00
12 О		Прогу-3А - Считыватель бесконтактный (Оборудование) Цена=7772/1.2 Всего по позиции	шт.	76	1	76	6,476.67		89,171.56	5.52	492,227.00
13 О		Прогу-6-USB-В Считыватель бесконтактный настольный (чёрный) (Оборудование) Цена=5288/1.2 Всего по позиции	шт.	1	1	1	4,406.67		798.37	5.52	4,407.00
14 О		РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) Резервированный источник питания РИП-12 исп.56 (РИП-12-6/80М3-Р-RS) (Оборудование) Цена=13826/1.2 Всего по позиции	шт.	33	1	33	11,521.67		68,879.53	5.52	380,215.00
									68,879.53		380,215.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15 О		АБ 1226С Аккумулятор 12 В, 26 А*ч (АБ 1226С) срок службы 12 лет (Тип С) (Оборудование) Цена=16113/1.2	шт.	33	1	33	13,427.50		80,273.19	5.52	443,108.00
		Всего по позиции							80,273.19		443,108.00
16	ФЕРм10-10-006-01	Система управления доступом с автоматическим запирающим устройством	шт	1	1	1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					24.28	1.15	27.92	38.59	1,077.00
		4 М					0.49		0.49	8.51	4.00
		ЗТ	чел.-ч	2.28	1.15	2.622					
		Итого по расценке					24.77		28.41		1,081.00
		ФОТ							27.92		1,077.00
		Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			25.13		969.00
		Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			12.84		495.00
		Всего по позиции							66.38		2,545.00
17 О		УДП 513-ЗАМ исп.01 Устройство дистанционного управления адресное для подачи аварийных сигналов (Оборудование) Цена=1142/1.2	шт.	12	1	12	951.67		2,068.84	5.52	11,420.00
		Всего по позиции							2,068.84		11,420.00
18		CARD IL-05E (КИБИ-001) Карта доступа (Материалы для монтажных работ) Цена=94/1.2	шт.	800	1	800	78.33		7,363.92	8.51	62,667.00
		Всего по позиции							7,363.92		62,667.00
19	ФЕРм08-02-412-01	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Объем=1900 / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	19	1	19					
		1 ОТ					42.21	1.2075	968.40	38.59	37,371.00
		2 ЭМ					1.81	1.15	39.55	12.67	501.00
		3 в т.ч. ОТм					0.26	1.15	5.68	38.59	219.00
		4 М					11.27		214.13	8.51	1,822.00
		ЗТ	чел.-ч	4.49	1.2075	103.011825					
		ЗТм	чел.-ч	0.02	1.15	0.437					
		Итого по расценке					55.29		1,222.08		39,694.00
		ФОТ							974.08		37,590.00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			944.86		36,462.00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			496.78		19,171.00
		Всего по позиции							2,663.72		95,327.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20		Кабель симметричный (витая пара), огнестойкий, с пониженным дымо- и газовыделением F/UTP Cat 5e PVC LSнг(A)-LS 4x2x0,52 (Материалы для монтажных работ) Объем=1900*1,02 Цена=141,90/1.2	м	1938	1	1938	118.25		26,929.38	8.51	229,169.00
		Всего по позиции							26,929.38		229,169.00
21	ФЕРм08-02-409-09	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Объем=1600 / 100 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	16	1	16					
		1 ОТ					139.54	1.15	2,567.54	38.59	99,081.00
		4 М					16.79		268.64	8.51	2,286.00
		ЗТ	чел.-ч	15.2	1.15	279.68					
		Итого по расценке					156.33		2,836.18		101,367.00
		ФОТ							2,567.54		99,081.00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,490.51		96,109.00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,309.45		50,531.00
		Всего по позиции							6,636.14		248,007.00
22	ФССЦ-24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ легкие с протяжкой, диаметр 20 мм (Материалы для монтажных работ) Объем=1600*1,02	м	1632	1	1632	3.24		5,287.68	8.51	44,998.00
		Всего по позиции							5,287.68		44,998.00
23	ФЕРм08-02-402-01	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 Объем=45 / 100 ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте св. 2 до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05 Приказ от 07.07.2022 № 557/нр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15	100 м	0.45	1	0.45					
		1 ОТ					115.06	1.2075	62.52	38.59	2,413.00
		2 ЭМ					35.61	1.15	18.43	12.67	234.00
		3 в т.ч. ОТм					2.51	1.15	1.30	38.59	50.00
		4 М					42.48		19.12	8.51	163.00
		ЗТ	чел.-ч	12.24	1.2075	6.65091					
		ЗТм	чел.-ч	0.2	1.15	0.1035					
		Итого по расценке					193.15		100.07		2,810.00
		ФОТ							63.82		2,463.00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			61.91		2,389.00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			32.55		1,256.00
		Всего по позиции							194.53		6,455.00
24		Провод соединительный с тремя жилами силовой огнестойкий КПрВГнг(A)-FRLS 3x1,5	м	45.9	1	45.9	172.00		927.73	8.51	7,895.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для монтажных работ) Объем=45*1,02 Цена=206,40/1.2									
		Всего по позиции							927.73		7,895.00
25	ФЕРм08-01-081-01	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Объем=33+12+33	шт	78	1	78					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					9.91	1.15	888.93	38.59	34,304.00
		2 ЭМ					5.43	1.15	487.07	12.67	6,171.00
		3 в т.ч. ОТм					0.76	1.15	68.17	38.59	2,631.00
		4 М					0.74		57.72	8.51	491.00
		ЗТ	чел.-ч	1.03	1.15	92.391					
		ЗТм	чел.-ч	0.06	1.15	5.38					
		Итого по расценке					16.08		1433.72		40,966.00
		ФОТ							957.10		36,935.00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			928.39		35,827.00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			488.12		18,837.00
		Всего по позиции							2,850.23		95,630.00
26		ML-295K с уголком (серый) Замок электромагнитный	шт.	33	1	33	3,203.33		12,421.86	8.51	105,710.00
		(Материалы для монтажных работ) Цена=3844/1.2									
		Всего по позиции							12,421.86		105,710.00
27	О	ИО 102-20 А2П В Извещатель магнитоконтактный	шт.	33	1	33	200.83		1,200.72	5.52	6,628.00
		(Оборудование) Цена=241/1.2									
		Всего по позиции							1,200.72		6,628.00
28	ФЕРм08-02-390-01	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Объем=110 / 100	100 м	1.1	1	1.1					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ					154.92	1.15	195.97	38.59	7,562.00
		2 ЭМ					0.31	1.15	0.39	12.67	5.00
		3 в т.ч. ОТм					0.14	1.15	0.18	38.59	7.00
		4 М					51.53		56.68	8.51	482.00
		ЗТ	чел.-ч	16.29	1.15	20.60685					
		ЗТм	чел.-ч	0.01	1.15	0.01265					
		Итого по расценке					206.76		253.04		8,049.00
		ФОТ							196.15		7,569.00
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			190.27		7,342.00
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			100.04		3,860.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									543.35		19,251.00
29	Кабель-канал с двойным замком белый 20х10	м	110	1	110	78.04	1,008.70	8.51			8,584.00
	(Материалы для монтажных работ)										
	Цена=93,65/1.2										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ					4,274.32	1.15		4,915.47	38.59	189,688.00
	2 ЭМ					2,775.93	1.15		3,192.32	12.67	40,447.00
	3 в т.ч. ОТм					290.46	1.15		334.03	38.59	12,890.00
	4 М					85.49			85.49	8.51	728.00
	ЗТ	чел.-ч	289	1.15	332.35						
	ЗТм	чел.-ч	25.04	1.15	28.796						
	Итого по расценке					7,135.74			8,193.28		230,863.00
	ФОТ								5,249.50		202,578.00
	Пр/812-051.1-1 НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90				4,724.55		182,320.00
	Пр/774-051.1 СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46				2,414.77		93,186.00
Всего по позиции									15,332.60		506,369.00
31	ФЕРп02-01-002-11	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): 160	система	1	1	1					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ					18,689.88	1.15		21,493.36	38.59	829,429.00
	ЗТ	чел.-ч	1263	1.15	1452.45						
	Итого по расценке					18,689.88			21,493.36		829,429.00
	ФОТ								21,493.36		829,429.00
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				15,905.09		613,777.00
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				7,737.61		298,594.00
Всего по позиции									45,136.06		1,741,800.00
32	ФЕРп02-01-002-12	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобц): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11	канал	121	1	121					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:										
	прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
	- стесненные условия для складирования материалов;										
	- действующее технологическое оборудование;										
	- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	1 ОТ					107.87	1.15		15,010.11	38.59	579,240.00
	ЗТ	чел.-ч	7.29	1.15	1014.4035						
	Итого по расценке					107.87			15,010.11		579,240.00
	Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74				11,107.48		428,638.00
	Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36				5,403.64		208,526.00
Всего по позиции									31,521.23		1,216,404.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по смете:											
		Итого прямые затраты (справочно)							106,862.46		2,368,659.00
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							47,929.18		1,849,587.00
		Эксплуатация машин							4,218.59		53,450.00
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							476.66		18,394.00
		Материалы							54,714.69		465,622.00
		Монтажные работы							87,230.66		1,611,065.00
		в том числе:									
		оплата труда							11,425.71		440,918.00
		эксплуатация машин и механизмов							4,218.59		53,450.00
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							476.66		18,394.00
		материалы							54,714.69		465,622.00
		накладные расходы							11,111.40		428,787.00
		сметная прибыль							5,760.27		222,288.00
		Оборудование							309,630.81		1,709,162.00
		Прочие затраты							76,657.29		2,958,204.00
		Пусконаладочные работы							76,657.29		2,958,204.00
		в том числе:									
		оплата труда							36,503.47		1,408,669.00
		накладные расходы							27,012.57		1,042,415.00
		сметная прибыль							13,141.25		507,120.00
		Итого ФОТ (справочно)							48,405.84		1,867,981.00
		Итого накладные расходы (справочно)							38,123.97		1,471,202.00
		Итого сметная прибыль (справочно)							18,901.52		729,408.00
		ВСЕГО по смете							473,518.76		6,278,431.00

Составил: инженер 1 категории

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник отдела

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.